

Príloha k rozpočtu verejnej práce- DSP

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
1	2112		002-00 Demolácia murovaného objektu v km 5,410 R2 vpravo			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ³ ob.priest	1 215	demolácia objektu komplet s odpojením sietí s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
2	2112		010-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Bátka			
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	34 715	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
3	2112		011-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Tomášovce			
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	2 611	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
4	2112		012-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Rakytník			

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	0	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
5	2112	013-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Dulovo				
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	42	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
6	2112	014-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Kaloša				
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	21 845	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
7	2112	016-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Figa				

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	15 612	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
8	2112	017-00 Rekultivácia cesty I/16 v km 5,800 – 6,200				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	750	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	2 818	Prípravné práce, vypratanie zastavaných území, úpravy terénu, úprava podlažia #
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	888	Odkopávky a prekopávky komunikácií, nakladanie, prekladanie, vykladanie a premiestnenie výkopku na skládku
		45.11.23	VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m ²	15 612	technická rekultivácia - vyrovnanie terénu, vodorovné premiestnenie zo skládky, rozprestretie ornice na plochách PPF, podrývanie, resp.hĺbkové kyprenie. biolog.rekultivácia -na plochách PPF - obrobenie pôdy hnojením a poľné práce zamerané na obrobenie pôdy pred výsevom a zapravenie hnojív do pôdy,siatie poľnohospodárskych plodín
9	2111	061-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Bátka				
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY			výsadba stromov a kríkov

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
10	2111		064-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Kaloša			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY			výsadba stromov a kríkov
11	2111		065-00 Náhradná výsadba zelene v katastri Figa			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY			výsadba stromov a kríkov
7	2153		071-00 Úprava melioračných systémov			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	2 123	vybúranie existujúceho drenážneho potrubia a šachiet
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	4 254	odhumusovanie, výkop, zásyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	3 672	zahumusovanie
		45.24.70	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV	m	2 373	potrubie plastové, lôžko zo štrkopiesku, výplň zo štrkodrvy, šachty
9	2153		081-00 Preložka závlah			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	562	vybúranie existujúceho drenážneho potrubia a šachiet
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	2 459	odhumusovanie, výkop, zásyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	305	zahumusovanie
		45.24.70	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV	m	87	potrubie plastové, tvarovky, obetónovanie, armat.šachty, skúšky
9	2111		102-00 Preložka cesty III/2760 v km 4,500 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	750	frézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	353	výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	735	zahumusovanie, zatrávenie

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	790	vozovka , priepust , zvodidlá , dopravné značenie
12	2111	105-00 Úprava cesty III/2753 v km 0,308 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	612	odstránenie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	876	výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 047	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	612	vozovka , priepust , zvodidlá , dopravné značenie
13	2111	106-00 Úprava cesty I/16 v km 1,609 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	571	frézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	699	výkop, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	286	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	571	vozovka, zvodidlá , dopravné značenie
14	2111	107-00 Úprava cesty I/16 v km 5,178 R2				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ²	708	svahovanie výkopu, násypu
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	708	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m	292	zvodidlá , dopravné značenie
15	2111	108-00 Preložka cesty I/16 v km 5,800 - 6,200 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	2 654	odstránenie vozovky, dopr.značiek s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	24 512	odhumusovanie, odstránenie mačiny, výkop, násyp, odvoz

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	10 934	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	4 825	vozovka , zvodidlá , dopravné značenie
16	2112	120-00 Preložka poľnej cesty v km 3,440 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	60	odstránenie vozovky, zvodidla s odvozom a skládkovaním vybraných hmôt
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	1 056	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	448	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	574	vozovka , zvodidlá
17	2112	122-00 Preložka poľnej cesty v km 5,480 R2				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	856	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	823	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	443	vozovka , priekopa, priepust, zábradlie
18	2111	122-20 Úprava c. I/16 v križovatke Bátka				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	1 167	vybúranie vozovky s odvozom a skládkovaním
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	18 536	odhumusovanie, oddrňovanie, výkop, odvoz, násyp, zásyp, výmena podložia
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	6 190	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	4 541	vozovka , priepust , zvodidlá , dopravné značenie
		45.24.11	VÝSTAVBA PRÍSTAVOV A VODNÝCH DIEL	m ³		drôtokamenné opevnenie s lôžkom, kamenná naházka
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	23 822	geotextília,geomreža,vsak drény, geokompozit, protierózna rohož, výstužná sieť, zemné klnce

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
19	2112		123-00 Preložka poľnej cesty v km 0,000 - 0,285 R2 vľavo			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	2 638	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	1 698	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	1 317	vozovka , priekopa, priepust
20	2112		124-00 Preložka poľnej cesty v km 0,295 - 1,025 R2 vľavo			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	3 128	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	2 326	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	2 574	vozovka , priekopa, priepust
21	2112		125-00 Preložka poľnej cesty v km 1,725 - 2,425 R2 vpravo			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	8 417	odhumusovanie, výkop, násyp, odvoz
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	4 723	zahumusovanie, zatrávnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŇNÍK A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	7 082	vozovka , priekopa
22	2111		302-00 Úpravy existujúcich oplotení			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	305	odstránenie oplotenia s odvozom a skládkovaním
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	13	výkop, odvoz, zásyp
		45.34.20	MONTÁŽ OPLOTENIA	m	205	oplotenie z drevených stĺpov s vodiacími lanami
23	2222		502-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 0,349			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	172	výkopy rýh, jám, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	m	184	HDPE potrubie DN 150, tvarovky, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia
24	2222		503-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 0,351			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	3 293	výkopy rýh, jám, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	m	176	SKL potrubie DN 250, tvarovky, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia
25	2222		530-00 Preložka bezmenného potoka v km 0,165 – 0,389			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	3 320	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRAVU VODY	m	467	vykopávky a svahovanie pre korytá, dlažba lomového kameňa na sucho hr. 200mm, Podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko hr. 100mm
26	2222		531-00 Úprava potoka Blh v km 1,638			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	200	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín, povrchové úpravy terénu
		45.24.50	BAGROVACIE A ČERPACIE PRÁCE NA STAVBE ZARIADENÍ NA ÚPRAVU VODY	m	67	vykopávky a svahovanie pre korytá, dlažba lomového kameňa na sucho hr. 200mm, Podkladné konštrukcie, štrkopieskové lôžko hr. 100mm
27	2214		601-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 0,58 R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	200	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	95	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	43	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	290	podperný bod komplet, konzoly, izolátory, vodiče a dvojité izolácie, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia
28	2214	602-00 Preložka vzdušného vedenia VN linky č. 480 v km 1,60 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	350	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	645	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné ;výkop rýh pre uzemnenie, premiestnenie zeminy, zásyp, úprava terénu
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	170	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	560	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia, uzemnenie
29	2214	603-00 Úprava vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS obce Bátka.				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	110	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	24	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hlbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné ;výkop rýh pre uzemnenie, premiestnenie zeminy, zásyp, úprava terénu
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	4	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	60	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia, uzemnenie
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	4	Základy stožiarov, výstuž, bednenie

30

2214

604-00 Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS v km 4,7R2

	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	500	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
	45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	279	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hlbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné ;výkop rýh pre uzemnenie, premiestnenie zeminy, zásyp, úprava terénu
	45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	82	rozprestretie ornice hr.50cm
	45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	630	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia, uzemnenie
	45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	92	Základy stožiarov, výstuž, bednenie

31

2214

614-20 Preložka vzdušnej prípojky VN z linky č. 480 k TS Čuka - Pustatina

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	260	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	65	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) ; hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné ;výkop rýh pre uzemnenie, premiestnenie zeminy, zásyp, úprava terénu
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	42	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	270	Stožiare, konzoly, izolátory, vzdušné vedenie, úsekové odpínače, obmedzovače prepätia, hrebeňové zábrany, spojky, prešponovanie vedenia, uzemnenie
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	31	Základy stožiarov, výstuž, bednenie

32	2214	621-00 Preložka NN vedenia v km 5,200 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	290	Demontáž stožiarov, základov, vzdušného vedenia VN, odvoz demontovaného materiálu na skládku
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	7	hĺbenie jamy pre základy, paženie, zásyp, odvoz, skladné
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	11	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	45	Stožiare, konzoly, izolátory, prešponovanie vzdušného vedenia
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	7	Základy stožiarov

31	2213	630-00 Preložka VVN v km 0,465 R2				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	455	demontáž existujúceho vedenia, odovzdanie majiteľovi odvoz sute a polatok za vybrané sute
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	75	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km) hĺbenie jamy, paženie, zásyp, odvoz

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	455	podperné body (stožiare) komplet, základy, vodiče, zemné lano, izolátorové závesy
29	2224	644-00 Káblová prípojka NN pre VO križovatky Bátka, cesta I/16				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	9	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km); Výkop rýh, premiestnenie zeminy, káblové lôžko z piesku, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	8	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	688	Káblové vedenie, koncovky, káblové spojky, rozvádzače, uzemnenie
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	5	Základy istiacích skríň
30	2224	649-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, cesta I/16				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	198	Výkop rýh, jám pre základy, premiestnenie zeminy, káblové lôžko z piesku, chráničky, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	13	Obetónovanie chráničiek
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	16	Základy istiacích skríň
		45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	m	611	Stožiare, svietidlá, výložníky, elektrovýzbroj, vodiče, káble, koncovky, uzemňovacie vedenie, rozvádzače
33	2224	651-00 Preložka káblov ST v km 0,300				

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	165	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	330	premiestnenie optických a metalických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
34	2224	652-00 Preložka káblov ORANGE v km 1,600				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	25	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	120	premiestnenie optických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
35	2224	653-00 Preložka káblov ST v km 1,600				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	121	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	200	premiestnenie optických a metalických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
36	2224	654-00 Preložka káblov ORANGE v km 3,450				

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	13	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	21	ochrana optických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
37	2224	655-00 Preložka káblov ORANGE v km 4,500				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	4	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	5	ochrana optických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
38	2224	656-00 Preložka káblov ST v km 4,500				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	115	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	190	Premiestnenie metalických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
39	2224	656-01 Ochrana káblov ST v km 3,940				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	13	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	21	ochrana optických a metalických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
40	2224		657 - 00 Preložka káblov ORANGE v km 5,150			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	140	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	230	premiestnenie optických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
41	2224		657-01 Ochrana káblov ORANGE v km 4,000			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	13	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	21	ochrana optických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
42	2224		657-02 Ochrana káblov ORANGE v km 5,485			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	10	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	15	ochrana optických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
43	2224		657-03 Ochrana káblov ORANGE v km 0,300 cesty I/16			

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	10	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	15	ochrana optických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
44	2224	658-00 Preložka káblov ST v km 5,100 – 5,450				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	0	rieši SO 657 - 00
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	140	premiestnenie optických a metalických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
45	2224	658-01 Preložka a ochrana káblov ST pod cestou I/19 v km 0,500-0,700				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	450	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	220	premiestnenie optických a metalických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
46	2224	658-02 Ochrana káblov ST v km 0,300 cesty I/16				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	10	výkop káblovej ryhy - odkopanie existujúceho vedenia, výkop káblovej ryhy a jamy pre spojku - nová trasa vedenia, káblové lôžko z piesku, zásyp, vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy, uloženie na skládke a poplatok

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	15	ochrana optických a metalických káblov, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
47	2224		659-00 Preložka káblov RS-NEST v km 0,335 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	0	rieši SO - 651 - 00
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	140	premiestnenie optických a metalických káblov do novej trasy, spojky, chránčka, výstražná fólia, merania, dozor správcu
48	2213		661-20 Preložka káblov ORANGE na c. I/16			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ³	1	búranie sp. plôch, odvoz na skládku
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m	154	Výkop zásyp zeminy, úprava terénu, odvoz, premiestnenie, nakladanie, chránička PE 160 riadený pretlak
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	m	3 705	Podzemné káble optické 1ks., HDPE rúry 3ks, spojky preložka HDPE 40/33 + OK 24 vl., spojkovanie, merania OK 24 vl.
		45.31.40	INŠTALOVANIE TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ	m	28	chránička PE 160 riadený pretlak
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	1	vyspravenie spevn. plôch
49	2221		701-00 Preložka STL plynovodu v km 0,300 R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	370	výkop ryhy, paženie, odvoz, obsyp potrubia, zásyp potrubia,
		45.23.12	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE POTRUBNÝCH VEDENÍ NAFTY A PLYNU	m	333	potrubie HDPE -STL-280kPa-D110, HDPE chráničky DN 200 výstražná fólia, lôžko pod potrubie, armatúry a tvarovky, prepoje 2x čuchačky, orientačné stĺpiky, úradná skúška, tlaková skúška
50	2111		801-01 Obnova živičných krytov ciest I. triedy			

e) Predpokladané vyvolané investície

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	45 066	odfrézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	45 066	kryt vozovky, vodorovné dopravné značenie
51	2112	801-02 Obnova živičných krytov ciest III. triedy				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	3 985	odfrézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	3 985	kryt vozovky, vodorovné dopravné značenie
52	2112	801-03 Obnova živičných krytov účelových komunikácií				
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	786	odfrézovanie vozovky s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	786	kryt vozovky, vodorovné dopravné značenie