





				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Objednávateľ		Generálny projektant			
 <div>Železnice Slovenskej republiky 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8</div>		 <div>Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava</div>			
Číslo stavby	A23002	Číslo zákazky	22KE11001	Archívne číslo	22KE11001-DSPRS

Stavba				<div>Valbek</div> <div>Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1 Pribinova 4, 811 09 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice</div>	
<div>Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969</div>					
Hlavný inžinier projektu Ing. Rastislav Tomko 		Zodpovedný projektant PS/SO Ing. Rastislav Tomko 		Navrhol, vypracoval Ing. Tomko, Janošková	
Počet listov 3xA4		Mierka -		Stupeň PD DSPRS	
Kontroloval Dr. Ing. Ján Bušovský 				Dátum 01/2025	
Objekt / súbor SO 38-14 Úprava miestnej komunikácie (Ul. K Lúčnej)				Číslo zákazky 22KE11001	
				Arch. číslo 22KE11001-DSPRS	
				Časť dokumentácie E	
				Číslo prílohy 6	
Názov prílohy Výkaz výmer					

Výkaz výmer

Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou - Juh, žkm 12,969.

Objekt: SO 38-14 Úprava miestnej komunikácie ul. K Lúčnej

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Katarína JANOŠKOVÁ

Dátum: 17. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	11315224.SP	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu	m3	6,750		
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,900		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,900		
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,900		
5	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,845		
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900		
7	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	1,701		
5 Komunikácie						
8	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	141,600		
9	57614131.SP	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 60 mm	m2	141,600		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
10	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	15,000		
<i>- množstvo značiek môže byť upravené po konzultácii s príslušným cestným správnym orgánom</i>						
11	40441021140.SP	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	15,000		
<i>- veľkosť značky v zmysle platnej legislatívy</i>						
12	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	60,000		
13	919726214.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, pritavením asfaltových izolačných pásov, priečne	m	17,200		
14	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	17,200		
15	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,200		
16	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	13,500		
17	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	13,500		
18	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,500		
99 Presun hmôt HSV						
19	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,089		
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
20	00100001.SP	Vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie pre dočasnú dopravnú značenie	kpl	1,000		

Celkom