

PRZEDMIAR

Boisko Orlik przy szkole podstawowej Szymanów gm Teresin.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Szymanowie gm Teresin					
1	45200000-9	Roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją sztucznej trawy			
1	KNR 4-04	Rozebranie nawierzchni z tworzyw sztucznych - rulony sztucznej trawy z wypełnieniem	m ²		
d.1	0504-06				
	analogia	62*30	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
2	KNR 4-04	Transport sztucznej trawy i wypełnienia samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km + utylizacja	m ³		
d.1	1105-01				
	1105-02	62*30*0.06	m ³	111.600	
				RAZEM	111.600
3	KNR 2-23	Oczyszczenie i wyrównanie podłoża na gruncie z piasku lub żwiru	m ³		
d.1	0301-04				
	analogia	62*30*0.06	m ³	111.600	
				RAZEM	111.600
2	45200000-9	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy z granulatem EPDM			
4	KNR 2-23	Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy grubości do 5 cm na gotowym podkładzie z wypełnieniem piaskiem i EPDM recykling o parametrach wg projektu technicznego	m ²		
d.2	0302-03				
	0302-06				
	analogia	62*30	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000