

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW
DOMU DZIECKA NA ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE
W CIASNEJ PRZY UL. LUBLINIECKIEJ 27 - PIWNICA I PARTER**

Nazwy i kody CPV: **45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314310-7 Układanie kabli
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Ciasna
Ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-04-29**

Nazwa obiektu lub robót: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE**

Nazwa jednostki opracowującej: **KONSORCJUM FIRM
KREATOR STUDIO PROJEKTOWE . ELŻBIETA BŁESZYŃSKA, PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNO -URBANISTYCZNA A3 ,44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4/4**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Instalacja oświetlenia i gniazd
2	INSTALACJA ODDYMIANIA

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba	Krótność
	Kosztorys	Instalacje elektryczne	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW DOMU DZIECKA NA ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE W CIASNEJ PRZY UL. LUBLINIECKIEJ 27 - PIWNICA I PARTER			
K.1	UWAGA <i>Przedstawione wskazania na schematy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art.29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co nie oznacza konkretnego producenta wyrobu</i>					
1	Element	Instalacje elektryczne	Instalacja oświetlenia i gniazd			
1	KNNR 5/503/1 (1)	Instalacje elektryczne	Oprawy oświetleniowe - montaż	kpl	8	
2	Kalkulacja własna	Instalacje elektryczne	dostawa -Oprawy wg projektu, z źródłem światła,-Oprawa nastropowa, min. 30W, z autonomicznym czujnikiem ruchu	kpl	7	
3	Kalkulacja własna	Instalacje elektryczne	dostawa -Oprawy wg projektu, z źródłem światła,-Oprawa nastropowa LED, min. 20W	kpl	1	
4	KNNR 5/502/3	Instalacje elektryczne	Oprawy oświetleniowe przykręcane (awaryjne i kierunkowe)-montaż			
	Obliczenie:					
			6+3	9,000000		
			RAZEM:	9,000000	kpl	9,00
5	Kalkulacja własna	Instalacje elektryczne	dostawa -Oprawy oświetlenia awaryjnego 2W 1h wg projektu, z źródłem światła	kpl	6	
6	Kalkulacja własna	Instalacje elektryczne	dostawa -Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 3W 1h wg projektu, z źródłem światła	kpl	3	
7	KNR 403/1001/17	Instalacje elektryczne	Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podłoże: cegła	m	50	
8	KNR 403/1012/2	Instalacje elektryczne	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50' mm	m	50	
9	KNNR 5/102/6	Instalacje elektryczne	Rury winidurowe karbowane (giętkie)	m	50	
10	KNNR 5/205/1	Instalacje elektryczne	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5' mm2	m	100	
11	KNNR 5/209/5 analogia	Instalacje elektryczne	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach , przestrzeni stropu podwieszonego, wciągane do rur - przekrój do 12,5' mm2	m	100	
12		Instalacje elektryczne	dostawa - przewód N2H2-J 3 x 1,5	m	200	
13	KNR 508/9906/6	Instalacje elektryczne	Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, podłoże z cegły, puszka Fi' 80	szt	20	
14	KNR 403/904/1	Instalacje elektryczne	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach	kpl	20	
15	KNR 508/9906/5	Instalacje elektryczne	Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie,, puszka Fi' 60	szt	1	
16	KNNR 5/306/2 (1)	Instalacje elektryczne	Łącznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy 6A/250V	szt	1	
2	Element	Instalacje elektryczne	INSTALACJA ODDYMIANIA			
17	AL 1/404/9	Instalacje elektryczne	Centrala oddymiania kompaktowa	szt	1	
18	AL 1/404/14	Instalacje elektryczne	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP- akumulator 12V/3,2 Ah	szt	2	
19	AL 1/402/2	Instalacje elektryczne	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej	szt	4	
20	AL 1/402/2	Instalacje elektryczne	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem,	szt	3	
21	AL 1/401/1	Instalacje elektryczne	Montaż czujki dymu	szt	6	
22	AL 1/402/2	Instalacje elektryczne	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, sygnalizator optyczno akustyczny	szt	3	
23	KNNR 5/1201/4	Instalacje elektryczne	Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących			
	Obliczenie:					
			350*4	1 400,000000		
			RAZEM:	1 400,000000	szt	1 400
24	KNR 708/604/1	Instalacje elektryczne	Korytko kablowe 50/50mm żółte, ogniodporne	m	350	
25	KNNR 5/209/5	Instalacje elektryczne	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - przewód YnTKSY 3x2x0,8mm	m	80	
26	KNNR 5/209/5	Instalacje elektryczne	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - przewód YDY 4x1,	m	25	

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba	Krótność
27	KNNR 5/209/5	Instalacje elektryczne	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - Przewód ogniowy HTKSHekw FE90 2x1mm ²	m	100	
28	Kalkulacja własna		Kłapa dymowa wg projektu	kpl	1	
29	Kalkulacja własna	Instalacje elektryczne	Próby działania i regulacja instalacji	kpl	1	