

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Priechody a chodníky BA výzva 27

Objekt: Priechod Mierová -Radničné

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Ružinov

Spracoval:

Dátum: 12.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	1,800		
2	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	51,600		
		"vybúranie chodníkového krytu 0,10" 51,6		51,600		
		Súčet		51,600		
3	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	51,600		
		"vybúranie chodníkového krytu" 51,6		51,600		
4	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	51,600		
		"vybúranie chodníkového krytu" 51,6		51,600		
32	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	14,000		
5	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	7,300		
6	162202111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny nad 50 do 100 m	m2	1,800		
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	12,126		
8	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	51,600		
		"chodník"51,6		51,600		
		Súčet		51,600		
30	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2,100		
31	693410003200.S	Drenážna rohož polyetylénová, plošná hmotnosť 900 g/m2 s geotextíloú	m2	2,100		
10	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	51,600		
		"chodník"51,6		51,600		
11	564911211.S	rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	43,300		
		"chodník"43,3		43,300		
12	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	43,300		
		"chodník"43,3		43,300		
13	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	8,300		
14	592460007200	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	5,800		
15	592460007000	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	2,500		
16	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	2,900		
17	583810000200.s	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	m2	2,900		
35	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000		
36	404410175802	Návesť ZDZ 325-20 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000		
18	917832112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	21,300		
19	592170001300.S	Obrubník palisádový, lxšxv 550x80x250 mm, prírodný	ks	7,300		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Priechody a chodníky BA výzva 27

Objekt: Priechod Mierová -Radnične

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Ružinov

Spracoval:

Dátum: 12.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	ks	6,000		
29	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,000		
20	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	24,500		
21	919726564.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	24,500		
22	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	9,200		
23	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	31,249		
24	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,249		
25	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	31,249		
26	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	12,673		
27	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,450		
33	180402111.S	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1,800		
34	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	1,800		

Celkom