

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU LKS BUK RUDY
ADRES INWESTYCJI : 47-430 RUDY, UL. CEGIELSKA 20A
INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska
ADRES INWESTORA : 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONAŻOWE			
1.1	45000000-7	PIWNICA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (2.89*2.15+0.90*0.30)*0.30-1.86	m ³ m ³	0.085	
				RAZEM	0.085
2 d.1.1	KNR 13-23 0105-04 analogia	Wykucie okien i drzwi 15-3	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km poz. 4*0.12+poz. 396*0.03+poz.1	m ³ m ³	0.085	
				RAZEM	0.085
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.3	m ³ m ³	0.085	
				RAZEM	0.085
5 d.1.1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu poz.3*1.5	t t	0.128	
				RAZEM	0.128
6 d.1.1	kalk. własna	Koszt utylizacji stolarki okiennej i drzwiowej poz.2	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2		ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE			
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POSADZKA			
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY I SUFIT			
4.1	45430000-0	PIWNICA			
7 d.4.1	KNR AT-12 0102-03	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; (2.15+2.03)*0.60	m ² m ²	2.508	
				RAZEM	2.508
8 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome Krotność = 2 (2.89*2.15+0.90*0.30)+poz.7	m ² m ²	8.992	
				RAZEM	8.992
9 d.4.1	KNR 0-39 0115-03 Analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ² m ²	8.992	
				RAZEM	8.992
10 d.4.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (2.02*2+2.89*2+2.89*2+2.15)*2.28	m ² m ²	40.470	
				RAZEM	40.470
11 d.4.1	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm poz.10	m ² m ²	40.470	
				RAZEM	40.470
12 d.4.1	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.4.1	KNR K-04 0201-02 Analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- sufitów- LATEKSOWA biała poz.8	m ² m ²	8.992	
				RAZEM	8.992
5		WZMOCNIENIE POŁĄCZ DACHU			
14 d.5	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (1.5*21)*(0.16*0.16)	m ³ drew. m ³ drew.	0.806	
				RAZEM	0.806
15 d.5	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.90*0.16*0.16)*14	m ³	0.681	
		(0.91*0.16*0.16)*7	m ³ drew. m ³ drew.	0.163	
				RAZEM	0.844
16 d.5	KNR 2-02 0406-05	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (15.90*0.16*0.16)*4	m ³ drew. m ³ drew.	1.628	
				RAZEM	1.628
17 d.5	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (1.60*0.16*0.160)*26	m ³ m ³	1.065	
				RAZEM	1.065
6	44220000-8	STOLARKA OKIENNA			
18 d.6	KNR-W 2-02 1040-06 Analogia	Okno PCV OP1, (0.54*0.85)*10	m ² m ²	4.590	
				RAZEM	4.590
19 d.6	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku {parapety zewnętrzne} (0.85*10+0.90*2+1.25)*0.55 - (0.9*2+1.25)*0.55	m ² m ²	4.675	
				RAZEM	4.675
20 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych parapety wewnętrzne 0.85*10+0.90*2+1.25	m m	11.550	
				RAZEM	11.550
7	44220000-8	STOLARKA DRZWIOWA			
21 d.7	KNR-W 2-02 1040-02 Analogia	Drzwi PCV - Dz1 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.7	KNR-W 2-02 1040-02 Analogia	Drzwi PCV - Dz2 0.8*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8		Malowanie dachu			
23 d.8	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - powierzchnia dachu z blachodachówki 265.5	m ² m ²	265.500	
				RAZEM	265.500
24 d.8	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 265.5	m ² m ²	265.500	
				RAZEM	265.500
25 d.8	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 265.5	m ² m ²	265.500	
				RAZEM	265.500
26 d.8	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych 265.5	m ² m ²	265.500	
				RAZEM	265.500