

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0820c-2021
Stavba: Denný stacionár Moravany nad Váhom

JKSO:
Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:
Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19. 1. 2021

ICO: 00312789
IČ DPH

ICO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

ICO:
IČ DPH

ICO:
IČ DPH

Cena bez DPH	181 800,00
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	181 800,00	36 360,00

Cena s DPH	v EUR	218 160,00
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

13 -04- 2021

Dátum a podpis

Dátum a podpis:

16 -04- 2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0820c-2021

Stavba: Denný stacionár Moravany nad Váhom

Miesto: Moravany nad Váhom

Dátum: 19. 1. 2021

Objednávateľ: Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		181 800,00	218 160,00
1	Obvodový plášť	30 768,92	36 922,70
2	Strešný plášť	30 185,16	36 222,19
3	Výplne otvorov	10 019,45	12 023,34
4	Ostatné - Búracie práce a stavebné úpravy vnútorných priestorov	76 581,87	91 898,24
5	Zdravotechnika	14 944,88	17 933,86
6	Vykurovanie	10 089,53	12 107,44
6	Vykurovanie	0,00	0,00
VYK	Vykurovanie	10 089,53	12 107,44
7	Plynové odberné zariadenie	1 358,48	1 630,18
7	Plynové odberné zariadenie	0,00	0,00
1	Plynové odberné zariadenie	1 358,48	1 630,18
8	Elektromontáže, bleskozvod, prípojka NN	7 851,71	9 422,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

1 - Obvodový plášť

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		30 768,92	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 768,92	20,00%	6 153,78
Cena s DPH		v EUR	36 922,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

1 - Obvodový plášť

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 768,92

HSV - Práce a dodávky HSV

27 839,75

2 - Zakladanie

414,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 963,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 487,97

99 - Presun hmôt HSV

974,35

PSV - Práce a dodávky PSV

2 629,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 092,75

764 - Konštrukcie klampiarske

152,47

784 - Dokončovacie práce - maľby

383,95

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

300,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

1 - Obvodový plášť

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 768,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 839,75

D 2

Zakladanie

414,08

1	K	238902051r	Očistenie povrchu betónových základových konštrukcií - pod izolácie	m2	84,679	4,89	414,08
---	---	------------	---	----	--------	------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 963,35

2	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	28,552	0,70	19,99
3	K	611473112	Vnútná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	73,990	8,45	625,22
4	K	622422511	Oprava vonkajších omietok - vyspravenie povrchu obvod. plášťa omietkou do 50% opravovanej plochy	m2	194,120	3,64	706,60
5	K	622463257	Penetrácia podkladu pred zhotovením zateplenia	m2	350,348	1,12	392,39
6	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová + základ	m2	338,683	11,29	3 823,73
7	K	622464311	Vonkajšia omietka stien hrubozrnná so základným náterom - sokel	m2	11,665	16,81	196,09
8	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	61,513	6,60	405,99
9	K	625250155	Doteplenie základovej konštrukcie hr. 80 mm, extrudovaný polystyrén, lepený rámo s prikotvením	m2	84,679	30,80	2 608,11
10	K	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, - bez omietky - vč. hmoždínek, dilatačných lišt okenných, nadokenných profilov, rohových podomietkových profilov	m2	190,762	50,68	9 667,82
11	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém ostenia a rímsoy hr. 20 mm - bez omietky - minerálne riešenie, vč. hmoždínek, rohových profilov, nadokenných profilov,	m2	44,511	27,33	1 216,49
12	K	625251499	Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 150 mm - minerálne riešenie bez omietky	m2	73,990	41,85	3 096,48
13	K	787100901	Tmelenie styku izolantu s výplňami otvorov (okná , dvere)	m	65,730	2,28	149,86
14	K	787100901r	Tmelenie pod parapetmi	m	17,480	1,88	32,86
15	M	629100r	Demontáž a likvidácia plech. krycích mriežok vetrac. otvorov	ks	1,000	4,60	4,60
16	K	78719111r	D+M Krycia mriežka otvorov z nehrdzavejúceho plechu so sitom proti hmyzu	ks	1,000	17,12	17,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 487,97

17	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	220,590	2,27	500,74
18	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	220,590	1,28	282,36
19	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	220,590	1,42	313,24
20	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,663	2,83	69,80
21	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	220,590	1,02	225,00
22	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	220,590	0,18	39,71
23	K	952901111	Vyčistenie plochy okolo budovy po ukončení prác	m2	150,000	3,42	513,00
24	K	953921122	Demontáž a znovumontáž informačných tabúl a poštovej schránky na fasáde objektu	ks	4,000	25,00	100,00
25	K	953945102	Soklový základací profil	m	41,540	5,11	212,27
26	K	968072865r	Vybúranie a vybratie okenných mreží	m2	18,525	41,45	767,86
27	K	978036151	Obitíe nesúdržných miest povrchu obvod. plášťa v rozsahu do 50%	m2	194,120	0,39	75,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,465	8,20	36,61
29	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,465	5,75	25,67
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,465	11,70	52,24
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 24km	t	107,160	0,35	37,51
32	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,465	8,45	37,73
33	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,465	19,46	86,89
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - drevo, tehly, ostatné	t	4,465	25,00	111,63
D 99 Presun hmôt HSV							974,35
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,997	28,66	974,35
D PSV Práce a dodávky PSV							2 629,17
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 092,75
36	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	84,679	0,24	20,32
37	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,051	1 850,55	94,38
38	K	711113304	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy	m2	84,679	2,11	178,67
39	M	1116336010	Tekutá guma	kg	178,712	6,77	1 209,88
40	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá - nopová fólia	m2	83,656	3,40	284,43
41	M	2832000500.3	D+M - Krycia lišta nopovej fólie z PVC	bm	46,660	5,51	257,10
42	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,448	2,35	47,97
D 764 Konštrukcie klampiarske							152,47
43	K	764222232r	Demontáž pôvod. klampiarských výrobkov	kpl	1,000	150,00	150,00
44	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	1,65	2,47
D 784 Dokončovacie práce - maľby							383,95
45	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	77,880	1,05	81,77
46	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodišku	m2	77,880	0,86	66,98
47	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	77,880	3,02	235,20
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							300,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							300,00
48	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC.....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)0.95%	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

2 - Strešný plášť

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 185,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 185,16	20,00%	6 037,03

Cena s DPH

v EUR

36 222,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



13 -04- 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



16 -04- 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

2 - Strešný plášť

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 185,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 098,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 098,12

PSV - Práce a dodávky PSV

24 787,04

713 - Izolácie tepelné

3 874,73

762 - Konštrukcie tesárske

8 325,59

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 963,75

764 - Konštrukcie klampiarske

1 377,90

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

8 970,79

766 - Konštrukcie stolárske

274,28

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

300,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

2 - Strešný plášť

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 185,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 098,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 098,12

1	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1.63300t	m3	1,350	12,55	16,94
2	K	963051110	Búranie železobetónovej komínovej hlavy hr.do 80 mm, -2.40000t	m3	0,052	66,59	3,46
3	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1.40000t	m3	17,672	4,70	83,06
4	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	49,500	5,97	295,52
5	K	966079851	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2	ks	396,000	0,43	170,28
6	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,405	4,07	34,21
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	51,686	8,20	423,83
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,686	5,75	297,19
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,686	11,70	604,73
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 24km	t	1 240,536	0,35	434,19
11	K	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,686	8,45	436,75
12	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	51,686	19,46	1 005,81
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - drevo, tehly, ostatné	t	51,686	25,00	1 292,15

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 787,04

D 713

Izolácie tepelné

3 874,73

14	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	180,420	1,20	216,50
15	M	2837653447	EPS penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	92,014	10,23	941,30
16	M	2837653441	EPS penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	92,014	4,17	383,70
17	K	713116420	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 200 mm	m2	88,358	4,28	378,17
18	M	2323900250	Polyuretanová pena na striekanie s uzavretou bunkovou štruktúrou (tvrdá pena) spotreba 5.8kg/m2	kg	564,000	3,38	1 906,32
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	38,260	1,27	48,74

D 762

Konštrukcie tesárske

8 325,59

20	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	52,000	0,77	40,04
21	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	25,650	0,64	16,42
22	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	249,810	0,75	187,36
23	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	53,300	0,87	46,37
24	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	18,720	1,17	21,90
25	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	236,460	3,16	747,21
26	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	53,300	4,60	245,18
27	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	18,720	4,81	90,04
28	M	6053310700	Rezivo impregnované - krov	m3	6,240	230,75	1 439,88
29	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	542,966	0,25	135,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	345,524	0,62	214,22
31	M	6053345100	Laty ipregnované	m3	2,303	236,60	544,89
32	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	164,535	0,25	41,13
33	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,963	25,55	229,00
34	K	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek drevotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm - rímsy	m2	31,365	11,73	367,91
35	K	762421306	Obloženie podhládov stropov z dosiek drevoštiepkových skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	78,300	13,80	1 080,54
36	K	762810017	Záklop stropov z dosiek drevoštiepkových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	88,358	13,53	1 195,48
37	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	99,863	0,80	79,89
38	K	762822130	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2 vč. mechanizmov	m	53,075	6,46	342,86
39	M	6053310700r	Rezivo impregnované - stropnice	m3	1,985	373,80	741,99
40	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	53,075	0,73	38,74
41	K	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	78,300	1,33	104,14
42	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,985	2,95	5,86
43	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	79,568	4,64	368,80

D 763 Konštrukcie - drevostavby 1 963,75

44	K	763132210	SDK podhlád , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	64,130	22,27	1 428,18
45	K	763132410	SDK podhlád , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	13,750	23,70	325,88
46	K	764900002	Paropriepustná fólia	m2	77,880	1,69	131,62
47	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,857	4,14	78,07

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 377,90

48	K	764352427	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm vrátane hákov, čiel. rohov a dilatácií	m	45,000	22,34	1 005,30
49	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	m	14,600	1,05	15,33
50	K	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm vč. objímok, kolien.....	m	11,000	30,45	334,95
51	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	13,556	1,65	22,32

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 8 970,79

52	K	765312233	Keramická krytina, jednoduchých striech, sklon od 30° do 35° včetně doplnkov - dodávka a montáž	m2	143,000	29,15	4 168,45
53	K	765313691	Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel keramických, sklon od 22° do 35°	m	83,240	8,92	742,50
54	K	765314351	Nárožie s použitím vetracieho pásu , sklon od 22° do 35°	m	34,960	46,43	1 623,19
55	K	765314523	Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu	m	44,000	12,88	566,72
56	K	765332860	Demontáž betónovej krytiny do sutiny zo škridiel drážkových so zvetranou maltou, -0,11000t	m2	164,535	3,56	585,74
57	K	765901406	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	143,000	5,64	806,52
58	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,931	5,62	477,67

D 766 Konštrukcie stolárske 274,28

59	K	766695000	Montáž skladacích schodov na povalu	kpl	1,000	71,40	71,40
60	M	611 - 002	Skladacie schody zateplené protipožiarno 120*60 EW 30/D3	kpl	1,000	201,50	201,50
61	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,729	0,51	1,38

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 300,00

D VRN06 Zariadenie staveniska 300,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)0.95%	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

3 - Výplne otvorov

JKSO:

Miesto:

Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 019,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 019,45	20,00%	2 003,89

Cena s DPH

v EUR

12 023,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



13-04-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



16-04-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

3 - Výplne otvorov

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 019,45

HSV - Práce a dodávky HSV

1 277,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

789,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

411,37

99 - Presun hmôt HSV

77,35

PSV - Práce a dodávky PSV

8 641,65

764 - Konštrukcie klampiarske

235,81

766 - Konštrukcie stolárske

6 486,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 918,92

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

100,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

100,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

3 - Výplne otvorov

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 019,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 277,80

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

789,08

1	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - doplnenie omietky ostení pri dodatočnom osadzovaní nových okien alebo zárubní	bm	65,730	7,57	497,58
2	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2- pre dvere Z02/L	ks	1,000	18,55	18,55
3	K	642942331	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 4,5 do 10 m2 pre garážové dvere Z01/L	ks	1,000	16,68	16,68
4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt,	m	17,480	4,60	80,41
5	M	5624900370	Parapet vnútorný plastový PVC	m	18,000	9,77	175,86

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

411,37

6	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného /kovového/ okenného kridla do 1, 5 m2	ks	22,000	0,17	3,74
7	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného /kovového, plastového/ dverného kridla do 2 m2	ks	11,000	0,29	3,19
8	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,945	1,00	2,95
9	K	968062354	Vybúranie drevených /kovových/ rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	3,015	5,18	15,62
10	K	968062356	Vybúranie drevených /kovových/ rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	17,280	2,53	43,72
11	K	968063558	Vybúranie kovových zárubní vrát, -0,05400t	m2	6,150	2,34	14,39
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,678	8,20	30,16
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,678	5,75	21,15
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,687	11,70	43,14
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 24km	t	110,610	0,35	38,71
16	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,678	8,45	31,08
17	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,678	19,46	71,57
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - drevo, tehly, ostatné	t	3,678	25,00	91,95

D 99

Presun hmôt HSV

77,35

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,699	28,66	77,35
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 641,65

D 764

Konštrukcie klampiarske

235,81

20	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	17,480	13,49	235,81
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 766

Konštrukcie stolárske

6 486,92

21	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	83,210	9,34	777,18
22	M	2832301230	Tesniaca fólia exteriér, pre okenné konštrukcie	m	87,370	2,72	237,65
23	M	2832301240	Tesniaca fólia interiéru, pre okenné konštrukcie	m	87,370	2,69	235,03
24	M	61143078.R4	P01-1.PP - Plastové okno jednokridlové biele, S, rozm. 900*750mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	3,000	142,56	427,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	61143078.R5	P02-1.PP - Plastové okno jednokrídlové biele, S, rozm. 600*450mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	1,000	117,32	117,32
26	M	61143078.R9	P01-1.NP - Plastové okno jednokrídlové biele, OS, rozm. 1200*1800mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	2,000	290,97	581,94
27	M	61143078.R6	P02-1.NP - Plastové okno jednokrídlové biele, S, rozm. 1180*900mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	1,000	154,24	154,24
28	M	61143078.R3	P03-1.NP - Plastové okno jednokrídlové biele, OS, rozm. 1080*1800mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	1,000	258,09	258,09
29	M	61143078.R91	P04-1.NP - Plastové okno jednokrídlové biele, OS, rozm. 1180*1800mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	3,000	266,95	800,85
30	M	61143078.R8	P05-1.NP - Plastové okno jednokrídlové biele, S, rozm. 1180*900mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	1,000	152,57	152,57
31	M	61143078.R7	P06-1.NP - Plastové okno dvojkrídlové biele, OS, rozm. 2400*1800mm, zasklenie izolačné trojsklo + kovanie	ks	2,000	573,38	1 146,76
32	M	61143078.R92	P07-1.NP - Plastové okno jednokrídlové biele interiérové výsuvné dvojdielne, rozm. 900*900mm, zasklenie vzorované sklo + kovanie	ks	1,000	267,05	267,05
33	M	61143078.R16	T04/L-1.NP - Dvere plastové dvojkrídlové O, biele, do 2/3 zasklené rozm. 1450/1970 mm, zasklenie izolačné dvojsklo Connex + kovanie	ks	1,000	1 330,56	1 330,56

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 918,92

34	K	767641110	Montáž dverí, osadených do ocelevej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	1,000	37,47	37,47
35	M	5534106600	Z02/L - Dvere kovové 900x1900 otočné so zárubňou, kovaním - ATYP	ks	1,000	322,00	322,00
36	K	767651210	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	76,47	76,47
37	M	5534070800	Z01/L - Dvere dvojkrídlové kovové garážové otočné, rozm. 2900x1950mm vč. zárubne - ATYP:	ks	1,000	1 468,50	1 468,50
38	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,044	0,76	14,48

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 100,00

D VRN06 Zariadenie staveniska 100,00

39	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)0.95%	kpl	1,000	100,00	100,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

4 - Ostatné - Búracie práce a stavebné úpravy vnútorných priestorov

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

IČO:

00312789

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		76 581,87	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 76 581,87	20,00% 20,00%	0,00 15 316,37
Cena s DPH		v EUR	91 898,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



13 -04- 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



16 -04- 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

4 - Ostatné - Búracie práce a stavebné úpravy vnútorných priestorov

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 581,87

HSV - Práce a dodávky HSV

57 321,25

1 - Zemné práce	16 603,19
2 - Zakladanie	7 804,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 752,16
4 - Vodorovné konštrukcie	1 826,30
5 - Komunikácie	5 456,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 871,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 961,49
99 - Presun hmôt HSV	6 044,92

PSV - Práce a dodávky PSV

15 533,37

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 194,92
713 - Izolácie tepelné	540,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	373,09
766 - Konštrukcie stolárske	3 017,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 666,18
771 - Podlahy z dlaždíc	2 930,09
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 641,77
783 - Dokončovacie práce - nátery	560,91
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 608,05

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 727,25

VRN06 - Zariadenie staveniska	3 727,25
-------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

4 - Ostatné - Búracie práce a stavebné úpravy vnútorných priestorov

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 581,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 321,25

D 1

Zemné práce

16 603,19

1	K	113107141	Odstránenie kryt uv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,063	2,62	5,41
2	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach - šachta	m3	4,277	267,03	1 142,09
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	180,747	33,06	5 975,50
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	78,960	1,17	92,38
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	141,267	5,62	793,92
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- 17km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	m3	2 401,539	0,48	1 152,74
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	220,227	7,43	1 636,29
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,267	0,64	90,41
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	240,154	18,00	4 322,77
10	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu - rampa	m3	39,480	11,55	455,99
11	M	5833369000	štrkopiesok	t	78,170	11,97	935,69

D 2

Zakladanie

7 804,72

12	K	211561111	Výplň ryhy pre drenáž kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	24,675	28,53	703,98
13	K	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	141,000	1,40	197,40
14	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	162,150	0,81	131,34
15	K	212752125	Trativedy z flexodrenážnych rúr DN 100	m	47,000	6,51	305,97
16	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	3,275	83,79	274,41
17	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,575	12,78	84,03
18	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,575	2,53	16,63
19	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,217	1 441,38	312,78
20	K	279321311	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	14,380	96,53	1 388,10
21	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	112,069	14,32	1 604,83
22	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	112,069	4,46	499,83
23	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	1,222	1 530,29	1 870,01
24	K	299661314	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi - Obalenie fóliou GeoSac D+M	m	47,000	2,03	95,41
25	K	895191111	Drenážna šachta normálna z PE suda podzemného	ks	1,000	320,00	320,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 752,16

26	K	314231116	Murivo komínov z tehál dĺžky 290mm	m3	0,162	273,99	44,39
27	K	316381211	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, bez presahu, hr. nad 50 do 80 mm	m2	0,250	90,00	22,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	44,23	44,23
29	K	317165243	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	73,55	294,20
30	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	16,17	16,17
31	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	24,53	98,12
32	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	4,217	222,83	939,67
33	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami plynosilikátových (150x599x249)	m2	3,690	24,79	91,48
34	K	342272102	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu	m2	12,888	21,93	282,63
35	K	342272103	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu	m2	9,990	24,14	241,16
36	K	342272104	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu	m2	26,315	25,75	677,61

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 826,30

37	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,834	105,71	405,29
38	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,970	8,60	171,74
39	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,970	3,64	72,69
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,364	1 395,16	507,84
41	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,099	106,08	116,58
42	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,088	1 690,55	148,77
43	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,600	28,17	298,60
44	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,600	4,67	49,50
45	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,200	14,02	44,86
46	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,200	3,26	10,43

D 5 Komunikácie 5 456,49

47	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm - vrátane rozšírenia podkladu	m2	98,200	8,16	801,31
48	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	177,400	5,01	888,77
49	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	70,940	14,19	1 006,64
50	M	5922902340	Zámková dlažba hr. 8 cm, sivá	m2	74,000	13,04	964,96
51	K	597962125	Montáž uzavretého žľabu do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	15,700	13,00	204,10
52	M	5923001799	Univerzálny odvodňovací žľab	ks	15,700	50,77	797,09
53	M	5923001840	Rošt pre odvodňovací žľab	ks	15,700	41,01	643,86
54	M	5923002351	Spojovací materiál pre rošt	ks	64,000	2,34	149,76

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 871,98

55	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	202,376	8,16	1 651,39
56	K	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	50,000	16,71	835,50
57	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ	m2	98,386	1,52	149,55
58	K	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	98,386	7,63	750,69
59	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	83,141	5,80	482,22
60	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,243	95,97	215,26
61	K	631316051	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	m2	77,880	7,94	618,37
62	K	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	2,243	7,67	17,20
63	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,243	2,36	5,29
64	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	14,951	4,46	66,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnáním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	18,688	51,68	965,80
66	K	766694113r	Vybúranie parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	bm	14,600	7,81	114,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 961,49

67	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	39,000	4,93	192,27
68	M	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	KUS	79,000	1,97	155,63
69	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,000	2,83	283,00
70	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	77,880	3,42	266,35
71	K	953842148	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 10 m	súb.	1,000	841,15	841,15
72	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	4,15	24,90
73	K	953943124	Osadenie kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	21,000	15,59	327,39
74	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,909	2,22	35,32
75	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,303	11,57	200,20
76	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	0,723	34,69	25,08
77	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	11,400	6,71	76,49
78	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,481	69,93	383,29
79	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,367	61,11	327,98
80	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	5,367	30,64	164,44
81	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	78,300	1,01	79,08
82	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,29	2,61
83	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,638	16,67	177,34
84	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,174	23,07	73,22
85	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.do 200mm	m	1,400	70,24	98,34
86	K	974032666	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, - 0,04200t - osadenie prekladu nad podávacím oknom	m	2,600	4,65	12,09
87	K	975032351r	Podchytenie žebel. oporných múrov pri výkopových prácach	m	28,000	49,56	1 387,68
88	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,275	8,20	584,46
89	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,275	11,70	833,92
90	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 24km	t	1 710,600	0,35	598,71
91	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,275	8,45	602,27
92	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	71,275	19,46	1 387,01
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - drevo, tehly, ostatné	t	71,073	25,00	1 776,83
94	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,202	220,00	44,44

D 99 Presun hmôt HSV 6 044,92

95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,033	6,39	754,23
96	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	184,602	28,66	5 290,69

D PSV Práce a dodávky PSV 15 533,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 194,92

97	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	12,938	0,81	10,48
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	48,044	1,12	53,81
99	M	5856022200	Hydroizolácia náterová	kg	243,928	3,76	917,17
100	M	2353200100r	Samolapiaci izolačný pás - styk stena podlaha	bm	36,130	5,15	186,07
101	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,675	2,35	27,39
D 713 Izolácie tepelné							540,64
102	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	77,880	0,69	53,74
103	M	2837577008	Krycia PE fólia	m2	89,562	0,95	85,08
104	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	77,880	0,88	68,53
105	M	2837640600	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 40 mm	m2	79,438	4,11	326,49
106	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,338	1,27	6,80
D 763 Konštrukcie - drevostavby							373,09
107	K	764900002	Paropriepustná fólia	m2	220,761	1,69	373,09
D 766 Konštrukcie stolárske							3 017,72
108	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	63,20	63,20
109	M	5533401550	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Štandard	ks	1,000	305,69	305,69
110	M	5533401940	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	súb.	1,000	22,84	22,84
111	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	20,94	167,52
112	M	6116011100	T 04/P - Dvere drevené vnútorné hladké jednokrídlové 80x175 cm + kovanie do jestv. ocelevej zárubne ATYP	ks	2,000	112,20	224,40
113	M	6116014104	T/01, T06, T07 - Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 60,90x197 cm + kovanie	ks	6,000	117,59	705,54
114	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	1,000	25,14	25,14
115	M	61160141041	T/02 - Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm + kovanie, posuvné do púzdra	ks	1,000	113,63	113,63
116	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	25,91	233,19
117	M	6118101320	Zárubňa vnútorná obložková	ks	9,000	126,82	1 141,38
118	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,025	0,51	15,19
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 666,18
119	K	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	21,600	6,07	131,11
120	M	5534666900r	Zábradlie - rampa	bm	21,600	115,70	2 499,12
121	K	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceleové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	9,650	1,64	15,83
122	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,461	0,76	20,12
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 930,09
123	K	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	53,360	3,94	210,24
124	K	771576116	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad	m2	77,890	20,03	1 560,14
125	M	5976412100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	85,051	12,50	1 063,14
126	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	28,335	3,41	96,57
D 781 Dokončovacie práce a obklady							2 641,77
127	K	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	83,141	20,03	1 665,31
128	M	5976655100	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké	m2	85,635	10,80	924,86
129	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	25,902	1,99	51,60
D 783 Dokončovacie práce - nátery							560,91
130	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	9,626	5,85	56,31
131	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	57,146	6,46	369,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	57,146	2,37	135,44
D 784			Dokončovacie práce - maľby	1 608,05			
133	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	378,642	1,05	397,57
134	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výškv do 3. 80 m	m2	378,642	3,02	1 143,50
135	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	77,880	0,86	66,98
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady	3 727,25			
D VRN06			Zariadenie staveniska	3 727,25			
136	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)0.95%	kpl	1,000	700,00	700,00
137	K	000600012	Rezerva na nepredvídateľné práce 5% - vyvolané rekonštrukciou objektu	eur	1,000	3 027,25	3 027,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

5 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 944,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 944,88	20,00%	2 988,98

Cena s DPH

v EUR

17 933,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



13 -04-2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

5 - Zdravotechnika

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 944,88

HSV - Práce a dodávky HSV

7 322,24

1 - Zemné práce

3 216,61

4 - Vodorovné konštrukcie

685,48

8 - Rúrové vedenie

2 804,81

99 - Presun hmôt HSV

615,34

PSV - Práce a dodávky PSV

7 277,34

725.1 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety demontáž

28,88

713 - Izolácie

348,89

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 153,81

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 583,85

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

3 161,91

M - Práce a dodávky M

45,30

23-M - Montáže potrubia

40,80

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

4,50

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

300,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

5 - Zdravotechnika

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 944,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 322,24

D 1

Zemné práce

3 216,61

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,000	15,11	528,85
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	10,500	0,90	9,45
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2,0 m	m2	37,500	3,24	121,50
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2,0 m	m2	37,500	2,00	75,00
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,000	5,62	196,70
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 050,000	0,48	504,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000	0,71	24,85
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,500	18,00	1 071,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,000	3,15	69,30
10	M	5833734300	Štrkopiesok do fr. 30	t	39,600	10,46	414,22
11	K	175101101	Obsyp potrubia štrkopieskom	m3	6,000	13,23	79,38
12	M	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	10,800	11,33	122,36

D 4

Vodorovné konštrukcie

685,48

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,400	29,36	187,90
14	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C12/15	m3	0,317	78,85	25,00
15	K	452311141	Podkladný betón pod VŠ, C12/15	m3	4,400	93,36	410,78
16	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	12,12	48,48
17	K	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	13,32	13,32

D 8

Rúrové vedenie

2 804,81

18	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	20,000	1,89	37,80
19	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 150x1000mm	ks	20,000	10,10	202,00
20	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	150,00	150,00
21	M	5922410301r	Vodomerná šachta prefabrikovaná sv. rozmery 1,5*1,2*1,80m vč. poplastovaných stupačiek, vstupného komína, kaps. stupadla, liatinového poklopu s pántom, záťaž. poklopu 400kN	ks	1,000	1 452,00	1 452,00
22	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 30 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	23,23	23,23
23	M	2861421300	Vlnovcová šachtová rúra DN 300 kanalizačná, materiál: PP	ks	2,000	102,25	204,50
24	M	2866112670	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	111,12	111,12
25	M	2866200110	Plastový PP poklop A15 typ 300 na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	32,65	32,65
26	M	2867107420	Gumové tesnenie šachtovej rúry 300 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	2,000	12,61	25,22
27	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	44,25	44,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	2861421320	Vínovcová šachtová rúra DN 600 kanalizačná, materiál: PP	m	2,000	105,56	211,12
29	M	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte, materiál: PP	ks	1,000	177,25	177,25
30	M	2866200155	Plastový poklop A15 600 na šachtové rúry	ks	1,000	94,55	94,55
31	M	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	2,000	19,56	39,12
D 99 Presun hmôt HSV							615,34
32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,387	23,32	615,34
D PSV Práce a dodávky PSV							7 277,34
D 725.1 Zdravotechnika - zariad. predmety demontáž							28,88
33	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	4,22	8,44
34	K	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb.	1,000	5,45	5,45
35	K	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,077	38,89	2,99
36	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	4,000	3,00	12,00
D 713 Izolácie							348,89
37	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	2,12	233,20
38	M	2837741539.1.1	Izolácia Armaflex DN 25	m	35,000	1,13	39,55
39	M	2837741539.1	Izolácia Armaflex DN 20	m	35,000	1,01	35,35
40	M	2837741539.2	Izolácia Armaflex DN 15	m	40,000	0,91	36,40
41	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,445	1,27	4,39
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 153,81
42	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 50	m	10,000	10,00	100,00
43	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 70	m	10,000	11,00	110,00
44	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 100	m	35,000	13,00	455,00
45	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	m	25,000	15,50	387,50
46	K	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu pre montáž k stene	ks	3,000	45,00	135,00
47	M	5528158013	Sprchový žlab k stene dl. 1,0m	ks	1,000	185,65	185,65
48	M	5528158013r	Sprchový žlab k stene dl. 1,4m	ks	2,000	355,65	711,30
49	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	0,65	45,50
50	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	21,300	1,12	23,86
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 583,85
51	K	722130211	Potrubie z ocel'.rúr závitových pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	40,000	11,62	464,80
52	K	722130212	Potrubie z ocel'.rúr závitových pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	35,000	12,55	439,25
53	K	722130213	Potrubie z ocel'.rúr závitových pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	35,000	13,65	477,75
54	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	7,40	59,20
55	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	120,000	1,10	132,00
56	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	15,730	0,69	10,85
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							3 161,91
57	K	725119215	Montáž záchodovej misy - WC kombi	ks	3,000	28,00	84,00
58	M	6423340100	Misa záchodová	ks	3,000	89,25	267,75
59	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	3,000	2,23	6,69
60	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	3,000	25,00	75,00
61	M	6420139330	Umývadlo keramické biele 60cm	ks	3,000	45,20	135,60
62	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	3,000	4,90	14,70
63	M	6420133250	Sedátko	ks	3,000	28,96	86,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	5,00	20,00
65	M	5514677190	Madlo k WC	ks	2,000	182,20	364,40
66	M	5514677190r	Madlo do sprchy	ks	2,000	96,90	193,80
67	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	2,000	5,00	10,00
68	M	5514708000	Sedačka do sprchy P9 sklápacia nerez	ks	2,000	135,60	271,20
69	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	11,26	11,26
70	M	5523148200	Kuchynský drez	ks	1,000	49,63	49,63
71	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	15,000	4,80	72,00
72	M	5514105000	Ventil rohový DN 15	ks	15,000	5,20	78,00
73	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	9,10	36,40
74	M	5513006110	Umývadlová batéria nástenná páková	ks	3,000	56,00	168,00
75	M	5513006740	Drezová batéria	ks	1,000	153,23	153,23
76	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	3,000	11,50	34,50
77	M	5514363100	Sprchová termostatická jednopáková batéria	ks	3,000	220,60	661,80
78	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	6,10	18,30
79	M	5514541600r	Držiak sprchy vč. sprchového setu (hadica, tyč, sprchová ružica)	ks	3,000	68,20	204,60
80	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	6,000	3,89	23,34
81	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová a drezová plastová D 40	Kus	4,000	3,98	15,92
82	M	721221121	Zápachová uzávierka sprchová	ks	3,000	21,25	63,75
83	K	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	ks	3,000	11,30	33,90
84	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	31,547	0,23	7,26

D M Práce a dodávky M 45,30

D 23-M Montáže potrubia 40,80

85	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2.9	m	5,000	2,00	10,00
86	M	2860015630r	Rúra HDPE 32x3	m	11,000	2,80	30,80

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 4,50

87	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	5,000	0,40	2,00
88	M	2830002000	Výstražná fólia s nápisom - Vodovod	m	5,000	0,50	2,50

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 300,00

D VRN06 Zariadenie staveniska 300,00

89	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenie - ,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)2.4%	kpl	1,000	300,00	300,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

6 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



13 -04- 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



13 -04- 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

6 - Vykurovanie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

6 - Vykurovanie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

1	K	1	Vykurovanie	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	---	-------------	-----	-------	------	------

D VP

Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

6 - Vykurovanie

Časť:

VYK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 089,53

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
10 089,53

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 017,91

Cena s DPH

v EUR

12 107,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

13-04-2021

16-04-2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

6 - Vykurovanie

Časť:

VYK - Vykurovanie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 089,53
1 - KOTLY A PRÍSLUŠENSTVO	2 367,54
800-731 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A REVÍZIE	2 113,32
731 34 - Hadice napúšťacie gumené	36,00
731 26 - Montáž kotla	210,10
998 73 - Presun hmôt kotolne	8,12
2 - ODVOD SPALÍN	488,97
731360 - Dymovod pre kondenzačný plynový kotol (súosé potrubie, vnútro d 60mm plast - odvod spalín, \	341,65
D1 - Montáž dymovodu pre kotol	135,00
D2 - Presun hmôt odvod spalín	12,32
3 - STROJOVNÁ	3 510,82
732 61 - OHREV TV	3 398,82
998 732 - Presun hmôt prestrojovne	112,00
4 - ROZVODY POTRUBÍ	1 113,96
733 15 - Potrubie z vlnovcových rúr izolovaných (pre solárny systém)	409,00
D3 - Potrubie z plastliníkových potrubí	452,16
D4 - Potrubie z lisovanej ocele	115,10
733 19 - Tlakové skúšky potrubí	61,50
D5 - Ostatné	65,00
D6 - Presun hmôt pre rozvody potrubia	11,20
5 - ARMATÚRY	462,65
D7 - Guľové kohúty uzatváracie závitové	38,50
D8 - Vypúšťacie kohúty s hadicovou prípojkou závitové	22,25
D9 - Automatický odvzdušňovací ventil	63,95
D10 - Filtre závitové	6,65
D11 - Uzatváracie šrobenie H s vypúšťaním, pre VT s integrovanou ventilovou vložkou	180,00
D12 - Radiátorové armatúry	90,00
734 20 - Montáž armatúr závitových s jedným závitom	14,00
D13 - Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi	44,50
D14 - Presun hmôt pre armatúry	2,80
6 - VYKUROVACIE ZARIADENIA	828,51
735 15 - Vykurovacie telesá oceľové panelové dvojradové	575,90
D15 - Montáž vyk. telies ocel. doskových jednoradových výšky 600mm	143,00
D16 - Príslušenstvo k vykurovacím telesám	73,35
997 83 - Presuny hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch	36,26
7 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	507,08

71348 - Montáž tepelnoizolačných trubíc zo PE (Tubolit DG) nasunutím, prerezaním, zalepením, vnút. pri	0,00
D17 - hrúbka izolácie - 20-45 mm	232,50
D18 - Tepelné izolácie potrubí PE Tubolit DG	199,02
D19 - Pomocný montážny materiál	75,00
998 71 - Presun hmôt pre izolácie tepelné	0,56
8 - SKÚŠKY, SÚVISIACE NÁKLADY	810,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

6 - Vykurovanie

Časť:

VYK - Vykurovanie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 089,53

D 1 KOTLY A PRÍSLUŠENSTVO 2 367,54

D 800-731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A REVÍZIE 2 113,32

101	M	dod.	Nástenný kondenzačný kotol VISSMANN VITODENS 200-W, menovitý výkon vykurovanie 13kW	sub	1,000	2 113,32	2 113,32
-----	---	------	---	-----	-------	----------	----------

D 731 34 Hadice napúšťacie gumené 36,00

102	M	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	2,000	18,00	36,00
-----	---	-----------	--------------------------	---	-------	-------	-------

D 731 26 Montáž kotla 210,10

103	M	1000	Montáž kotla násten. na plyn kondenzačného	ks	1,000	210,10	210,10
-----	---	------	--	----	-------	--------	--------

D 998 73 Presun hmôt kotolne 8,12

104	M	Pol71	presun hmôt pre kotolne v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	140,00	8,12
-----	---	-------	--	---	-------	--------	------

D 2 ODVOD SPALÍN 488,97

D 731360 Dymovod pre kondenzačný plynový kotol (súosé potrubie, vnútro d 60mm plast - odvoc 341,65

201	M	MAT	základná zostava komínová d60/100, dl. 1,0m vrátane komínovej hlavice, krytu šachty a držiakov	kpl	1,000	99,65	99,65
-----	---	-----	--	-----	-------	-------	-------

202	M	MAT.1	koleno dymovodu 90°, d 60/d 100 mm	ks	1,000	53,00	53,00
-----	---	-------	------------------------------------	----	-------	-------	-------

203	M	MAT.2	rúrka súosá d 60/d 100 mm, dl. 1,0m	ks	7,000	27,00	189,00
-----	---	-------	-------------------------------------	----	-------	-------	--------

D D1 Montáž dymovodu pre kotol 135,00

204	M	MON	Montáž dymovodu d 60 / d 100mm	m	5,000	15,00	75,00
-----	---	-----	--------------------------------	---	-------	-------	-------

205	M	Pol72	revízia (potvrdenie o preskúšaní komína)	súb.	1,000	60,00	60,00
-----	---	-------	--	------	-------	-------	-------

D D2 Presun hmôt odvod spalín 12,32

206	M	Pol73	presun hmôt pre odvod spalín v objektoch výšky do 6 m	t	0,088	140,00	12,32
-----	---	-------	---	---	-------	--------	-------

D 3 STROJOVNÁ 3 510,82

D 732 61 OHREV TV 3 398,82

301	M	dod..1	Solárna zostava pre ohrev TV Vitosolic 100, ktorá pozostáva :	kpl	1,000	2 699,62	2 699,62
-----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

302	M	dod..2	upevňovacia sada kolektorov na streche	kpl	1,000	199,20	199,20
-----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------

303	M	Pol74	montáž	súb.	1,000	500,00	500,00
-----	---	-------	--------	------	-------	--------	--------

D 998 732 Presun hmôt prestrojovne 112,00

304	M	Pol75	presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,800	140,00	112,00
-----	---	-------	--	---	-------	--------	--------

D 4 ROZVODY POTRUBÍ 1 113,96

D 733 15 Potrubie z vlnovcových rúr izolovaných (pre solárny systém) 409,00

401	M	dod..3	d 16 (dl. 32m)	ks	1,000	284,00	284,00
-----	---	--------	----------------	----	-------	--------	--------

402	K	mon	d 16 montáž	ks	1,000	125,00	125,00
-----	---	-----	-------------	----	-------	--------	--------

D D3 Potrubie z plastliníkových potrubí 452,16

403	M	dod..4	d 16	m	70,000	1,23	86,10
-----	---	--------	------	---	--------	------	-------

404	K	mont.	d 16 montáž	m	70,000	4,00	280,00
-----	---	-------	-------------	---	--------	------	--------

405	M	dod..5	d 20	m	13,000	2,12	27,56
-----	---	--------	------	---	--------	------	-------

406	M	mont	d 20 montáž	m	13,000	4,50	58,50
-----	---	------	-------------	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D4	Potrubie z lisovanej ocele					115,10
405	M	dod..6	d 22	m	10,000	7,51	75,10
406	K	7022	d 22 montáž	m	10,000	4,00	40,00
D	733 19	Tlakové skúšky potrubí					61,50
407	M	0107	do d 35	m	123,000	0,50	61,50
D	D5	Ostatné					65,00
408	M	Pol76	Montážny a závesný materiál	súb	1,000	65,00	65,00
D	D6	Presun hmôt pre rozvody potrubia					11,20
409	K	99873-3101	presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	t	0,080	140,00	11,20
D	5	ARMATÚRY					462,65
D	D7	Guľové kohúty uzatváracie závitové					38,50
501	M	dod..7	G 3/4"	ks	7,000	5,50	38,50
D	D8	Vypúšťacie kohúty s hadicovou prípojkou závitové					22,25
502	M	dod..8	G 1/2"	ks	5,000	4,45	22,25
D	D9	Automatický odvzdušňovací ventil					63,95
503	M	dod..8	G 1/2"	ks	5,000	12,79	63,95
D	D10	Filtre závitové					6,65
504	M	dod..9	G 3/4" - so sítom	ks	1,000	6,65	6,65
D	D11	Uzatváracie šrobenie H s vypúšťaním, pre VT s integrovanou ventilovou vložkou					180,00
505	M	dod	G 1/2"	ks	9,000	20,00	180,00
D	D12	Radiátorové armatúry					90,00
506	M	dod. 1	Termostatická hlavica	ks	9,000	10,00	90,00
D	734 20	Montáž armatúr závitových s jedným závitom					14,00
507	K	9101	montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	ks	14,000	1,00	14,00
D	D13	Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi					44,50
508	K	9112	montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2"	ks	9,000	2,50	22,50
509	K	9113	montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	ks	8,000	2,75	22,00
D	D14	Presun hmôt pre armatúry					2,80
510	K	998734101	presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	140,00	2,80
D	6	VYKUROVACIE ZARIADENIA					828,51
D	735 15	Vykurovacie telesá oceľové panelové dvojradové					575,90
601	M	dod.2	11VK 600/400, Ventil kompaktný	ks	1,000	55,80	55,80
602	M	dod.3	11VK 600/500, Ventil kompaktný	ks	2,000	59,85	119,70
603	M	dod.4	11VK 600/700, Ventil kompaktný	ks	1,000	63,10	63,10
604	M	dod.5	11VK 600/1400, Ventil kompaktný	ks	2,000	85,69	171,38
605	M	dod.6	11VK 400/600, Ventil kompaktný	ks	2,000	52,52	105,04
606	M	dod.7	11VK 400/900, Ventil kompaktný	ks	1,000	60,88	60,88
D	D15	Montáž vyk. telies ocel. doskových jednoradových výšky 600mm					143,00
607	K	4040	dĺžky 400-600	ks	5,000	15,00	75,00
608	K	4041	dĺžky 700-900	ks	2,000	16,00	32,00
609	K	4043	dĺžky 1400-1800	ks	2,000	18,00	36,00
D	D16	Príslušenstvo k vykurovacím telesám					73,35
610	M	dod.8	radiátorový odvzdušňovací ventil	ks	9,000	0,50	4,50
611	M	dod.9	zátky	ks	9,000	0,45	4,05
612	M	dod. 10	držáky pre oceľové doskové vyk. telesá -sada	sada	9,000	7,20	64,80
D	997 83	Presuny hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch					36,26
613	K	5101	výšky (hlbky) do 6 m	t	0,259	140,00	36,26
D	7	TEPELNÉ IZOLÁCIE					507,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	71348	Montáž tepelnoizolačných trubíc zo PE (Tubolit DG) nasunutím, prerezaním, zalepením				0,00
	D	D17	hrúbka izolácie - 20-45 mm				232,50
701	K	2142	do d20mm	m	93,000	2,50	232,50
	D	D18	Tepelné izolácie potrubí PE Tubolit DG				199,02
702	M	dod..10	hrúbky 15 mm	m	93,000	2,14	199,02
	D	D19	Pomocný montážny materiál				75,00
703	M	dod..11	pomocný montážny materiál (pásky, objímky, spony) (komplet vrátane príslušenstva)	sub	1,000	75,00	75,00
	D	998 71	Presun hmôt pre izolácie tepelné				0,56
704	K	3101	presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	20,00	0,56
	D	8	SKÚŠKY, SÚVISIACE NÁKLADY				810,00
801	K	Pol77	Zaobstarávacie náklady	súb.	1,000	180,00	180,00
802	K	Pol78	Koordinácia dodávok a prác (kompletizačná činnosť)	sub.	1,000	90,00	90,00
803	K	Pol79	Uvedenie zariadení do prevádzky servisnými technikmi	HZS	10,000	20,00	200,00
804	K	Pol80	zaškolenie obsluhy	HZS	2,000	20,00	40,00
805	K	Pol81	prevád. skúška, komplexná vykúr. skúška (1 prac.x24 hod. prevádzky)	HZS	24,000	12,50	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

7 - Plynové odberné zariadenie

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

13-01-2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

7 - Plynové odberné zariadenie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

0,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

7 - Plynové odberné zariadenie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 723

Zdravotechnika - plynovod

0,00

2	K	2	Plynové odberné zariadenie	kpl	1,000	0,00	0,00
---	---	---	----------------------------	-----	-------	------	------

D VP

Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

7 - Plynové odberné zariadenie

Časť:

1 - Plynové odberné zariadenie

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 358,48

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

1 358,48

20,00%

271,70

Cena s DPH

v EUR

1 630,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

13 -01- 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

7 - Plynové odberné zariadenie

Časť:

1 - Plynové odberné zariadenie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 358,48

1 - ROZVODY POTRUBÍ

278,41

723 12 - Potrubie oceľové spájané zváraním

149,20

D1 - Tlakové skúšky potrubia na plyn

129,21

2 - ARMATÚRY, ZARIADENIA

610,07

D2 - Guľové kohúty uzatváracie závitové na plyn

407,06

D3 - Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi

203,01

3 - SKÚŠKY, SÚVISIACE NÁKLADY

470,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

7 - Plynové odberné zariadenie

Časť:

1 - Plynové odberné zariadenie

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 358,48

D 1 ROZVODY POTRUBÍ 278,41

D 723 12 Potrubie oceľové spájané zvaráním 149,20

101	K	0204	DN 25	m	10,000	13,52	135,20
102	K	723150366	DN 40 - chránička	m	1,000	14,00	14,00

D D1 Tlakové skúšky potrubia na plyn 129,21

103	K	Pol8	do DN 50	m	10,000	1,55	15,50
104	K	Pol9	Redukcie zhotovené kovaním DN 25/DN15	ks	1,000	10,65	10,65
105	K	Pol10	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	10,000	2,00	20,00
106	K	Pol20	Demontáž jestv. potrubia DN 25	m	10,000	2,00	20,00
107	K	Pol21	Náter potrubia	m	10,000	2,50	25,00
108	K	Pol22	Objímky, konzoly	kg	10,000	3,00	30,00
109	K	Pol60	presun hmôt pre potrubia v objektoch výšky do 6 m	kpl	0,052	155,00	8,06

D 2 ARMATÚRY, ZARIADENIA 610,07

D D2 Guľové kohúty uzatváracie závitové na plyn 407,06

201	M	Pol61	G 1/2"	ks	1,000	8,21	8,21
202	M	Pol62	Pripojenie plynových spotrebičov - G 1/2"	ks	1,000	10,65	10,65
203	M	Pol63	Pružná hadica pre plyn G 1/2", dl.0,5m	ks	1,000	41,55	41,55
204	M	Pol64	Nová skrinka pre MZP	ks	1,000	346,65	346,65

D D3 Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi 203,01

205	K	Pol65	montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2"	ks	1,000	2,85	2,85
206	K	Pol66	demontáž starej skrinky pre MZP, montáž novej skrinky pre MZP	ks	2,000	100,00	200,00
207	K	Pol67	presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	kpl	0,001	155,00	0,16

D 3 SKÚŠKY, SÚVISIACE NÁKLADY 470,00

301	K	Pol68	Doprava	kpl	1,000	50,00	50,00
302	K	Pol69	Skúšky a revízie	kpl	1,000	300,00	300,00
303	K	Pol70	koordinácia dodávok a prác (kompletizačná činnosť)	kpl	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

8 - Elektromontáže, bleskozvod, prípojka NN

JKSO:

Miesto: Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 1. 2021

IČO:

00312789

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 851,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 851,71	20,00%	1 570,34

Cena s DPH

v EUR

9 422,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

8 - Elektromontáže, bleskozvod, prípojka NN

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 851,71

M - Práce a dodávky M

7 651,71

21-M - Elektromontáže	1 900,00
D1 - Uzemnenie	120,60
D2 - Elektroinštalácia	1 716,90
D3 - Svietidlá	1 961,87
D4 - Bleskozvod	298,57
D5 - Rozvádzač RS	1 054,04
D6 - Kabelová NN prípojka	599,73
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	200,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Moravany nad Váhom

Objekt:

8 - Elektromontáže, bleskozvod, prípojka NN

Miesto:

Moravany nad Váhom

Dátum:

19. 1. 2021

Objednávateľ:

Obec Moravany nad Váhom

Projektant:

Zhotovitel':

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 851,71

D M

Práce a dodávky M

7 651,71

D 21-M

Elektromontáže

1 900,00

1	K	21 - M K1	Stavebné úpravy	kpl	1,000	900,00	900,00
2	K	21 - M K2	Montážne práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

D D'

Uzemnenie

120,60

3	M	Pol1	pás FeZn 30/4mm	kg	20,000	3,00	60,00
4	M	Pol2	svorka SR02	ks	0,000	2,00	0,00
5	M	Pol3	ochranný náter	kg	2,000	9,20	18,40
6	M	Pol4	Uzemňovacie svorky HUS, SHP	ks	2,000	21,10	42,20

D D2

Elektroinštalácia

1 716,90

7	M	Pol5	Spínač jednopólový -1, IP20	ks	9,000	7,11	63,99
8	M	Pol6	Spínač sériový -5, IP20	ks	3,000	7,22	21,66
9	M	Pol7	Prepínač striedavý -6, IP20	ks	6,000	6,20	37,20
10	M	Pol11	Zásuvka 230V, 16A, IP 20	ks	37,000	5,20	192,40
11	M	Pol12	Krabica KU68 vrátane viečka a svoriek	ks	20,000	3,69	73,80
12	M	Pol13	Krabica KP67/1	ks	55,000	4,11	226,05
13	M	Pol14	Krabica ACIDUR	ks	20,000	6,23	124,60
14	M	Pol15	Lustrové svorky WAGO	ks	35,000	0,98	34,30
15	M	Pol16	CYKY 5Jx10	m	20,000	4,94	98,80
16	M	Pol17	CYKY 30 x 1,5	m	70,000	0,98	68,60
17	M	Pol18	CYKY 3J x 1,5	m	220,000	0,99	217,80
18	M	Pol19	CYKY 3J x 2,5	m	300,000	1,23	369,00
19	M	Pol23	šnúra NYM 5Jx1,5	m	20,000	1,98	39,60
20	M	Pol24	Rúrka FXP 25mm ohybná	m	80,000	0,61	48,80
21	M	Pol25	Rurka LPE 29mm ohybná	m	30,000	0,92	27,60
22	M	Pol26	CY 2,5 zel/žltý	m	10,000	0,39	3,90
23	M	Pol27	CY 4 zel-žl.	m	15,000	0,62	9,30
24	M	Pol28	CY 6 zel-žl.	m	5,000	0,82	4,10
25	M	Pol29	CY 10 zel-žl.	m	20,000	1,22	24,40
26	M	Pol30	Hmoždina HM8	ks	60,000	0,10	6,00
27	M	Pol31	Hmoždina HM10	ks	100,000	0,11	11,00
28	M	Pol32	Sadra	kg	20,000	0,70	14,00

D D3

Svietidlá

1 961,87

29	M	Pol33	Svietidlo žiarivkové 230V, 4x18W, IP20	ks	8,000	65,65	525,20
30	M	Pol33r	Svietidlo žiarivkové 230V, 1x58W, IP20	ks	8,000	70,13	561,04
31	M	Pol34	svietidlo stropné 230V, 2x18W, IP20	ks	11,000	55,13	606,43
32	M	Pol35	svietidlo nastenné 230V 26W, IP23	ks	8,000	33,65	269,20

D D4

Bleskozvod

298,57

33	M	Pol36	vodič AlMgSi (FeZn fí 8mm)	m	85,000	1,89	160,65
34	M	Pol37	svorka SK	ks	5,000	1,99	9,95
35	M	Pol3	ochranný náter	kg	5,000	9,20	46,00
36	M	Pol38	svorka spojovacia	ks	2,000	1,12	2,24
37	M	Pol39	svorka okapová SO	ks	4,000	2,10	8,40
38	M	Pol40	svorka zkušobná SZ	ks	4,000	2,30	9,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	Pol41	ochranný uholník vč. Uchytov	ks	4,000	13,11	52,44
40	M	Pol42	Zvodová tyč JP10 vč. svorky a striešky	ks	1,000	9,69	9,69
D D5 Rozvádzač RS							1 054,04
41	M	Pol43	Skriňa BF-U-3/72-C	ks	1,000	105,65	105,65
42	M	Pol44	Vypínač IS-25/3	ks	1,000	24,56	24,56
43	M	Pol45	Poistkový odpínač VLC10-SLS/32/3N	ks	2,000	45,62	91,24
44	M	Pol46	Zvodič prepätia I.+II., SPBT-12/280/4	ks	1,000	142,32	142,32
45	M	Pol47	Istič PL7-B10/1	ks	4,000	5,65	22,60
46	M	Pol48	Istič PL7-B16/1	ks	12,000	5,65	67,80
47	M	Pol49	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	19,65	39,30
48	M	Pol50	Chránič PFL7-10/1N/B/003	ks	1,000	61,45	61,45
49	M	Pol51	Prúdový chránič PF7-40/4/003-G	ks	2,000	124,56	249,12
50	M	Pol52	Pomocný materiál	ks	1,000	50,00	50,00
51	K	Pol53	Montáž	ks	1,000	200,00	200,00
D D6 Kabelová NN prípojka							599,73
52	M	Pol54	Rozvádzač merania RE1, Istič PL7-B25/3,jednotarif	ks	1,000	295,65	295,65
53	M	Pol55	Poistková skrinka SPP2 vč. Poistiek	ks	1,000	212,23	212,23
54	M	Pol56	kábel 1-NAYY 4x16	m	20,000	1,66	33,20
55	M	Pol57	ocelová chránička vč. Uchytov na stĺp	ks	1,000	33,65	33,65
56	M	Pol58	výstražná fólia červená s bleskom	m	10,000	0,50	5,00
57	M	Pol59	chránička AZC fi 100mm	m	5,000	4,00	20,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							200,00
D VRN10 Inžinierska činnosť							200,00
58	K	001000034	Revízie	eur	1,000	200,00	200,00