

Piasek, 16.07.2026 r.

Zn.spr.: S.270.5.2026

strona postępowania

Dot. postępowania: ***Przebudowa budynku leśniczówki w Radostowicach, ul. Dworcowa 140***

Nadleśnictwo Kobiór informuje, iż do postępowania złożono zapytania, na które udzielono odpowiedzi .

Treść pytań i odpowiedzi prezentujemy poniżej.

Pytanie:	Odpowiedź:
1. Brak zestawienia projektu drzwi i ościeżnic wewnętrznej, jak również stolarki okiennej	W załączniku – zestawienie stolarki
2. Brak projektu przegrody prysznic, proszę podać z czego ma być wykonana	Przegroda prysznic – ma być szklana
3. Brak projektu balustrady schodowej, proszę podać z jakiego materiału ma być wykonana	Balustrada ma być drewniana
4. Proszę podać klasę odporności ogniowej okładzin stropów z płyt gipsowo- kartonowych parteru i pietra	W opisie technicznym zapis – Sufit pod stropem EI15 z płyt gipsowo kartonowych. Pomiędzy belkami stropu należy ułożyć wełnę mineralną gr min 20 cm akustyczną Sufit podwieszony na poddaszu Sufit pod stropem EI30 z płyt gipsowo kartonowych. Pomiędzy krokiewiami oraz na ruszcie należy ułożyć 25cm wełny mineralnej $\lambda = 0,033$ W/mK
5. Proszę podać rodzaj i klasę ścieralności paneli i płytek podłogowych	Klasa ścieralności paneli podłogowych AC5, klasa ścieralności płytek podłogowych klasa 4 (PEI4)

6. Brak projektu i pozycji w przedmiarze dla wyceny usunięcia oczyszczalni ścieków i montaż bezodpływowego zbiornika wraz z podaniem długości kanalizacji i określeniem rur kanalizacyjnych	Ujęto w pozycji 147 przedmiaru robót
7. Dlaczego w poz. 108 w materiałach podano 14 szt. ościeżnic skoro w przedmiarze jest 17.85m2 oraz w pozycji 109 podano 17 szt drzwi wewnętrznych	-w poz. 108 przedmiaru robót należy przyjąć obmiar 17,000 m2 oraz ująć w materiałach 5 szt. ościeżnic drzwiowych wewnętrznych o szer. 80cm oraz 5 szt. ościeżnic drzwiowych wewnętrznych o szer. 90 cm - w poz. 109 przedmiaru robót należy przyjąć obmiar 17,000 m2 oraz ująć w materiałach 5 szt. skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o szer. 80cm oraz 5 szt. skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o szer. 90 cm ponadto: - w poz. 105 przedmiaru robót należy przyjąć obmiar 33,623 m2 - w poz. 107 przedmiaru robót należy przyjąć obmiar 6,000 m2 - w poz. 121 przedmiaru robót należy przyjąć obmiar 21 szt. - w poz. 122 przedmiaru robót należy przyjąć obmiar 21 szt.

W załączeniu poprawiony przedmiar pod nazwą – przedmiar korekta oraz zestawienie stolarki.

Wprowadzone zmiany i uszczegółowienia opisu i przedmiarów należy traktować jako obowiązujące i ująć w wyliczeniu ceny oferty.

Z poważaniem,
Marek BIAŁOŃ
p.o. Zastępca Nadleśniczego

/dokument podpisano elektronicznie/