

Oprava električkovej trate Hečkova – Hybešova_opakovaná_11_2026

Dobrý deň,

Dňa 20.07.2026 nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď – por. č. 5.

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď												
1.	02 - 2. úsek km 0,342-0,575 oprava trate zo žliabkových koľajníc V poskytnutom súpise prác sa nachádzajú položky č. 31 – 34 týkajúce sa obnovy asfaltového krytu o výmere 55,000m2. Avšak pri porovnaní s výkresom situácie Hečkova-Hybešova-situáciu.pdf a technickou správou sa danom úseku km 0,342 – 0,575 nenachádza žiadny prejazd z asfaltového súvrstvia. Podľa šrafovania vo výkrese situácie sú tu iba kryty zo zámkových dlažieb. Môže zadávateľ vysvetliť o akú obnovu asfaltového krytu sa jedná?	Jedná sa o plochu za koncom úseku smerom na Čachtickú ul.. Položky budú použité v prípade potreby smerovej prípadne výškovej úpravy koľají pri napojení nových koľají na jestvujúce.												
2.	04 Zastávka Hybešova V poskytnutej dokumentácii konkrétne v technickej správe je časti týkajúce sa nového prístrešku pre cestujúcich uvedené Orientačný tvar prístrešku je príloha č.4. V zadávateľom poskytnutých dokumentoch sme takú prílohu nenašli. Môže teda obstarávateľ túto prílohu doplniť?	Príkladáme vzorový výkres prístrešku v samostatnom dokumente – zverejňuje sa v dokumentácii k predmetnej zákazke vo vysvetlení 1.												
3.	Stavebný objekt: 02 - 2. úsek km 0,342-0,575 oprava trate zo žliabkových koľajníc V projektovej dokumentácii nie je uvedený rozsah ani technické riešenie položky č. 48 <table><tr><td></td><td>Typ</td><td>Kód</td><td>Popis</td><td>MJ</td><td>Množstvo</td></tr><tr><td>48</td><td>K</td><td>PS2</td><td>Oprava, dodávka a montáž technológie - mazanie koľajníc</td><td>ks</td><td>1,000</td></tr></table> Prosíme zadávateľa o upresnenie, čo má byť v rámci tejto položky ocenené, vrátane požadovaného rozsahu dodávky a montáže.		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	48	K	PS2	Oprava, dodávka a montáž technológie - mazanie koľajníc	ks	1,000	V rámci zabudovaného systému mazacieho zariadenia typ RME235 DUO PACK (600V) bude vykonaná jeho oprava – výmena rozvodov pre prívod média, osadenie nových mazacích trisiek jeho naplnenie, nastavenie s prípadnou potrebnou opravou.
	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo									
48	K	PS2	Oprava, dodávka a montáž technológie - mazanie koľajníc	ks	1,000									
4.	01 - 1. úsek km 0,000-0,342 oprava trate, koľajnica S49, tramvajový prejazd Hečkova 02 - 2. úsek km 0,342-0,575 oprava trate zo žliabkových koľajníc Po preštudovaní poskytnutej dokumentácie sme v technických správach nenašli bližšie informácie týkajúce sa typov skúšok zvarov koľajníc. Preto žiadame o upresnenie týchto typov skúšok (napr. nedeštruktívna kontrola zvarov, meranie geometrie rovinatosti atp.). A zároveň sa zadávateľa	Zváranie koľajníc ako určenú činnosť požadujeme vykonať v zmysle Zákona NR SK 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene niektorých neskorších predpisov na zváranie koľajníc, len na základe Certifikátu (oprávnenie). Oprávnenia musia byť výlučne so schváleným technologickým postupom Dopravným úradom, resp. Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Verejný												

Oprava električkovej trate Hečkova – Hybešova _opakovaná 11_2026

	pýtame, či pre koľajnice R160 žliabkové naozaj požaduje zvar termitom, ako je uvedené v súpise prác, alebo umožní aj iný druh zvaru týchto žliabkových koľajníc?	obstarávateľ požaduje predložiť úradne overenú fotokópiu oprávnenia zhotoviteľa na zváranie koľajníc. Verejný obstarávateľ uzná aj iný postup (zváranie trubičkovým drôtom) takto schválený a predložený zadávateľovi. V rámci kontroly kvality zvarov požadujeme pre 100% zvarov vizuálnu kontrolu vykonanou oprávnenou osobou podloženú príslušnými protokolmi.
5.	Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie termínu realizácie stavebných prác. A zároveň uviesť v akom termíne je potrebné zabezpečiť sprevádzkovanie trate.	Obstarávateľ predpokladá začatie realizácie bez zbytočného odkladu po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti zmluvy. Termín odovzdania staveniska bude určený v súlade s návrhom zmluvy. Obstarávateľ má záujem na čo najskoršom sprevádzkovaní trate. Uchádzač je povinný dodržať zmluvnú lehotu realizácie 5 týždňov od odovzdania staveniska.
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		