

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o magazyny energii wraz z wymianą falownika na terenie Szkółki Leśnej w Żarczynie			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż falownika i przekazanie inwestorowi f	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 5 0406-05	Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - Montaż falownika hybrydowego 15kW	szt.		
2 d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNNR 5 0406-07	Dostawa i montaż - Wysokonapięciowy magazyn energii 3-modułowy zewnętrzny 15,36kWh	szt.		
3 d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNNR 5 0406-01	Montaż wyłącznika DC do magazynu energii	szt.		
4 d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 2x70 mm2	m		
5 d.1		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - CAN Ve CAN-BUS BMS typ A	m		
6 d.1		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
7	Kalkulacja własna	Uruchomienie i pomiary rozbudowywanej instalacji	kpl.		
7 d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00