Legenda miestnosti 1.PP - STARÝ STAV

Č.M.	Názov	Plocha	Obvod	Podlahy	Steny	Stropy	Poznámka
01	CO-KRYT	31.76 m²	22.9 m				
02	CO-KRYT	14.96 m²	16.0 m				
03	CO-KRYT	11.68 m²	17.7 m				
04	CO-KRYT	5.33 m²	10.0 m				
06	CO-KRYT	8.23 m²	14.6 m				
07	CO-KRYT	1.96 m²	5.6 m				
08	CO-KRYT	7.90 m²	11.9 m				
09	CO-KRYT	6.65 m²	10.7 m				
10	CHODBA	10.55 m²	14.6 m				
011	SKLAD	37.54 m²	25.6 m				
012	SKLAD - ARCHÍV	32.12 m²	23.4 m				
013	SKLAD	15.75 m²	16.6 m				
014	SKLAD-ARCHÍV	15.54 m²	16.5 m				
015	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKY	17.14 m²	17.1 m				
016	PIVNICE PRE BYTY	20.73 m²	24.3 m				
017	PIVNICE PRE BYTY	17.39 m²	16.9 m				
018	PIVNICE PRE BYTY	4.79 m²	9.8 m				
019	PIVNICE PRE BYTY	12.13 m²	14.1 m				
020	PIVNICE PRE BYTY	7.42 m²	12.9 m				
020a	PIVNICE PRE BYTY	9.31 m²	12.4 m				
020b	PIVNICE PRE BYTY	8.40 m²	11.9 m				
021	PIVNICE PRE BYTY	14.24 m²	16.0 m				
021a	SKLAD	16.15 m²	16.7 m				
022	VSTUPNÁ MIESTNOSŤ	4.34 m²	9.0 m				
022a	SAŤŇA	16.34 m²	16.3 m				
022b	SKLAD	20.85 m²	19.4 m				
022c	SKLAD	4.33 m²	9.0 m				
023	VYMENNÍKOVA STANICA	51.77 m²	31.6 m				
024	CHODBA	45.72 m²	54.9 m				
025	MIESTNOSŤ PRE VZT	35.81 m²	25.3 m				
026	SKLAD	25.49 m²	21.7 m				
027	SKLAD	39.02 m²	25.4 m				
028	AKUMULÁTOROVŇA	25.17 m²	21.6 m				
029	ELEKTROROZVODŇA	89.42 m²	40.6 m				
030	AKUMULÁTOROVŇA	14.05 m²	19.4 m				
030a	AKUMULÁTOROVŇA	14.63 m²	16.0 m				
030b	AKUMULÁTOROVŇA	8.03 m²	11.4 m				
031	T-COM EPS	131.20 m²	48.9 m				
032	CHODBA	32.04 m²	25.7 m				
032a	Schodisko	10.01 m²	13.4 m	keramická dlažba	ST1	T2	
033	Room	2.67 m²	7.1 m				
034	CHODBA	5.36 m²	10.2 m				
035	SOCIÁLNE ZARIADENIE	4.48 m²	9.2 m				
035a	SOCIÁLNE ZARIADENIE	6.53 m²	15.0 m				
035b	SOCIÁLNE ZARIADENIE	6.75 m²	16.8 m				
036	CHODBA	70.95 m²	91.3 m				
037	SKLAD	21.33 m²	19.7 m				
038	SKLAD	21.43 m²	19.2 m				
039	SKLAD	27.69 m²	22.6 m				
040	T-COM SKLAD	30.86 m²	28.4 m				
040a	T-COM SKLAD	8.96 m²	13.9 m				
041	T-COM ROZVODŇA	40.56 m²	25.8 m				
042	T-COM ROZVODŇA NN	37.06 m²	24.8 m				
043	T-COM SKLAD	63.74 m²	32.9 m				
044	T-COM SKLAD	13.83 m²	18.5 m				
045	SKLAD	23.43 m²	21.1 m				
350	CHODBA	17.27 m²	24.7 m				
Celkový súčet: 57		1298.77 m²	1168.2 m				

ST1 - VPC OMIETKA + MALBA
ST2 - KER. OBKLAD

T1 - VPC OMIETKA + MALBA
T2 - KAZETOVÝ PODHĽAD 600x600

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO ZO ŽELEZOBETÓNU, HRÚBKY 250-450 mm
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO Z KER. TVAROVIEK, HRÚBKY 300-450 mm
- JESTVUJÚCE MURIVO PRIEČOK Z TEHLOVÝCH TVAROVIEK, HRÚBKY 100-300 mm
- JESTVUJÚCE SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY, HRÚBKY 100-200 mm
- JESTVUJÚCE ŽELEZOBETÓNOVÉ STĽPY
- NAVRHOVANÉ STENY, STĽPY Z TVAROVIEK DT, ŽELEZOBETÓNU
- NAVRHOVANÉ PRIEČKY (DOMUROVKY) Z PRÚBET. TVÁRNIC 150-450 mm
- NAVRHOVANÉ SDK PRIEČKY hr. 100-150mm
- NAVRHOVANÉ SDK PREDSTENY, KAPOTÁŽE ROZVODOV,...
- PREVETRÁVANÁ FASÁDA, TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MW
- PREVETRÁVANÁ FASÁDA, TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS (SOKLE)
- KZS, TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MW

(PODROBNOSTI - POZRI VÝPIS SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ)

POZNÁMKY:

- ROZMERY NEUVEDENÉ NA TOMTO VÝKR. NEMOŽNO Z NEHO ODMERAŤ.
- PRED ZAČIATKOM VÝROBY A OSADENÍM VÝROBKOV JE ZHOTOV. POVINNÝ ROZMERY PREKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ NA STAVBE.
- ZA PRÍPADNÉ OCHYLKY Y MERANÍ A NÁSLEDNE VO VYHOTOVENÍ, KTORÉ OVPLYVNIA VZHĽAD ALEBO FUNKČNOSŤ VÝROBKU, JE ZODPOV.ZHOTOVITEĽ.
- VŠETKY ZMENY, KTORÉ BY ZASAHOVALI DO NÁVRHU, JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ, KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ S HIP.
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA (VDO). VDO VRÁTANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE.
- KONKRÉTNE VZORKY JEDNOTLIVÝCH ZABUDOVANÝCH POHLADOVÝCH KON. JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ PREDLOŽIŤ, A MAŤ ODSÚHLASENÉ HIP A INV. EŠTE PRED OBJEDNÁVANÍM ICH DODÁVKY.
- SPÔSOB POUŽITEJ VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUPY VÝROBY SÚ V KOMPETENCII DODÁVATEĽA
- VŠETKY VÝROBKY POUŽITÉ NA STAVBE MUSIA MAŤ CERTIFIKÁT KVALITY, PREUKÁZANIA ZHODY.
- NEODSÚHLASENÝCH SÚČASTOV VYKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU HIP.
- DILATAČNÉ ŠPáRY JE POTREBNÉ PREMIETNUŤ DO KONŠTRUKCIÍ STIEN, PODLÁH A PODHĽADOV.
- PRI REALIZÁCII INŽINIERSKE JEDNOTLIVÝCH PROFESNÝCH ČASTÍ (UK, EL, ZT, VZT) TREBA UVAŽOVAŤ S ŠÚRANÍM PRIERAZOV, DRÁŽOK. ICH PRESNÚ POLOHU, KRÍŽOVANIE A POD. RIEŠIŤ ZAMERANÍM A KOORDINÁCIOU NA STAVBE.
- POČAS STAVEBNÝCH PRÁC SÚ DODÁVATELIA POVINNÍ DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY.

P. kusov	Názov - rozmer	Polotovar	Mater. konečný	Materiál východzí	Tr. odpadu	Váha	Hrubá váha	Číslo výkresu	Poz.

inaAs	InaAs s.r.o., Súmračná 10, 821 02 Bratislava	REVÍZIA	0 1 2 3 4 5 6	
		DÁTUM	20.4.2020	
	J-projekt s.r.o., Hlaváčikova 4 841 05 Bratislava	KRESLIL	Ing. D. Čehelová	
		ZOD. PROJ.	Ing. M. Jamnický	
	Zateplenie a rekonštrukcia SO 639/V1	VED. PROJEKTU	Mgr. art. Cvengroš	
		MIERKA	1 : 100	STUPEŇ PSP
		ZAKAZKA ČÍSLO		INDEX
INVESTOR	JAVYS, a.s., Bratislava	ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT 10xA4	DÁTUM 04/2020
DZM č.	5357/2019	5357/2019/PSP/E1.1/ 001		
IPR č.	I00RPVD40013			
SO 639/V1	PS	DPS		
E1.1.2 Výkresy		ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽA ZM-35-19-2-00174-03410		POR. Č. VÝKRESU
STARÝ STAV - PÔDORYS 1.PP		EVIDENČNÉ ČÍSLO	DZM 5357/2019	001
		ARCHÍVNE ČÍSLO	5357/2019/PSP/E1.1/001	