



1 A-1_ss
1 : 100



3 A-A_ss
1 : 100



2 B-1_ss
1 : 100

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO ZO ŽELEZOBETÓNU, HRÚBKY 250-450 mm
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO Z KER. TVAROVIEK, HRÚBKY 300-450 mm
- JESTVUJÚCE MURIVO PRIEČOK Z TEHLOVÝCH TVAROVIEK, HRÚBKY 100-300 mm
- JESTVUJÚCE SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY, HRÚBKY 100-200 mm
- JESTVUJÚCE ŽELEZOBETÓNOVÉ ŠTĽPY
- NAVRHOVANÉ ŠTENY, STĽPY Z TVAROVIEK DT, ŽELEZOBETÓNU
- NAVRHOVANÉ PRIEČKY (DOMUROVKY) Z PRÚBET. TVÁRNIC 150-450 mm
- NAVRHOVANÉ SDK PRIEČKY h= 100-150mm
- NAVRHOVANÉ SDK PREDSTENY, KAPOTÁŽE ROZVODOV,...
- PREVETRÁVANÁ FASÁDA, TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MW
- PREVETRÁVANÁ FASÁDA, TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS (SOKLE)
- KZS, TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MW

(PODROBNOSTI - POZRI VÝPIS SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ)

LEGENDA REZY:

A - A _ ss
- ss - stavi stav; b - búracie práce; ns - nový stav
- A, B... - pozdĺžne rezy; 1, 2... - priečne rezy
- A - budova "A"; B - budova "B"; V - nový vstup; Sch - nové schodisko; Pr - nový prístrešok; Rb - rezy balkónom

POZNÁMKY:

- ROZMERY NEUVEDENÉ NA TOMTO VÝKR. NEMOŽNO Z NEHO ODMERAŤ. PRED ZAČATÍM VÝROBY A OSADENÍM VÝROBKOV JE ZHOTOV. POVINNÝ ROZMERY PREKONTROLOVAŤ A ZAMERAŤ NA STAVBE.
- ZA PRÍPADNÉ ODCHÝLKY V MERANÍ A NÁSLEDNE VO VYHOTOVENÍ, KTORÉ OVPLYVNIA VZNIKAD ALEBO FUNKČNOSŤ VÝROBKU, JE ZODPOV.ZHOTOVITEL.
- VŠETKY ZMENY, KTORÉ BY ZASAHOVALI DO NÁVRHU, JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ, KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ S HIP.
- TÁTO DOKUMNTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA (VDD). VDD VRÁTANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE.
- KONKRÉTNE VZORKY JEDNOTLIVÝCH ZABUDOVANÝCH POHLADOVÝCH KON. JE ZHOTOVITEL POVINNÝ PREDLOŽIŤ, A MAŤ ODSÚHLASENÉ HIP A INV. EŠTE PRED OBJEDNÁVANÍM ICH DODÁVKY.
- SPÔSOB POUŽITEJ VÝROBNEJ TECHNOLÓGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUPY VÝROBY SÚ V KOMPETENCII DODÁVATEĽA
- VŠETKY VÝROBKY POUŽITÉ NA STAVBE MUSIA MAŤ CERTIFIKÁT KVALITY, PREUKÁZANIA ZHODY.
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU HIP.
- DILATAČNÉ ŠPÁRY JE POTREBNÉ PREMIETNUŤ DO KONŠTRUKCIÍ STIEN, PODLÁH A PODHLADOV.
- PRI REALIZÁCII INŠTALÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESNÝCH ČASTÍ (UK, EL. ZT, VZT) TREBA UVAŽOVAŤ S BÚRANÍM PRIERAZOV, DRÁŽOK. ICH PRESNÚ POLOHU, KRÍŽOVANIE A POD. RIEŠIŤ ZAMERANÍM A KOORDINÁCIOU NA STAVBE.
- POČAS STAVEBNÝCH PRÁC SÚ DODÁVATELIA POVINNÍ DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY.

P. kusov	Názov - rozmer	Polotovar	Mater. konečný	Materiál východzí	Tr. odpadu	Váha	Hrubá váha	Číslo výkresu	Poz.

InaAs interior design	InaAs s.r.o., Súmračná 10, 821 02 Bratislava	REVÍZIA	0 1 2 3 4 5 6		
		DÁTUM	20.4.2020		
	J-projekt s.r.o., Hlaváčiková 4 841 05 Bratislava	KRESLIL	Ing. D. Čehelová		
		ZOD. PROJ.	Ing. M. Jamnický		
	Zateplenie a rekonštrukcia SO 639:V1	VED. PROJEKTU	Mgr. art. Cvengroš		
		MIERKA	1 : 100	STUPEŇ	PSP
		ZÁKAZKA ČÍSLO		INDEX	
INVESTOR	JAVYS, a.s., Bratislava	ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT 10xA4	DÁTUM	04/2020
DZM č.	5357/2019	5357/2019/PSP/E1.1/006			
IPR č.	I00RPVD40013				
SO 639:V1	PS DPS	ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽA ZM-35-19-2-00174-03410		POR. Č. VÝKRESU	
E1.1.2 Výkresy		EVIDENČNÉ ČÍSLO	DZM 5357/2019	006	
STARÝ STAV - REZY		ARCHÍVNE ČÍSLO	5357/2019/PSP/E1.1/006		