



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



DO WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIA

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nasz znak: ES.ZP.FENX.2.2026/4

Data: 2026-10-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (Etap IV)**”, nr ES.ZP.FENX.2.2026, realizowanego w ramach Projektu nr FENX.01.03-IW.01-0014/25; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2026/S 186-661114 z dnia 25.09.2026 r. wraz z ze zmianami.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Podhalańskim, działając na podstawie art. 16b ust. 2, art. 90 ust. 2, art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami, informuje o zmianie treści SWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert. Numeracja pytań stanowi kontynuację numeracji z wcześniejszych wyjaśnień treści SWZ.

CZĘŚĆ I – WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie nr 10

W załączonym kosztorysie ofertowym widnieje pozycja nr 3.8 „Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk Fi 160 mm”. Jednocześnie wg zakresu rzeczowego OPZ odcinki te nie są objęte niniejszym zamówieniem. Prosimy korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia nie są objęte przyłącza kanalizacyjne Ø160 mm jako całość. Zamówienie obejmuje natomiast wybrane odcinki kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U Ø160 mm, stanowiące sieć rozdzielczą. Są to odcinki sieci rozdzielczej na kanałach „A”, „B” i „C”, zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1690K Maków Podhalański – Grzechynia – Zawoja, prowadzące od studni kanału do studzienki włączeniowej Ø425 mm (lub do punktu końcowego wskazanego w wykazie). Ich wykonanie łącznie z kanałem głównym pozwoli uniknąć ponownego naruszania nawierzchni odbudowanej drogi powiatowej. Pozostałe odcinki Ø160 mm wskazane w dokumentacji projektowej zostaną wykonane w ramach przyłączy i nie są objęte zamówieniem.

Wykaz odcinków objętych zamówieniem, ze wskazaniem kanału, studni początkowej i końcowej oraz długości, stanowi nowy **Załącznik nr 2B do SWZ (Część A)**. W związku z tym Zamawiający zmienia ilość w poz. 3.8 przedmiaru robót (rury PVC-U) z 1 000 m na **1 086,0 m**, nadaje nowe brzmienie poz. 3.40 (rury PE100 Ø160 mm – **16,0 m**, patrz odpowiedź na pytanie 12.1), a w poz. 3.39 (studzienki Ø425 mm na końcu odcinków Ø160 mm i przewiertów Ø150 mm) z 1 szt. na **100 szt.** oraz odpowiednio zmienia treść SWZ i OPZ (Część II pkt 1, 4 i 5 niniejszego pisma).

Pytanie nr 11

1. Zamawiający w Specyfikacji w Wymaganiach dla sieciowych pompowni ścieków zapisał „Pompownie ścieków pracować będą w układzie automatycznym (bezobsługowo) i podłączone do systemu monitoringu. Szczegóły uzgodni dostawca pompowni z Użytkownikiem.”. Proszę o podanie

wytucznych do systemu monitoringu aby szafkę AKPiA pompowni ścieków dostosować do istniejącego systemu monitoringu w „Eko-Skawa” Spółka z o.o. w Makowie Podhalańskim. Proszę o podanie jaki system monitoringu funkcjonuje u Zamawiającego?

2. Zamawiający w specyfikacji technicznej wymaga aby stosowane wyroby i urządzenia posiadały: „oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm”; zastosowane pompownie wymagają odpowiednich atestów producenta, deklaracji zgodności oraz certyfikatu na znaku bezpieczeństwa. Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał aby pompownia jako całość posiadała deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002 oraz dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi?

Odpowiedź:

Uwaga ogólna: Zamawiający wymaga wykonania obiektów PG1 i PG2 jako **łłoczni ścieków**, a nie pompowni ścieków. Opis pompowni PG1 i PG2 zawarty w Projekcie Wykonawczym (pkt 3.1, 3.1.1 i 3.1.2 części opisowej), w Projekcie Budowlanym, w SST 00.01.05 oraz w zestawieniu podstawowych materiałów branży elektrycznej został w całości zastąpiony opisem łłoczni zawartym w OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ), w części „Sieciowe łłocznie ścieków PG1 i PG2” oraz „Zasilanie elektroenergetyczne łłoczni” (pkt 7.3 i 7.4 OPZ, do których odsyłają poz. 3.43 i 3.44 przedmiaru robót). Zgodnie z pkt 10 OPZ w zakresie zmian wprowadzonych w OPZ ma ono pierwszeństwo przed dokumentacją projektową. Wykonawca wycenia i realizuje łłocznie zgodnie z OPZ.

Ad 1. U Zamawiającego funkcjonuje system monitoringu i sterowania SCADA działający na oprogramowaniu iFix 2024, z centrum dyspozytorskim w siedzibie PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim (ul. 3 Maja 40). Obiekty przekazują dane do systemu za pośrednictwem modułów telemetrycznych. Wymagania dla szafy sterowniczej (AKPiA) łłoczni określa pkt 7.4 OPZ, w szczególności:

- sterownik PLC z zegarem RTC, z wejściami i wyjściami oraz portami komunikacyjnymi (USB, RS485 Modbus, RS232 Modbus, Ethernet – opcjonalnie Modbus TCP) wskazanymi w OPZ;
- moduł telemetryczny typu MT121 lub MT151 lub urządzenie równoważne, umożliwiające włączenie łłoczni do systemu SCADA Zamawiającego, z zabezpieczeniami przed nieuprawnionym dostępem (lista autoryzowanych adresów IP i numerów telefonów, hasło, blokada odczytu konfiguracji);
- zakres sygnałów i funkcji monitoringu opisany w OPZ (stany pomp, poziom w zbiorniku, przepływomierz PG1, alarmy, zdalne zatrzymanie i wznowienie pracy, powiadomienia SMS, praca agregatu);
- rozszerzenie licencji systemu SCADA o obsługę nowych obiektów oraz dostosowanie systemu (wizualizacja, archiwizacja, alarmy) pod włączane łłocznie – w ramach ceny poz. 3.43 i 3.44.

Szczegółowe dane konfiguracyjne (adresacja, mapa rejestrów, sposób transmisji) Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. Rozwiązanie szafy sterowniczej i modułu telemetrycznego Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem we wniosku materiałowym, przed zamówieniem urządzeń.

Ad 2. Zamawiający **nie wymaga**, aby łłocznia jako całość posiadała jednocześnie deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wg PN-EN 12050-1 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i znak budowlany. Zamawiający wymaga, aby:

- wyroby budowlane wchodzące w skład łłoczni (w szczególności zbiornik z polimerobetonu, rury, kształtki i armatura) były wprowadzone do obrotu i udostępnione na rynku zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. odpowiednio do ich kwalifikacji – z

oznakowaniem CE i deklaracją właściwości użytkowych albo ze znakiem budowlanym i krajową deklaracją właściwości użytkowych;

- urządzenia (pompy, szafa sterownicza, agregat prądotwórczy, żuraw) posiadały deklarację zgodności UE i oznakowanie CE zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami (w szczególności dotyczącymi maszyn, sprzętu elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej);
- Wykonawca przedłożył powyższe dokumenty, wraz z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami producenta, we wniosku materiałowym dla tłoczni.

Pytanie nr 12

Wniosek zawiera 12 pytań. Zamawiający przytacza każde z nich i udziela odpowiedzi kolejno.

12.1. PVC Ø160, poz. 3.8

Czy 1 000 m rur PVC Ø160 z poz. 3.8 stanowi przyłącza wyłączone z Etapu IV, czy odrębne odcinki objęte zamówieniem? Jeśli pozostają w zakresie, prosimy o wskazanie ich przebiegu i funkcji; jeśli nie — o korektę przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 10. Odcinki PVC Ø160 mm objęte zamówieniem stanowią sieć rozdzielczą na kanałach „A”, „B” i „C” w pasie drogi powiatowej nr 1690K. Ich przebieg określa Załącznik nr 2B do SWZ (Część A). Łączna długość tych odcinków wynosi 1 102,0 m, w tym 1 086,0 m z rur PVC-U (poz. 3.8) i 16,0 m z rur PE100 (poz. 3.40).

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z pkt 3.6 części opisowej Projektu Wykonawczego na trzech odcinkach o ponadnormatywnym spadku należy zastosować na całej długości odcinka rury PE100 SDR11 Ø160 mm łączone przez zgrzewanie doczołowe (PN-EN 13244), zamiast rur PVC-U: B11–B11.1 – 4,5 m; B73–B73.1 – 5,0 m; C12–C12.1 – 6,5 m. Dla tych odcinków Zamawiający wprowadza do przedmiaru robót odrębną pozycję – poz. 3.40 w nowym brzmieniu (16,0 m);

12.2. Kamionka przeciskowa Ø150, poz. 4.3

OPZ i przedmiar obejmują 461,5 m, choć projektowe zestawienie przyłączy wykazuje kamionkę przeciskową Ø150 wśród przyłączy. Prosimy wskazać konkretne odcinki Etapu IV objęte poz. 4.3 i potwierdzić, dlaczego pozostają w zamówieniu mimo wyłączenia przyłączy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przewierci rurami kamionkowymi przeciskowymi Ø150 mm (poz. 4.3) pozostają w całości w przedmiocie zamówienia. Odcinki te stanowią część sieci rozdzielczej. Są wykonywane metodą bezwykopową pod jezdnią dróg, od studni sieci kanalizacyjnej do studzienki włączeniowej po przeciwnej stronie drogi, w celu umożliwienia późniejszego podłączenia budynków bez ponownego naruszania nawierzchni. Wykaz tych odcinków (25 przewierć, łącznie 426,5 m, każdy zakończony studzienką włączeniową Ø425 mm) stanowi **Załącznik nr 2B do SWZ (Część B)**. Zamawiający zmienia ilość w poz. 4.3 przedmiaru robót z 461,5 m na 426,5 m.

12.3. Kamionka przeciskowa Ø250, poz. 4.1

OPZ i przedmiar wskazują 25,3 m, natomiast projektowa tabela kanalizacji podaje 18,0 m dla całego opracowania. Prosimy o identyfikację odcinka na profilu oraz potwierdzenie właściwej długości i ewentualną korektę dokumentów.

Odpowiedź:

Przeciski rurami kamionkowymi przeciskowymi Ø250 mm znajdują się na kanale głównym „A” na odcinkach A17–A18 (10,0 m) i A25–A26 (8,0 m), łącznie 18,0 m, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zmienia ilość w poz. 4.1 przedmiaru robót z 25,3 m na **18,0 m**.

12.4. Pompy PG2, poz. 3.44

Przedmiar podaje moc 2,65 kW na pompę, a OPZ wymaga silników o mocy co najmniej 4,0 kW. Który parametr należy przyjąć do doboru i wyceny trzech pomp PG2? Prosimy o odpowiednią korektę pozycji 3.44, jeśli obowiązuje OPZ.

Odpowiedź:

Do doboru pomp decydujące są parametry hydrauliczne tłoczni (wydajność i wysokość podnoszenia – pkt 12.5). Wymóg mocy silnika $\geq 4,0$ kW dotyczy pomp tłoczni PG1. Dla tłoczni PG2 moc znamionowa silnika każdej pompy wynosi min. 2,65 kW i wynika z doboru producenta do parametrów pracy PG2. Zamawiający odpowiednio zmienia treść OPZ (Część II pkt 4 lit. d).

12.5. Wydajność tłoczni, poz. 3.43–3.44

Czy minimalne wydajności wynoszą 56,8 m³/h dla PG1 i 22,4 m³/h dla PG2 według przedmiaru, czy 55 i 22,0 m³/h według OPZ? Prosimy potwierdzić parametry obowiązujące przy doborze urządzeń i skorygować niespójne zapisy.

Odpowiedź:

Obowiązują minimalne wydajności tłoczni: PG1 – $Q_p = 56,8$ m³/h przy $H_p = 9,9$ m oraz PG2 – $Q_p = 22,4$ m³/h przy $H_p = 10,2$ m, wskazane w przedmiarze robót. Zamawiający odpowiednio zmienia treść OPZ (Część II pkt 4 lit. d).

12.6. Agregaty i koszt kompletnych tłoczni

Dla PG2 OPZ wymaga agregatu stacjonarnego min. 6 kW, podczas gdy projekt elektryczny przewiduje agregat przewoźny. Prosimy potwierdzić, że dostawa, posadowienie, podłączenie i automatyczne przełączenie zasilania agregatów obu tłoczni mają być wycenione w poz. 3.43–3.44, oraz wskazać rozwiązanie obowiązujące dla PG2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Obowiązuje OPZ: dla obu tłoczni, w tym PG2, należy dostarczyć **stacjonarne agregaty prądotwórcze** o parametrach określonych w pkt 7.4 OPZ, pracujące w układzie SZR. Dostawę, posadowienie na płycie żelbetowej, podłączenie, uziemienie, układ SZR i uruchomienie agregatów należy ująć odpowiednio w cenie poz. 3.43 (PG1) i poz. 3.44 (PG2). Moc agregatu PG2 musi być dobrana do mocy zainstalowanych urządzeń tłoczni, nie mniej niż 6 kW.

12.7. Oświetlenie PG1 i PG2

Zestawienie podstawowych materiałów przewiduje po jednej oprawie 70 W, a OPZ i przedmiar wymagają opraw LED min. 100 W. Czy zestawienie materiałów zostanie zaktualizowane i czy dla każdej tłoczni należy przyjąć jedną oprawę spełniającą wszystkie parametry OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie aktualizował zestawienia materiałów. Obowiązują wymagania OPZ, które mają pierwszeństwo przed dokumentacją projektową. Dla każdej tłoczni należy przyjąć jeden słup oświetleniowy z oprawą LED o mocy min. 100 W, w II klasie ochronności, IP66, z czujnikiem zmierzchowym, w lokalizacji wskazanej w projekcie.

12.8. Telemetria i SCADA

Prosimy potwierdzić, że do wyceny należy przyjąć moduły telemetryczne zgodne z aktualnym OPZ zamiast rozwiązania MT-101 z projektu. Czy ceny poz. 3.43–3.44 mają także obejmować rozszerzenie licencji iFix 2024, dostosowanie istniejącego systemu SCADA oraz integrację i uruchomienie obu tłoczni? Prosimy określić zakres udostępnienia istniejącego systemu wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Do wyceny należy przyjąć moduły telemetryczne zgodne z OPZ (typu MT121 lub MT151 lub równoważne) zamiast modułu MT-101 wskazanego w projekcie. Ceny poz. 3.43 i 3.44

obejmują również rozszerzenie licencji systemu SCADA (iFix 2024) o nowe obiekty, dostosowanie istniejącego systemu (wizualizacja, archiwizacja, alarmy, raporty), integrację oraz uruchomienie obu tłoczni w systemie.

Zamawiający udostępni Wykonawcy istniejący system SCADA w zakresie niezbędnym do integracji tłoczni, tj. dostęp do serwera i stanowiska dyspozytorskiego w obecności przedstawiciela Zamawiającego, dane konfiguracyjne i dokumentację istniejącego systemu (standard szaf, adresacja, protokoły).

12.9. Frezowanie i odbudowa dróg, poz. 5.1

Przedmiar przewiduje frezowanie 4 cm w drogach gminnych i 5 cm w powiatowych, natomiast opis projektu odbudowy wskazuje średnio około 3 cm oraz warunek pozostawienia co najmniej 5 cm warstw bitumicznych. Jaką grubość i technologię należy przyjąć do wyceny? Jak będą rozliczane miejsca, w których warunek grubości nie zostanie spełniony?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć grubości frezowania wskazane w przedmiarze robót: **4 cm na drogach gminnych i 5 cm na drogach powiatowych**, w technologii określonej w SST D-05.03.01. Rozliczenie nastąpi według obmiaru robót faktycznie wykonanych. Jeżeli w danym miejscu nie będzie możliwe pozostawienie wymaganej grubości warstw bitumicznych, zakres i technologię odbudowy ustali Inżynier w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Roboty te zostaną rozliczone według cen jednostkowych właściwych pozycji przedmiaru robót (poz. 5.1–5.7).

12.10. Wycinka i nasadzenia, poz. 6.2

Przedmiar przewiduje ryczałt za wycinkę około 161 drzew i nasadzenia, podczas gdy OPZ nazywa ilości szacunkowymi i wymaga aktualizacji inwentaryzacji. Prosimy określić sposób rozliczenia dodatkowych drzew lub krzewów ujawnionych po aktualizacji oraz nasadzeń i pielęgnacji wymaganych przyszłymi decyzjami.

Odpowiedź:

Cena ryczałtowa poz. 6.2 obejmuje usunięcie drzew i krzewów w ilościach wskazanych w pkt 7.6 OPZ (161 drzew oraz krzewy) wraz z uzyskaniem zezwoleń na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej i aktualizacji w terenie. Ilość jest szacunkowa, ponieważ w okresie od opracowania inwentaryzacji dendrologicznej w 2017 r., stan drzew i krzewów uległ zmianie. Wszystkie obowiązki Wykonawcy w tym zakresie określa pkt 7.6 ppkt 2-8 OPZ.

12.11. Przejścia bezwykopowe i rura przewodowa

Poz. 4.7 obejmuje 118,5 m mikrotunelingu rurami Ø400; OPZ opisuje rurę przewodową Ø160 układaną w rurze Ø400 na płozach, a poz. 3.9 przewiduje 437,5 m rurociągu PE Ø160. Czy długość rury przewodowej w przejściach jest już zawarta w poz. 3.9? Prosimy wskazać przyporządkowanie odcinków, płóz i uszczelnień do pozycji kosztorysu, aby uniknąć pominięcia albo podwójnego ujęcia kosztu.

Odpowiedź:

Tak. Poz. 3.9 (437,5 m) obejmuje całą długość rurociągu tłoczni RG1 Ø160×14,6 mm PE100 z tłoczni PG1, w tym rurę przewodową w przejściach pod rzeką Skawą i pod linią kolejową nr 98. Przyporządkowanie do pozycji przedmiaru jest następujące:

- poz. 4.7 – mikrotuneling rurami kamionkowymi przeciskowymi DN400 (118,5 m) wraz z komorami startowymi i odbiorczymi oraz zamknięciem (uszczelnieniem) końców rur ochronnych;
- poz. 3.9 – dostawa i montaż rury przewodowej PE Ø160 na całej długości RG1, w tym wciągnięcie jej do rur DN400 wraz z płozami dystansowymi.

Długość rury przewodowej w przejściach nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu poza poz. 3.9.

12.12. Format DWG

Prosimy o udostępnienie projektu w formacie edytowalnym DWG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w formacie edytowalnym DWG. Dokumentacja udostępniona na stronie prowadzonego postępowania jest kompletna i wystarczająca do przygotowania oferty.

Pytanie nr 13

- 1. W związku z niejasnościami w dokumentacji i znacznymi różnicami konstrukcyjnymi prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga montażu pompowni czy tłoczni jako obiektów PG1 i PG2?*
- 2. W udostępnionej dokumentacji projektowej część zakresu sieci kanalizacji sanitarnej została już zrealizowana. Zamawiający w przedmiarze/OPZ określił łączną długość kanałów jakie pozostały do wykonania, jednak nie oznaczono jednoznacznie, które konkretnie odcinki sieci składają się na podaną długość i kwalifikują się do realizacji w ramach niniejszego zamówienia. Brak precyzyjnego wskazania konkretnych odcinków uniemożliwia rzetelną wycenę oferty (m.in. ze względu na zróżnicowane warunki gruntowo-wodne, głębokości posadowienia, kolizje z inną infrastrukturą, nawierzchnie do odtworzenia czy utrudnienia w pasie drogowym dla poszczególnych fragmentów trasy). W związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie na mapach lub poprzez sporządzenie szczegółowego wykazu odcinków, które mają zostać wykonane.*

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający wymaga wykonania obiektów PG1 i PG2 jako **tłoczni ścieków** – kompletnych, fabrycznie zmontowanych i wyposażonych, w zbiornikach z polimerobetonu – zgodnie z pkt 7.3 i 7.4 OPZ. Opis pompowni w dokumentacji projektowej został zastąpiony opisem w OPZ (patrz uwaga ogólna w odpowiedzi na pytanie nr 11).

Ad 2. Zamawiający udostępnia wykaz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wg oznaczeń odcinków i studni Projektu Wykonawczego, obejmujący: w Części A – odcinki wykonane w ramach Etapów I–III (od studni do studni, ze wskazaniem średnicy, materiału i długości), a w Części B – odcinki wyłączone przez Zamawiającego z zakresu Etapu IV, które nie podlegają wykonaniu. Wykaz stanowi nowy **Załącznik nr 2B do SWZ**.

Przedmiotem zamówienia są **wszystkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przedstawione w Projekcie Wykonawczym, z wyjątkiem odcinków wymienionych w Części A i Części B Załącznika nr 2B do SWZ**. Odcinki Ø160 mm są objęte zamówieniem wyłącznie w zakresie Załącznika nr 2B do SWZ (sieć rozdzielcza Ø160 mm i przewiertły kamionką Ø150 mm).

Ilości podane w Przedmiarze robót mają charakter szacunkowy i służą do porównania ofert. Zgodnie z Klauzulą 12 Warunków Kontraktu (Subklauzule 12.1–12.3) rozliczenie nastąpi wg obmiaru robót faktycznie wykonanych, po stałych cenach jednostkowych z wycenionego Przedmiaru robót. Ewentualne różnice między ilościami w Przedmiarze robót, w tabelach Projektu Wykonawczego i ilościami rzeczywistymi nie zmieniają zakresu zamówienia, określonego jak wyżej.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający, mając na uwadze lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych i innych ciągach komunikacyjnych podlegających długotrwałym obciążeniom dynamicznym od ruchu pojazdów, wymaga zastosowania rur kamionkowych posiadających potwierdzoną badaniami odporność na wytrzymałość zmęczeniową pod obciążeniem zmiennym (cyklicznym) zgodnie z EN 295-3?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rury, kształtki, złącza i uszczelki kamionkowe muszą spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie części normy PN-EN 295 „Systemy rurowe z kamionki do sieci

drenażowych i kanalizacyjnych”, w szczególności części 1, 2, 3, 4 i 7, w tym w zakresie właściwości mechanicznych i metod badań określonych w tej normie. Muszą też spełniać wymagania Projektu Wykonawczego (pkt 3.3) i SST 00.01.01 (pkt 2.1.1), w tym w zakresie klas wytrzymałości na zgniatanie i dopuszczalnych sił wcisku. Spełnienie tych wymagań Wykonawca potwierdzi deklaracją właściwości użytkowych oraz dokumentami producenta we wniosku materiałowym. Kanał należy wykonać w jednym systemie rurowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść SWZ, OPZ i projektowanych postanowień umowy w zakresie wymagań dotyczących pochodzenia i jednorodności systemu rur kamionkowych oraz tłoczni ścieków (Część II pkt 2, 3, 4 lit. e i pkt 6 niniejszego pisma).

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający udostępni projekt odbudowy dróg gminnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odrębny projekt wykonawczy branży drogowej (BIPROKOM–KRAKÓW S.A.) opracowano wyłącznie dla dróg powiatowych nr 1690K i nr 1715K. Wchodzi on w skład dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2A do SWZ). Dla dróg gminnych warunki odbudowy określają uzgodnienia zarządcy dróg – Burmistrza Makowa Podhalańskiego – oraz pkt 9 części opisowej Projektu Wykonawczego („Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych”).

Uzgodnienia te zostały już udostępnione Wykonawcom w ramach dokumentacji projektowej (Załącznik nr 2A do SWZ) – w części formalnej Projektu Budowlanego, **jako uzgodnienia nr 5 i nr 6**. Są to:

- Decyzję znak GK.7230.1.2.2017 z dnia 06.03.2017 r. – dotyczącą dróg gminnych: Grzechynia Tochówka – Witkówka – Polakówka, Grzechynia Kowalówka, Grzechynia Wicherówka, Grzechynia Głowicówka, Grzechynia Gorzałkówka oraz Grzechynia Zagórze – Łazy;
- uzgodnienie znak GK.7225.1.16.2017 z dnia 22.02.2017 r. – dotyczące dróg wewnętrznych gminnych.

Zgodnie z pkt 9 części opisowej Projektu Wykonawczego, odbudowę dróg gminnych należy wykonać w następujący sposób:

- wykopy w pasie drogowym zasypać wyłącznie gruntem sypkim z zagęszczeniem i przed wykonaniem nawierzchni wykonać pomiary zagęszczenia;
- na trasie wykopu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego (tłucznia): warstwa dolna gr. min. 20 cm i warstwa górna gr. min. 15 cm po zagęszczeniu;
- w drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej ułożyć warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. min. 4 cm oraz warstwę ścieralną gr. min. 4 cm – na całej szerokości jezdni;
- drogi o nawierzchni tłuczniowej, gruntowej, z kostki lub płyt oraz zjazdy, pobocza i rowy przywrócić do stanu pierwotnego.

Powyższy zakres ujęto w przedmiarze robót, w szczególności w poz. 5.1 (frezowanie gr. 4 cm na drogach gminnych), poz. 5.6 i 5.7 (warstwa wiążąca i ścieralna gr. 4 cm – drogi gminne) oraz poz. 5.9–5.17. Wymagania jakościowe określają specyfikacje techniczne branży drogowej (D-00.00.00 i specyfikacje szczegółowe). W przypadku rozbieżności między projektem odbudowy dróg powiatowych (zdanie o odbudowie dróg gminnych i wewnętrznych do stanu poprzedniego, bez dodatkowych warstw ścieralnych) a uzgodnieniami zarządcy i pkt 9 części opisowej Projektu Wykonawczego, wiążące są uzgodnienia zarządcy i pkt 9 Projektu Wykonawczego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wystąpi do zarządcy dróg gminnych o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i uwzględni warunki w nim określone. Rozliczenie nastąpi według obmiaru robót faktycznie wykonanych.

Pytanie nr 16

Proszę o sprawdzenie czy w załączonej do postępowania dokumentacji, bądź dołączenie do postępowania schematów studni specjalnych DN2000 i DN2500 i określenie czy mają to być studnie betonowe czy polimerobetonowe – pozycje nr 56, 57, 58 przedmiaru robót – zał. nr 4 do przetargu.

Odpowiedź:

Studnie Ø2500 mm (poz. 57 i 58 przedmiaru, tj. poz. 3.41 i 3.42 – łącznie 3 szt.). Są to studnie A0, A1 i A7 na grawitacyjnym kanale retencyjnym Ø1400 mm (kanał „A”, odcinek A0–A1–A7), dopływającym do tłoczni PG1. Ich lokalizację, rzędne i głębokości (A0 – 4,99 m, A1 – 5,17 m, A7 – 5,10 m) przedstawia profil podłużny kanału sanitarnego „A”, odcinek PG1–A28 (rys. nr 46 Projektu Wykonawczego). Wymagania ogólne dla studni określa pkt 3.4 części opisowej Projektu Wykonawczego oraz SST 00.01.01.

W związku ze zmianą materiału kanału retencyjnego Ø1400 mm na polimerobeton (pkt 7.1 OPZ) Zamawiający wymaga, aby studnie A0, A1 i A7 zostały wykonane jako prefabrykowane studnie z polimerobetonu, z fabrycznie wykonaną kinetą i fabrycznymi przyłączami do rur Ø1400 mm z polimerobetonu oraz do kanałów dopływowych, stanowiące jeden system z rurami Ø1400 mm. Studnie należy wyposażyć we właz klasy D400, stopnie lub drabinę zjazdową ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczyć przed wyporem wód gruntowych.

Zamawiający nie dysponuje odrębnym rysunkiem konstrukcyjnym studni Ø2500 mm.

Studnia Ø2000 mm (poz. 56 przedmiaru, tj. poz. 3.40 – 1 szt.). Pozycja ta odpowiadała zbiornikowi pompowni PG1 w technologii klasycznej (studnia Dw = 2000 mm wg pkt 3.1.1 części opisowej Projektu Wykonawczego). Zgodnie z OPZ obiekt PG1 wykonany zostanie jako tłocznia w zbiorniku z polimerobetonu DN2500 mm, który wraz z wyposażeniem jest ujęty w poz. 3.43 przedmiaru. W związku z tym Zamawiający usuwa studnię Ø2000 mm z przedmiaru robót, a poz. 3.40 otrzymuje nowe brzmienie – kanały z rur PE100 SDR11 Ø160 mm (patrz odpowiedź na pytanie 12.1 oraz Część II pkt 5 niniejszego pisma).

CZĘŚĆ II – ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz z własnej inicjatywy, zmienia treść SWZ w następujący sposób.

1) Rozdział III SWZ – opis przedmiotu zamówienia, sieć Ø160 mm

W Rozdziale III ust. 2 SWZ, w opisie zakresu, fragment w brzmieniu:

„budowę pozostałej do wykonania części sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej (bez odcinków Ø160 mm), o łącznej długości ok. 20 km. (...) a także z rur z tworzyw sztucznych PE100 na odcinkach o mniejszych średnicach i na przewiertach sterowanych z rur PVC fi 160 na odcinkach sieci rozdzielczej.”

otrzymuje brzmienie:

„budowę pozostałej do wykonania części sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 20 km, tj. za wyjątkiem odcinków wykonanych w Etapach I–III oraz odcinków wyłączonych przez Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 2B do SWZ (NOWY). Kanały grawitacyjne wykonane będą z rur kamionkowych kielichowych (na odcinkach realizowanych metodą wykopową) oraz kamionkowych przeciskowych (na odcinkach realizowanych metodą bezwykopową – mikrotunneling/przecisk), a także z rur z tworzyw sztucznych PE100 na odcinkach o mniejszych średnicach i na przewiertach sterowanych. Zamówienie obejmuje ponadto odcinki sieci rozdzielczej z rur PVC-U Ø160 mm oraz przewiert z rur kamionkowych przeciskowych Ø150 mm, wyłącznie wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 2B do SWZ. Pozostałe odcinki Ø160 mm wskazane w dokumentacji projektowej (przyłącza) nie są objęte zamówieniem.”

W części „Zawartość specyfikacji” oraz w Rozdziale III ust. 6 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.”, po pozycji „Załącznik nr 2A – Dokumentacja Projektowa” dodaje się pozycje:

„Załącznik nr 2B – Wykaz odcinków”.

2) Rozdział III SWZ – nowy ustęp „Wymagania dotyczące pochodzenia wyrobów”

W Rozdziale III SWZ, po ustępie dotyczącym prawa opcji, dodaje się nowy ust. 10 o następującym brzmieniu:

„10. Wymagania dotyczące pochodzenia wyrobów (art. 16b ust. 2 ustawy)

10.1. Zamawiający, działając na podstawie art. 16b ust. 2 ustawy, wymaga, aby następujące wyroby wbudowane w ramach realizacji zamówienia nie pochodziły z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, tj. z państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (GPA) lub innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska:

1) rury, kształtki, złącza i uszczelki kamionkowe, w tym rury kamionkowe przeciskowe wraz z mufami, stanowiące system kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych;

2) tłocznie ścieków PG1 i PG2 jako kompletne, fabrycznie zmontowane wyroby, a także zbiorniki tłoczni oraz pompy wchodzące w ich skład.

10.2. Pochodzenie wyrobu ustala się zgodnie z niepreferencyjnymi regułami pochodzenia określonymi w art. 59–63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.

10.3. Rury, kształtki, złącza i uszczelki kamionkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, muszą pochodzić z jednego systemu rurowego, tj. od jednego producenta lub w ramach systemu, dla którego producent potwierdzi wzajemną kompatybilność wszystkich elementów.

10.4. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1–3, Wykonawca wykaże na etapie realizacji umowy, we wnioskach materiałowych składanych Inżynierowi Kontraktu przed wbudowaniem wyrobu, na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ (OPZ) oraz w Subklauzuli 7.2 Warunków Szczególnych Kontraktu. Złożenie oferty oznacza zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania wyrobów spełniających powyższe wymagania.”

3) Rozdział XIX ust. 6 SWZ – „Inne warunki zamówienia”

Na końcu punktu dotyczącego art. 16b ust. 1 ustawy dodaje się punkt 6.3 o następującym brzmieniu:

„6.3. Wymagania dotyczące pochodzenia wyrobów wbudowywanych w ramach zamówienia określa Rozdział III SWZ (ustęp „Wymagania dotyczące pochodzenia wyrobów”).”

4) Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

a) W pkt 1 OPZ zdanie drugie w brzmieniu „Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie część inwestycji (...) oraz nie obejmuje przyłączy kanalizacyjnych o średnicy Ø160 mm.”

otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie część inwestycji pozostającą do wykonania po zrealizowaniu wcześniejszych etapów robót – Etapu I (2020 r.), Etapu II (2024 r.) i Etapu III (2025 r.), odebranych protokołami odbioru końcowego – tj. wszystkie odcinki sieci przedstawione w Projekcie Wykonawczym, z wyjątkiem odcinków wykonanych w Etapach I–III oraz odcinków wyłączonych przez Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 2B do SWZ. Zamówienie nie obejmuje przyłączy kanalizacyjnych Ø160 mm, z wyjątkiem odcinków sieci rozdzielczej z rur PVC-U Ø160 mm oraz przewiertów kamionką przeciskową Ø150 mm wymienionych w Załączniku nr 2B do SWZ. Szczegóły zakresu przedstawiono w pkt 7.1 i 7.2.”

b) W pkt 7 OPZ Tabela została zaktualizowana i otrzymała następujące brzmienie:

Rodzaj przewodu / materiał	Średnica	Wg dok. projektowej [m]	Wykonano – Etap I/II/III [m]	Do wykonania [m]
Kanał grawitacyjny, polimerobeton	Ø1400 mm	72	0	72
Kanał grawitacyjny, kamionka kielichowa	Ø300 mm	4,5	0	4,5
Kanał grawitacyjny, kamionka kielichowa	Ø250 mm	1 731,50	108	1623,5
Kanał grawitacyjny, kamionka przeciskowa	Ø250 mm	18	0	18
Kanał grawitacyjny, kamionka kielichowa	Ø200 mm	18 286,00	1 582	16704
Kanał grawitacyjny, kamionka przeciskowa	Ø200 mm	620	277	343
Kanał grawitacyjny, kamionka przeciskowa	Ø150 mm	523,5	62	426,5
Kanał grawitacyjny, PE100	Ø280 mm	89,5	4,5	85
Kanał grawitacyjny, PE100	Ø225 mm	669,5	113	556,5
Rurociąg tłoczny, PE100 (z pompowni PG1)	Ø160×14,6 mm	437,5	0	437,5
Rurociąg tłoczny, PE100 (z pompowni PG2)	Ø110×10,0 mm	63,5	0	63,5
Kanał grawitacyjny PVC-U	Ø160	-	-	1086,00
Kanał grawitacyjne PE	Ø160	-	-	16,00
RAZEM	—	22 515,50	2 146,5	21 436,00

c) („Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia”) tiret drugi w brzmieniu „odcinki o średnicy Ø160 mm, stanowiące przyłącza kanalizacyjne, które nie są objęte niniejszym zamówieniem.”

otrzymuje brzmienie:

„odcinki o średnicy Ø160 mm, stanowiące przyłącza kanalizacyjne, które nie są objęte niniejszym zamówieniem, za wyjątkiem odcinków sieci rozdzielczej z rur PVC-U Ø160 mm oraz przewiertów kamionką przeciskową Ø150 mm wymienionych w Załączniku nr 2B do SWZ, które są objęte zamówieniem.”

d) W pkt 7.1 OPZ uzupełnia się o drugie zdanie o następującym brzmieniu:

otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie obejmuje odcinki sieci, z wyjątkiem odcinków wykonanych w Etapach I–III oraz odcinków wyłączonych przez Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 2B do SWZ. Ilości w Przedmiarze robót mają charakter szacunkowy; rozliczenie następuje wg obmiaru (Klauzula 12 Warunków Kontraktu). Przedmiot zamówienia obejmuje także odcinki sieci rozdzielczej z rur PVC-U Ø160 mm (na kanałach „A”, „B” i „C” w pasie drogi powiatowej nr 1690K, łącznie 1 102,0 m, w tym 16,0 m z rur PE100 SDR11 Ø160 mm zgrzewanych doczołowo na odcinkach o ponadnormatywnym spadku – poz. 3.40 przedmiaru, wraz z 75 studzienkami włączeniowymi Ø425 mm) oraz przewiertu kamionką przeciskową Ø150 mm (łącznie 426,5 m, wraz z 25 studzienkami włączeniowymi Ø425 mm) wymienione w Załączniku nr 2B do SWZ.”

e) W pkt 7.3 OPZ („Sieciowe tłocznie ścieków PG1 i PG2”) ust.1:

- w pkt a) w opisie tłoczni PG1 wyrazy „Rzeczywista wydajność tłoczni min. $Q_p = 55 \text{ m}^3/\text{h}$ ” zastępuje się wyrazami „Rzeczywista wydajność tłoczni min. $Q_p = 56,8 \text{ m}^3/\text{h}$ ”;
- w pkt c) w opisie tłoczni PG2 wyrazy „Rzeczywista wydajność tłoczni min. $Q_p = 22,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ” zastępuje się wyrazami „Rzeczywista wydajność tłoczni min. $Q_p = 22,4 \text{ m}^3/\text{h}$ ”;
- w pkt e) w opisie układu pompowego wyrazy „Silniki pomp typu FK o mocy $\geq 4,0 \text{ kW}$ ” zastępuje się wyrazami „Silniki pomp typu FK o mocy znamionowej: dla tłoczni PG1 $\geq 4,0 \text{ kW}$, dla tłoczni PG2 $\geq 2,65 \text{ kW}$ – dobrane przez producenta do wymaganych parametrów pracy tłoczni”.

f) W pkt 8 OPZ („Technologia i warunki wykonania robót”) dodaje się nowy pkt w brzmieniu:

„7. Wymagania dotyczące rur kamionkowych i tłoczni ścieków

a) Rury, kształtki, złącza i uszczelki kamionkowe (kielichowe glazurowane oraz rury przeciskowe wraz z mufami) muszą spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie części normy PN-EN 295, w szczególności części 1, 2, 3, 4 i 7, oraz wymagania określone w Projekcie Wykonawczym (pkt 3.3) i w SST 00.01.01 (pkt 2.1.1), w tym w zakresie klas wytrzymałości na zgniatanie i dopuszczalnych sił wcisku.

b) Kanał należy wykonać w jednym systemie rurowym: rury, kształtki, złącza i uszczelki muszą pochodzić od jednego producenta albo stanowić system, dla którego producent potwierdzi wzajemną kompatybilność wszystkich elementów.

c) Wyroby wymienione w pkt a) oraz tłocznie ścieków PG1 i PG2 (jako kompletne wyroby, w tym zbiorniki i pompy) nie mogą pochodzić z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pochodzenie ustala się według niepreferencyjnych reguł pochodzenia unijnego kodeksu celnego.

d) We wniosku materiałowym dla tych wyrobów Wykonawca przedłoży w szczególności: deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE albo inny dokument dopuszczający wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie; dokument potwierdzający kraj pochodzenia wyrobu (np. świadectwo pochodzenia lub deklarację producenta wskazującą zakład produkcyjny i kraj pochodzenia); dla rur kamionkowych – potwierdzenie producenta, że wszystkie elementy stanowią jeden system.

e) Inżynier Kontraktu i Zamawiający mogą żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających pochodzenie, w tym dokumentów dostawy lub dokumentów celnych.”

5) Załącznik nr 4 do SWZ – Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy w Załączniku nr 1 do SWZ

W przedmiarze robót oraz w arkuszu KOSZTORYS OFERTOWY wprowadza się następujące zmiany:

- **poz. 3.8** – ilość: 1 000 m zastępuje się ilością **1 086,0 m**; opis otrzymuje brzmienie „Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm – odcinki wg Załącznika nr 2B do SWZ, Część A, z wyjątkiem odcinków ujętych w poz. 3.40”;
- **poz. 3.39** – ilość: 1 szt. zastępuje się ilością **100 szt.** (75 szt. na końcu odcinków Ø160 mm i 25 szt. na końcu przewiertów Ø150 mm); do opisu dodaje się wyrazy „– wg Załącznika nr 2B do SWZ, Części A i B”;
- **poz. 3.40** (dotychczas: studnia specjalna Ø2000 mm, 1 szt. – zbiornik tłoczni PG1 ujęty jest w poz. 3.43) otrzymuje brzmienie: podstawa „ST:S-00.00.00; SST-00.01.01”, opis „Kanały z rur PE100 SDR11 Fi 160 mm łączone przez zgrzewanie doczołowe – j.m. „m”, ilość **16,0**;
- **poz. 3.41 i 3.42** (studnie specjalne Ø2500 mm) – opis otrzymuje brzmienie „Studnie prefabrykowane z polimerobetonu, Fi2500 mm”, ilości bez zmian;
- **poz. 4.1** – ilość: 25,3 m zastępuje się ilością **18,0 m**;
- **poz. 4.3** – ilość: 461,5 m zastępuje się ilością **426,5 m**; do opisu dodaje się wyrazy „– wg Załącznika nr 2B do SWZ, Część B”.

Zmieniony przedmiar robót oraz zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym) Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na zmienionym formularzu.

6) Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Warunki Szczególne Kontraktu)

a) W Subklauzuli 7.2 [Próbki], na końcu wymagań wobec materiałów, dodaje się pkt h):

„– rury, kształtki, złącza i uszczelki kamionkowe oraz tłocznie ścieków PG1 i PG2 (w tym zbiorniki i pompy) muszą spełniać wymagania dotyczące pochodzenia i jednorodności systemu określone w Rozdziale III SWZ i w OPZ; wniosek materiałowy dla tych wyrobów musi zawierać dokument potwierdzający kraj pochodzenia wyrobu. Inżynier nie zatwierdzi wniosku materiałowego, który nie potwierdza spełnienia tych wymagań.”

b) W Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] dodaje się akapit:

„W przypadku wbudowania wyrobu niespełniającego wymagań dotyczących pochodzenia, o których mowa w Subklauzuli 7.2, Wykonawca, na polecenie Inżyniera, na własny koszt zdemontuje i zastąpi taki wyrób wyrobem zgodnym z wymaganiami, w terminie wyznaczonym przez Inżyniera. Postanowienia o wykonaniu zastępczym stosuje się odpowiednio.”

c) W katalogu kar umownych należnych Zamawiającemu dodaje się pozycję w pkt z):

„– za wbudowanie wyrobu, o którym mowa w Subklauzuli 7.2, niespełniającego wymagań dotyczących pochodzenia lub jednorodności systemu – w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, niezależnie od obowiązku wymiany wyrobu, o którym mowa w Subklauzuli 7.5.”

7) Przedłużenie terminu składania ofert

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 2 i art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2026 r. W konsekwencji zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

Rozdział XXII ust. 4 SWZ

otrzymuje brzmienie:

„Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19.11.2026 r. o godzinie 12:00.”

Rozdział XXIII ust. 1 SWZ

otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej JOSEPHINE: <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/80206/summary> (bezpośredni link do postępowania) nie później niż do dnia 19.11.2026 r. do godziny 12:00.”

Rozdział XXIV SWZ

otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu 17.02.2027 r. (90 dni).”

Rozdział XXV ust. 1 SWZ

otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2026 r. o godzinie 12:30, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert, w biurze Jednostki Realizującej Projekt.”

Zamawiający przypomina, że wadium należy utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (Rozdział XXII ust. 2 SWZ).

Zmienione dokumenty postępowania:

- SWZ (tekst jednolity po zmianie).
- Załącznik nr 2B do SWZ – Wykaz odcinków **(NOWY)**

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym (zmieniony).
- Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ (zmieniony).
- Załącznik nr 4 do SWZ – Przedmiar robót (zmieniony).
- Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Warunki Szczególne Kontraktu).

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu ofert.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający dokonał także zmiany ogłoszenia o zamówieniu i przekazał je do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.10.2026 r. r.

Zmiany w ogłoszeniu dotyczą pola „Opis” w sekcjach 2.1 i 5.1, Opis (BT24Procedure), „Informacje dodatkowe” w sekcji 5.1.6 (LOT0001) (BT300Lot), oraz sekcji 5.1.12 (termin wnoszenia wadium, termin składania ofert, data otwarcia ofert). Zmiany wynikają z wyjaśnień i zmiany treści SWZ nr 4 z dnia 22.10.2026 r.

Marek Guzik
Prezes Zarządu