

Investor:
Obec Vřesovice
Vřesovice 72
696 48 Ježov

Zhotovitel
Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín

KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

D.1.2.6-04 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Obec Vřesovice Vřesovice 72 696 48 Ježov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.2.6 TPS-Elektronické komunikace
NÁZEV STAVBY	KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
MÍSTO	k. ú. Vřesovice; 786748, parc. č. st. 34, číslo p. 19
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	02/2026

Soupis prací a dodávek

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumantace: projektová dokumentace pro provádění stavby

Investor:

**Obec Vřesovice
Vřesovice 72
696 48 Ježov**

Obsah :

D.1.2.6 TPS-Elektronické komunikace

Název systému		Cena
1	D.1.2.6 TPS-Elektronické komunikace	0,00 Kč
Celkem bez DPH		0,00 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:							
KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA							
Stupeň dokumentace:		projektová dokumentace pro provádění stavby					
Investor:		Obec Vřesovice Vřesovice 72 696 48 Ježov					
Obsah:		D.1.2.6 TPS-Elektronické komunikace					
Poř.	např. typ	typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1			Dodávka materiálu				
2			Kabely,vodiče a příslušenství				
3	1	SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	560	M		0,00 Kč
4	2	HDMI	multimediálním kabelem HDMI2.1 s optickým vláknem 10m	1	KS		0,00 Kč
5							
6			Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				
7	1	EZS003046	Optický detektor kouře s automatickou resetací, NO/NC výstup	3	ks		0,00 Kč
8	2	EZS004016	Kapacita 24 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 9,1 kg, šr	1	ks		0,00 Kč
9	3	EZS004126	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s o	4	ks		0,00 Kč
10	4	EZS002886	Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sab	6	ks		0,00 Kč
11	5	EZS001201	Ústředna PZTS	1	ks		0,00 Kč
12	6	EZS001226	Ovládací a programovací LCD klávesnice	1	ks		0,00 Kč
13	7	EZS002161	PIR detektor	8	ks		0,00 Kč
14							
15			Spínače,zásuvky a vidlice				
16	1	5014A-B1018	MASKA 2-NASOBNA	5	KS		0,00 Kč
17	2	R304373	KONEKTOR CAT.6 STINEN.	10	KS		0,00 Kč
18	3	5014A-A100B	ZASUVKA DATOVA BILA TA	5	KS		0,00 Kč
19	4	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	7	KS		0,00 Kč
20	5	5014A-A00040 B	Kryt zásuvky komunikační přímé (pro HDMI, USB, VGA, USB nabí	2	KS		0,00 Kč
21	6	0230-0-0432	Zásuvka komunikační přímá HDMI	2	KS		0,00 Kč
22							
23			Úložný materiál,krabice a příslušenství				
24	1	1425	TRUBKA MONOFLEX 320N 1425	150	M		0,00 Kč
25	2	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	11	KS		0,00 Kč
26	3	1450	TRUBKA MONOFLEX 320N 1450	60	M		0,00 Kč
27	4	1440	TRUBKA MONOFLEX 320N 1440	10	M		0,00 Kč
28	5	V68	VICKO KRABICE V68 NA SROUBKY	4	KS		0,00 Kč
29	6	KT250/1	KRABICE ROZVODNA KT 250/1	1	KS		0,00 Kč
30	7	KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125	5	KS		0,00 Kč
31	8	KF09075	TRUBKA ZEMNI DN75	20	M		0,00 Kč
32	9	KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	6	KS		0,00 Kč
33							
34			Strukturovaná kabeláž				
35	1	DSK000178125	19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka	1	KS		0,00 Kč
36	2	DSK000178165	Záslepka 1U	1	KS		0,00 Kč
37	3	DSK000181280	Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou	1	ks		0,00 Kč
38	4	DSK000176430	Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U	1	KS		0,00 Kč
39	5	DSK000177170	19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 18U/600/600	1	KS		0,00 Kč
40	6	DSK000178030	Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá	1	ks		0,00 Kč
41							
42			Protipožární konstrukce				
43	1	VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR EI30	4	ks		0,00 Kč
44							
45			Montážní práce				
46			Montáže dle ceníku M741				
47	1	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor		0,00 Kč
			Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvící šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropích; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámců do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
48	2	741000003		1	soubor		0,00 Kč
			Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)				
49	3	741000005		1	soubor		0,00 Kč
50	4	744739930	Montáž kabel sdělovacího volně do 1,0 kg	10	m		0,00 Kč
51	5	744742810	Montáž kabel sdělovacího pevně sk.18-0,4kg	560	m		0,00 Kč
52	6	743429120	Otevření krabic panc víčkem 2šrouby	4	kus		0,00 Kč
53	7	743419110	Otevření krabic víčkem na závit	6	kus		0,00 Kč
54	8	743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	6	kus		0,00 Kč
55	9	747161120	Montáž zásuvek domov vestav 2P	5	kus		0,00 Kč
56	10	789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	4	ks		0,00 Kč
57	11	746411221	Ukončení kabelů zaklop letov 10x1,5	4	kus		0,00 Kč
58	12	745904111	Příplatek za zatahování kabelů-0,75kg	560	m		0,00 Kč
59	13	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	10	m		0,00 Kč
60	14	743414122	Montáž rozvodek zapuštěných KT 250	1	kus		0,00 Kč
61	15	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	1	soub		0,00 Kč
62	16	743112115	Montáž trub inst PH ohebné pevně p23	150	m		0,00 Kč
63	17	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 131/2024 S	1	soub		0,00 Kč
64	18	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub		0,00 Kč

KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Obsah: **D.1.2.6 TPS-Elektronické komunikace**

Poř.		např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
65	19	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub		0,00 Kč
66	20	743411121	Montáž krabic instal zapušť PH 4hr	5	kus		0,00 Kč
67	21	743412111	Montáž krabic přístr zapušť PH kruh	11	kus		0,00 Kč
68	22	743411111	Montáž krabic instal zapušť PH kruh	6	kus		0,00 Kč
69	23	743112117	Montáž trub inst PH oheb pevně p36	60	m		0,00 Kč
70	24	743112119	Montáž trub inst PH oheb pevně p48	10	m		0,00 Kč
71							
72			Montáže slaboproudů				
73	1	MS005891	Montáž ovládací klávesnice	1	ks		0,00 Kč
74	2	MS005971	Montáž rozvodné krabice RKZ	4	ks		0,00 Kč
75	3	MS006025	Montáž PIR detektoru	8	ks		0,00 Kč
76	4	MS005831	Montáž ústředny sběrníkové vč. zapojení kabelů	1	ks		0,00 Kč
77	5	MS005841	Zpracování a příprava programu	1	ks		0,00 Kč
78	6	MS005851	Programování ústředny	1	ks		0,00 Kč
79	7	MS006141	Montáž ovládacího panelu	3	ks		0,00 Kč
80	8	MS006321	Závěr.oživení,funkční odkrouš.EZS v rozsahu 1 ústř.	1	ks		0,00 Kč
81	9	MS008091	Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah	1	ks		0,00 Kč
82	10	MS006028	Montáž magnetického kontaktu	6	ks		0,00 Kč
83	11	MS006029	Montáž přídržného magnetu	6	ks		0,00 Kč
84	12	MS006030	Kontrola funkce detektoru, kontaktu	8	ks		0,00 Kč
85	13	MS001211	Měření RJ 45 UTP, FTP	11	ks		0,00 Kč
86	14	MS000841	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	1	ks		0,00 Kč
87	15	MS000861	Upevnění zařízení k vedení vodičů	1	ks		0,00 Kč
88	16	MS000881	Upevnění police do rozvaděče	1	ks		0,00 Kč
89	17	MS000681	zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP	5	ks		0,00 Kč
90	18	MS000731	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6	24	ks		0,00 Kč
91	19	MS000831	Montáž nátěnného rozvaděče	1	ks		0,00 Kč
92	20	MS001021	zhotovení kabelového štítku	22	ks		0,00 Kč
93	21	MS001031	Zhotovení štítku na výstupní modul	11	ks		0,00 Kč
94	22	MS001041	Zhotovení štítku na panel	11	ks		0,00 Kč
95	23	MS000891	Montáž panelu krycího 1U - 3U	1	ks		0,00 Kč
96	24	MS000999	Uzemnění datového rozvaděče	1	ks		0,00 Kč
97	25	MS001001	Upevnění bloku napájení 230V	1	ks		0,00 Kč
98							
99			Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
100	1	973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	5	kus		0,00 Kč
101	2	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	17	kus		0,00 Kč
102	3	974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	70	m		0,00 Kč
103	4	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	150	m		0,00 Kč
104	5	973022110	Sekání kapes zdi bet.zaf.0,1m2 15cm	1	kus		0,00 Kč
105	6	388792200	Osaz trub plast do otvoru zdi 15cm	20	kus		0,00 Kč
106	7	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	20	m		0,00 Kč
107	8	971031300	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm	3	kus		0,00 Kč
108	9	971031100	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm	6	kus		0,00 Kč
109							
110			Demontáže dle ceníku M741				
			Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků -				
			svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného				
			systému, ochrany před bleskem	1	soub		0,00 Kč
111	1	740999902dem					
112							
113			Celkem:				0,00 Kč