

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Odbor investic a veřejných zakázek
Oddělení přípravy investic a památkové péče
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku dne 14.08.2020

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Město Šternberk – Regenerace sídliště Nádražní – 2. etapa – projektová dokumentace“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města:

<https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk>

Dotaz uchazeče č. 1:

Žádám Vás o zodpovězení následujících dotazů :

1. bude součástí regenerace i veřejné osvětlení a v jakém rozsahu ?
2. bude nové přemostění včetně opěr nebo jenom mostovka a lávka, na jaké zatížení ?
3. odvodnění komunikací do stávající kanalizace nebo nové ?
4. kontejnery budou nové nadzemní nebo podzemní ?

Odpověď zadavatele:

1. Součástí regenerace je i veřejné osvětlení v rozsahu řešeného území. Jeho umístění bude přizpůsobeno úpravám uličních profilů a požadavkům na příslušné intenzity osvětlení komunikací.
2. Nové přemostění – požadujeme navrhnout kompletní mostní konstrukci, integrující vozidlovou i pěší trasu (most s jednostranným chodníkem). Zatížení – předpokládán pojezd svozových vozidel na TKO.
3. Předpokládáme obdobné řešení jako u 1. etapy regenerace. Dle orientačního průzkumu pro vsakování srážkových vod jsou vhodné hydrogeologické podmínky pro vsakování. Je navržen vsakovací systém z nově upravovaných ploch. Návrh předpokládá provedení parkovacích stání z tvárnice (1. etapa použit materiál Presbeton HYDROSET) na propustný podklad. Dešťové vody z komunikace a parkovacích stání budou odvedeny pod povrch do rýhy s drenáží a vpusti budou napojeny na tuto rýhu. Ostatní vpusti budou řešeny se vsakovacím boxem ze štěrku obalené geotextilií. Bezpečnostní přepady z drenáží a části vpustí budou vyústěny do vodoteče Sítko. Bezpečnostní přepady z ostatních drenáží a vsakovacích vpustí budou zaústěny do stávající kanalizace. Správce kanalizace požaduje nevysazovat nové odbočky od vpustí do vyvložkované kanalizace DN 500 a v co největší míře využívat stávajících míst napojení.
4. Uvažujeme pouze s vybudováním stání pro nadzemní kontejnery na TKO 1 100 I. V docházkové vzdálenosti do 150m se nacházejí 2 hnízda podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje v dokumentu „Výzva k podání nabídky“ znění článku „4. SOUTĚŽNÍ LHŮTY“, kde se původní znění tohoto článku ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním následovně:

4. SOUTĚŽNÍ LHŮTY

4.2. Zadavatel nově stanovil lhůtu pro podání nabídek do **20.08.2020 do 10:00:00 hod.**

Ostatní zadávací podmínky nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají beze změn.



Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení