


PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 1.PP



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
0.01	CHODBA+SCHODIŠTĚ	14,88
0.02	SKLAD	5,97
0.03	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	28,52
0.04	STROJOVNA VZT	18,67
0.05	STROJOVNA VZT	7,43
1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL	72,50
1.02	ČAJOVNA	54,26
1.03	VESTIBUL+ŠATNA-MALÁ SCÉNA	62,86
1.04	HELIŠTĚ-MALÁ SCÉNA	104,81
1.05	JEVIŠTĚ+ZÁKLUSÍ	48,60
1.06	WC	8,53
1.07	ŠATNA	11,43
1.08	ŠATNA	15,72
1.09	CHODBA+SCHODIŠTĚ	12,75
1.10	SALONEK	28,44
1.11	CHODBA+SCHODIŠTĚ	24,33
1.12	SKLAD	42,42
1.13	WC+UMÝVÁRNA-MUŽI	19,45
1.14	WC+UMÝVÁRNA-ZENY	18,62
1.15	SKLAD MOBILIÁR	45,00
1.16	SCHODIŠTĚ	27,56
1.17	KANCELÁŘ	16,03


LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BOURANÉ ZDIVO

POZN.:
-VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ NUTNO PROVÉST I S VYBOURÁNÍM ZDIVA PRO OSAZENÍ PŘEKLADŮ
-V CELÉ ŘEŠENÉ ČÁSTI DOUDE K VYMĚNĚ STÁVAJÍCÍCH HYGIENICKÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	SCHEMA	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY Š/V/D(mm)	ULOŽENÍ (mm)	POČET KS
P1		KER. PŘEKLAD KP 7	70/238/1250	125	5+3+5
P2		KER. PŘEKLAD KP 11,5	115/71/1250	175(125)	2+1+3
P3		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2900	250	3
P4		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2250	250	3
P5		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2800	250	3
P6		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/1700	150	3
P7		KER. PŘEKLAD KP 11,5	115/71/2000	200	1+1
P8		OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160	82/160/2000	200	3+3
P9		ŽB PŘEKLAD RZP 239/14/14V	140/140/2390	195	1+1
P10		ŽB PŘEKLAD RZP 284/14/14V	140/140/2840	195	1



0,000=514,980

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Jan Kupec autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Oljinyk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.1.1.8.	
Projektant	Bc. Josef Tomec tomec@studio-a.cz	Datum	03/2020
Název akce		Stupeň projektu	DUR+DSP
KD MÁJ PELHŘIMOV		Měřítko	1:100
STAVEBNÍ ÚPRAVY MALÉ SCÉNY		1580/A	
D1.1. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST, VYTÁPĚNÍ, PBŘS		Archivní číslo	
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov	STUDIO A s.r.o.	
Uloženo	V:\1580 - KD Máj - studie rozšíření\03-PROJEKT\studie malá scéna\vykresy\maj.dwg	architektonická a projektovní kancelář	
Obsah výkresu	PŮDORYS 1NP - BOURANÉ KONSTRUKCE	Strachovská 333	
		39301 Pelhřimov	
		+420 565 323 563	
		+420 724 189 100	
		e-mail: info@studio-a.cz	
		web: www.studio-a.cz	
		STUDIO A	
		ARCHITEKTI	