



**Město Pelhřimov
Investiční odbor**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/240/2020-12

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1/0

VYŘIZUJE
Ing. Josef Koňák
565351490
konak.j@mupe.cz

PELHŘIMOV
28.8.2020

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

Na základě dotazu uchazeče upřesňujeme ZD na akci
„KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy Malé scény“.

Dotaz:

1. Žádáme o vysvětlení množství této položky viz níže - množství dle našeho názoru neodpovídá PD

14	210 22- 0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	485,00
----	---------------------	---	---	--------

Zde se jedná o chybu v desetinné čárce. Délka uzemnění u VO je 48,5 m.

2. V řezu AA - je svislá hydroizolace - ve výkazu výměr jsme jí nedohledali. – žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Doplněno ve výkazu výměr.

3. Prosím o specifikaci – výčepního zařízení – dle odkazu je nutno konzultovat s provozovatelem

79	956148ik před.cena	Osazení a dodávka výčepního zařízení	celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0
----	-----------------------	--------------------------------------	-------	---------	--	------	------	------	---

Provozovatel zatím nemá představu o specifikaci, po dohodě navrhujeme ocenit paušální částkou 50.000,- Kč

4. Žádáme o vysvětlení povrchových úprav pódia – v rozpočtu je na podhledech použit cetris 12,5 m s nátěrem a betonové stěny jsou – pohledové bez úpravy. Ve vizualizaci - je vidět jednotný povrch jak stěn tak pohledů - vypadá to jako kompletní fasádní systém.

Nejedná se o fasádní systém. Povrch nosné stěny je pohledový beton a povrch podhledu je opláštěn cementovými deskami v podobném odstínu jako pohledový beton. Takto je to řešeno ve výkazu výměr. Kvalita vizualizace není dostatečně průkazná.

5. Žádáme o vysvětlení, kam bude odvedena dešťová voda z pódia – ve výkresech není patrné.

Dešťová voda z pódia bude svedena dešťovými svody do stávajícího potrubí pro odvod dešťové vody z ploché střechy sálu Malé scény, délka svodného potrubí 4m.

Přílohy PD: D.1.1.9.2 a D.1.1.9.5

Viz položky:

50	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00000
51	721231111RT4	Vtok střešní v povlakové krytině průměr 75 až 125 mm	kus	2,00000
52	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125	kus	2,00000
70	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	11,00000

6. Žádáme o vysvětlení položky a případné doplnění výměr u položky 76205641iK - Lehké opravy nosné konstrukce + nátěr 22 m²

Bez rozebrání konstrukce jeviště není zřejmý stav nosné kce, dle prohlídky v prostoru pod jevištěm předpokládáme pouze drobné opravy a nátěr nosných dřevěných prvků. Výměra souhlasí dle výkazu 5,95x3,7 - kde 5,95 je délka nosníků, 3,7 zahrnuje natíranou plochu 5ks nosníku čtvercového průřezu = celý nezkrácený výpočet je 5,95x0,185x4x5

Dotaz:

Výměna podlahových krytin z PVC.

V části malé scény je několik místností, které měly zůstat bez jakéhokoliv zásahu, neprováděli se v nich žádné stavební úpravy. S ohledem na celkové řešení rekonstrukce a ve výkazu provedené výmalby jsme i v těchto místnostech provedli výměnu PVC a osadily nové dveře. Viz. Upravený výkaz výměr.

požadavky: tl. 5 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,55mm, vyztuženo sklenými vlákny, spodní pěnová vrstva, zátěžová třída dle ČSN EN 658 – 33, protiskluznost – součinitel smykového tření min 0,5 (stavba užívaná veřejností)

lepeno na podkladní vrstvu

Byl upraven soupis prací „KD Máj Pelhřimov soupis stav.prací,dod.a služeb_uprava 3“

Dále „D1.1.4.PŮDORYS 1NP_uprava 1“, „D.1.1.6 ŘEZ A-A_uprava 1“ a „TABULKA VYPLNÍ OTVORŮ DOPLNĚNÍ_uprava 1.

.....
Ing. Josef Koňák
Vedoucí odboru

Otisk úředního razítka