PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Awaryjna naprawa dróg leśnych nr 75, 80 w leśnictwie Beskidek, nr 105 w leśnictwie Olza, nr 68 w leśnictwie Gańczorka, nr 64 w leśnictwie Gościejów, nr 140,141 w leśnictwie Barania
NAZWA INWESTORA:	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
ADRES INWESTORA:	ul. Czarne 6, 43-460 Wisła

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Awaryjna naprawa dróg leśnych						
1			**Awaryjna naprawa DL nr 75 w leśnictwie Beskidek**			
1 d.1	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty wielkoformatowe, wykonane mechanicznie.	t		
			(7,5 * 2,8) * 0,025 * 5	t	2,625	
					RAZEM	**2,625**
2			**Awaryjna naprawa DL nr 80 w leśnictwie Beskidek**			
2 d.2	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty wielkoformatowe, wykonane mechanicznie.	t		
			(14,5 * 1,4) * 0,025 * 5	t	2,538	
					RAZEM	**2,538**
3 d.2	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty małoformatowe, wykonane ręcznie.	t		
			(4,1 * 1,2 + 0,7 * 4,8 + 4,5 * 0,7 + 0,8 * 0,6 + 2,0 * 4,3) * 0,025 * 5	t	2,564	
					RAZEM	**2,564**
4 d.2	KSNR 6 1002-01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
			30,0	m2	30,000	
					RAZEM	**30,000**
3			**Awaryjna naprawa DL nr 105 w leśnictwie Olza**			
5 d.3	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty wielkoformatowe, wykonane mechanicznie.	t		
			(3,8 * 6,0) * 0,025 * 5	t	2,850	
					RAZEM	**2,850**
6 d.3	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty małoformatowe, wykonane ręcznie.	t		
			(3,5 * 1,0 + 4,3 * 1,1 + 16,5 * 1,0) * 0,025 * 5	t	3,091	
					RAZEM	**3,091**
7 d.3	KSNR 6 1002-01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
			30,0	m2	30,000	
					RAZEM	**30,000**
4			**Awaryjna naprawa DL nr 68 w leśnictwie Gańczorka**			
8 d.4	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty małoformatowe, wykonane ręcznie.	t		
			(0,6 * 6,6 + 0,6 * 5,7 + 1,2 * 6,4) * 0,025 * 5	t	1,883	

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10840 Użytkownik: Grzegorz Kaczmarzyk

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**1,883**
9 d.4	KSNR 6 1002-01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
			60,0	m2	60,000	
					RAZEM	**60,000**
5			**Awaryjna naprawa DL nr 64 w leśnictwie Gościejów**			
10 d.5	KSNR 6 1002-01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
			170,0	m2	170,000	
					RAZEM	**170,000**
6			**Awaryjna naprawa DL nr 140,141 w leśnictwie Barania**			
11 d.6	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty wielkoformatowe, wykonane mechanicznie.	t		
			(1,2 * 8,7 + 3,1 * 29,3 + 3,2 * 30,0 + 2,2 * 26,8 + 2,2 * 3,4 + 1,0 * 12,3 + 2,6 * 15,0 + 2,6 * 8,3 + 3,2 * 17,5 + 3,2 * 6,90 + 3,2 * 24,5 + 2,0 * 7,3) * 0,025 * 5	t	63,459	
					RAZEM	**63,459**
12 d.6	KNR 2-31 1106-01		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5 cm w pełnej technologii (wycięcie, wykucie, oczyszczenie, skropienie emulsją, uszczelnienie krawędzi bitumem. Łaty małoformatowe, wykonane ręcznie.	t		
			(0,6 * 4,0 + 0,6 * 3,6 + 1,9 * 2,9 + 1,2 * 3,3 + 0,7 * 1,9 + 2,8 * 1,9 + 1,1 * 8,4 + 1,1 * 1,0 + 1,1 * 3,7 + 2,7 * 2,5 + 1,8 * 2,2 + 1,0 * 2,6 + 1,3 * 0,6 + 1,3 * 2,6 + 1,1 * 1,8 + 0,6 * 1,4 + 0,6 * 1,0 + 0,6 * 0,9 + 0,7 * 1,5 + 2,6 * 2,8 + 0,5 * 1,7 + 1,6 * 1,7 + 1,1 * 1,2 + 0,7 * 1,1 + 0,9 * 0,8 + 0,7 * 1,3 + 0,4 * 1,0 + 0,6 * 3,3 + 0,9 * 2,1 + 0,4 * 2,3 + 0,5 * 1,1) * 0,025 * 5	t	9,735	
					RAZEM	**9,735**
13 d.6	KSNR 6 1002-01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
			20,0	m2	20,000	
					RAZEM	**20,000**