OPIS TECHNICZNY

Do wymiany wodo spustów w nawierzchniach dróg leśnych wywozowych w leśnictwach ; droga nr 34 leśnictwo Barania , droga nr 69 leśnictwo Beskidek i droga nr 95 i 94 leśnictwo Olza .

Wymiana wodo spustów w nawierzchni drogi polega na :
- rozebranie kompletnych zniszczonych istniejących wodo spustów z drewna .
- wykonanie wykopu o szerokości 60 cm i głębokości 80 cm na całej długości wodo spustu.
- wypełnienie wykopu betonem C 25/30 do wysokości istniejącej nawierzchni drogi pod ułożenie wodo spustu.
- ułożenie wodo spustu metalowego w betonie na równo z istniejącą nawierzchnią drogi wraz z wyrównaniem krawędzi betonu.
- po zakończenie robót teren na którym były prowadzone roboty należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego
- dokonać utylizacji elementów drewnianych i metalowych pochodzących z rozebranych wodo spustów.

Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru i sporządzić protokół zakrytych robót.,Po zakończeniu robót teren nawierzchni wokół wodo spustu należy posprzątać i uporządkować, wszystkie materiały nie zabudowane należy przed odbiorem końcowym usunąć z terenu budowy. Roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP Po wykonaniu całości zadania-robót wykonawca zgłosi do odbioru końcowego w terminie określonym w umowie,
Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty wymagane do odbioru końcowego zgodnie z przepisami i specyfikacją techniczną .Wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodności oraz atesty na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy „ Zabudowano na wymianie wodo spustów w nawierzchni dróg leśnych wywozowych.” .

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z umową , przepisami i Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.