Przedmiar robót

.....

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .....ul.....Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar

1. Droga leśna wywozowa nr 34 leśnictwo Barania

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *Kalkul. indywid.-040*	*Wymiana wodospustów w nawierzchni drogowej polegającej na: demontażu zniszczonych wodospustów z drewna, wykonanie wykopu ułożenie betonu C25/30 osadzenie metalowego elementu wodospustu wg załączonego rysunku, zabetonowanie do wysokości nawierzchni drogi obmiar: 30x5.00 m+ 2x7.00m =Razem 164.00 m* *krotność= 1,000*	*m*	*164,000*

2. Droga leśna wywozowa nr 69 leśnictwo Beskidek

1	2	3	4	5
2	***wg nakładów rzeczowych*** *Kalkul. indywid.-040*	*Wymiana wodospustów w nawierzchni drogowej polegającej na: demontażu zniszczonych wodospustów z drewna, wykonanie wykopu ułożenie betonu C25/30 osadzenie metalowego elementu wodospustu wg załączonego rysunku, zabetonowanie do wysokości nawierzchni drogi obmiar: 10 szt x6.00 m +2 szt x8.00 m =Razem 76.00 m* *krotność= 1,000*	*m*	*76,000*

3. Droga leśna wywozowa nr 95 i 94 w leśnictwie Olza

1	2	3	4	5
3	***wg nakładów rzeczowych*** *Kalkul. indywid.-040*	*Wymiana wodospustów w nawierzchni drogowej polegającej na: demontażu zniszczonych wodospustów z drewna, wykonanie wykopu ułożenie betonu C25/30 osadzenie metalowego elementu wodospustu wg załączonego rysunku, zabetonowanie do wysokości nawierzchni drogi obmiar: 18x5.00 =90.00 m* *krotność= 1,000*	*m*	*90,000*