

ZADANIE

Stavba: UNB Antolská - blok C

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	2,250			
2	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000			
3	006	981331111	Demontáž pôvodnej PVC krytiny, kotviacich prvkov, poplatok za skládku	m2	698,100			

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

4	711	711777278	Zhotovenie detailov osadenie strešných vpustí	ks	4,000			
5	562	5624811200	Vpust' strešná napr. sanačná D 110 mm s lapačom	ks	4,000			
6	283	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	7,500			
7	711	711777378	Zhotovenie detailov odvetrania kanalizácie	ks	4,000			
8	628	6288000230	Vetrák kanalizácie	ks	4,000			
9	711	711777788	Zhotovenie detailov termoplastmi- opracovanie detailov VZT jednotiek	ks	2,000			
10	283	2833000100-1	804 hydroizolačná fólia detailová hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	19,333			

712

Izolácie striech

11	711	712300841	Vyčistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, nánosu, presekanie bubnov	m2	698,100			
12	711	712341559	Zhotovenie poviak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, vyrovnanie podkladu	m2	265,000			
13	628	6283321600	Pás ťažký asfaltový napr. 200 s 42 h hr. min. 4,00mm	m2	304,750			

ZADANIE

Stavba: UNB Antolská - blok C

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	711	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	698,100			
15	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	4188,000			
16	283	2832990670	Kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	4188,000			
17	283	2833000150	mPVC hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá, napr. fatrafol	m2	802,815			
18	711	712391175	Pripevnenie povlakovkej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	244,000			
19	283	2832990250	Poplastovaný plech PVC- stenová, kútová lišta š. 100mm	m	256,200			
20	711	712961901	Vykonanie údržby prienikov povlakovkej krytiny striech gumami a PVC odvetracích kmínov	ks	20,000			
21	283	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	20,000			
22	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	698,100			
23	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300g	m2	802,815			
24	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	220,000			
25	283	2833000100	804 hydroizolačná fólia detailová hr. 2,0 mm, š. 1,2m šedá	m2	13,302			
26	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	220,000			
27	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	120,000			
28	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	960,000			
29	283	2832990670	Kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	960,000			
30	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	74,400			

ZADANIE

Stavba: UNB Antolská - blok C

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	
31	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%				
32	711	998712293	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%				
713 Izolácie tepelné								
33	713	713141111	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prílep. asfaltom 595x2	m2	1190,000			
34	283	2837653420	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	1213,800			
35	713	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%				
764 Konštrukcie klampiarske								
36	764	764394940	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele	ks	120,000			
37	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm,	m	120,000			
38	764	764731114	Oplechovanie múrov poplastovaný plech rš 400 mm	m	120,000			
39	764	764731192	Montáž oplechovania múrov z polastovaného plechu cez rš 300 mm	m	120,000			
40	764	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%				
M Práce a dodávky M								
21-M Elektromontáže								
41	921	210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov, demontáž a spätná montáž	m	220,000			
42			Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov					

ZADANIE

Stavba: UNB Antolská - blok C

Objekt:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Celkom</u>								