

### 3. Výkaz materiálu

**Stavba:** REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU - VEDĽA MŠ SLIMÁČIK, TRENČÍN

**Časť:** 2.1 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Richard Ďuriš

Dátum: 02.03.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

#### M Práce a dodávky M

##### 1.Montážny materiál:

1		Kábel NAYY-J 4x25 (AYKY-J 4x25)	m	104,0			
2	210901069	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený AYKY-AYKYm 750 V 4x25	m	104,0			
3		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	30,0			
4	210800146	Montáž, Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,0			
5		Zvodový drôt FeZn pr. 10	m	104,0			
6	210220022	Montáž, Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	104,0			
7		Osvetľovací hliníkový stožiar kužeľový, prírubový, povrchovo upravený eloxovaním, dĺžka 5m, výrobca: ROSA	m	5,0			
8	210204002	Montáž, Osvetľovací hliníkový stožiar kužeľový, prírubový, povrchovo upravený eloxovaním, dĺžka 5m, výrobca: ROSA		5,0			
9		Vonkajšie svietidlo typ BDP001 PCF 1xE27/60 DS, 29W, 230V/AC, IP66, Philips	ks	5,0			
10	210202011	Montáž, Svietidlo do 100 W	ks	5,0			
11		Elektrovýzb. pre stožiar GURO EKM 2035 vr. poistky 1xE27/6A	ks	5,0			
12		Koncovka pre celoplastové káble do 1kV, 25 mm2 (RAYCHEM)	ks	10,0			
13	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,0			
14		Svorka na pripojenie kovových častí SP1	ks	6,0			
15		Svorka na pripojenie pásov v zemi SR03	ks	6,0			
16		Farba syntetická S2003-07-29	kg	1,0			
17		Riedidlo S 6001	kg	1,0			
18		Prepäťová ochrana PODA 275 obj.č.92.133/90 (D) - umiestnená vo svietidle na svorkovnici, zapojená podľa priloženého manuálu	ks	5,0			

##### 2.Zemné práce, zemina triedy 3:

		Zemné práce, zemina triedy 3, materiál					
19		Výstražná fólia š=22cm	m	89,00			
20	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	89,00			
21		Káblová chránička pr.63m	m	89,00			
22	210010161	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	89,00			
23		Zemné práce, zemina triedy 3, výkop					
24		Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,089			
25		Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	89,00			
26	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	89,00			
27	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	89,00			
28	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31,20			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29		Geodetické zameranie po montáži	km	0,089			
30		Zistenie inžinierských sietí v trase	km	0,089			
31		Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia vr. výkopu	ks	5,00			
32	460100001	Montáž, Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla	ks	5,00			
33	460050001	Jama pre betonový základ 30x30x30	ks	5,00			
34	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar	ks	5,00			

## HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby

35	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	16,0			
36	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	24,0			