

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 18. januára 2019

**VEC**

**Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. – IV. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rekonštrukcia nemocnice Trebišov, a.s.**, uverejnenej vo Vestníku UVO č. 238/2018 zo dňa 04.12.2018 pod číslom 17298-WYP.

**Otázka č. 1**

V projektovej dokumentácii objektu SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH S, v časti statika sú výkresy SO 02 ST2 kde je výkaz ocele -13 021,97kg a ST1 kde je výkaz ocele 445,41kg a vo výkaze výmer je iba (543,84kg – Vv časť 1 a 2735,1kg VV-časť 2). Čo je spolu 3 278,94kg a podľa PD je 13 467,38kg. Žiadame obstarávateľa doplniť do VV chýbajúce množstvo ocele.

**Odpoveď:**

Obstarávateľ má za to, že výkaz výmer obsahuje dostatočné množstvo ocele. Vami rozporovaný rozdiel mohol vzniknúť nezarátaním oceľovej konštrukcie v časti SO 02 - D6 Vzduchotechnika, kde položky 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1 obsahujú aj nosnú oceľovú konštrukciu v zmysle projektovej dokumentácie.

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 2.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 3.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 4.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 5.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 6.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 7.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 8.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |

**Otázka č. 2:**

V projektovej dokumentácii objektu SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY URGENTNÉHO PRÍJMU v časti statika sú výkresy ST1 kde je výkaz ocele 168,91kg a ST 2 je vo výkaze ocele 903,60kg, vo výkaze výmer 396,88kg. Žiadame obstarávateľa doplniť do VV chýbajúce množstvo ocele.

**Odpoveď:**

Obstarávateľ má za to, že výkaz výmer obsahuje dostatočné množstvo ocele. Vami rozporovaný rozdiel mohol vzniknúť nezarátaním oceľovej konštrukcie v časti SO 01 - D6 Vzduchotechnika, kde položka 1.1 obsahuje aj nosnú oceľovú konštrukciu v zmysle projektovej dokumentácie.

Časť SO 01 - D6 Vzduchotechnika

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

**Otázka č. 3:**

Vo výpise plastových okien v časti Obnova lôžkových oddelení 2a 4 NP je navrhované vo všetkých exteriérových plastových výrobkoch s dvojsklom, ale v časti Úprava gynekologicko-pôrodného oddelenia je vo všetkých exteriérových plastových výrobkoch uvažované s trojsklom. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že v objekte Obnova lôžkových oddelení 2a 4 NP budú exteriérové okná zasklievané dvojsklom.

**Odpoveď:**

Obstarávateľ potvrdzuje, že v objekte Obnova lôžkových oddelení 2. a 4. NP sú navrhnuté exteriérové okná zasklievané dvojsklom. Uchádzač musí splniť minimálne požadované tepelnotechnické parametre v zmysle projektovej dokumentácie.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu