POZNÁMKY

- PODHLADY SÚ PLNÉ SDK A KAZETOVÉ AK NIE JE V PÔDORYSE UVEDENÉ INAK S PO ODOLNOSTOU V ZMYSLE PROJEKTU PO
- SDK PREDSTENY PRE ZÁVESNÉ WC BUDÚ MAŤ VÝŠKU 1200 mm
- MUROVANÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ PREVÁDZANÉ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VYBRANÉHO SYSTÉMU (KOTVENIE KU KONŠTRUKCIÁM, SYSTÉMOVÝMI NEREZOVÝMI PÁSKAMI DO KAŽDEJ DRUHEJ LOŽNEJ SPÁRY)
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDE ZATEPLENÝ CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S HRÚBKOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 120 mm
- STENY CEZ KTORE PRECHÁDZAJÚ INŠTALÁCIE DOMUROVAŤ AŽ PO MONTÁŽI VŠETKÝCH TECHNOLÓGIÍ
- S.H. - JE SPODNÁ HRANA KONŠTRUKCIE VZŤAHOVANÁ OD ČISTEJ PODLAHY DANÉHO PODLAŽIA
- H.H. - JE HORNÁ HRANA KONŠTRUKCIE VZŤAHOVANÁ OD ČISTEJ PODLAHY DANÉHO PODLAŽIA
- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU A ZAČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE, ROZDIELY POTREBNÉ OVERIŤ PRESNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU, ODCHYLKY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU.
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY
- DO MOKRÝCH PREVÁDZOK NA STENY A PODHĽADY POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SDK DOSKY
- SÚČASŤOU KONŠTRUKCIE MURIVA OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH STIEN BUDÚ AJ VÝSTUŽNÉ HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE PRVKY, PREKLADY PODĽA SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA (TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU MUROVANÝCH PRVKOV
- VŠETKY MUROVANÉ PRIEČKY POSTAVENÉ PRED MONTÁŽOU TECHNOLÓGIE BUDÚ VYMUROVANÉ DO VÝŠKY 2000 mm, DOMUROVANIE SA PREVEDIE AŽ PO MONTÁŽI TECHNOLÓGIE.
- VŠETKY MUROVANÉ PRIEČKY BUDÚ POD STROPOM ODDELENÉ DILATAČNOU MEDZEROU HR. 20 mm VYPLNENOU PRUŽNOU VÝPLŇOU. V PRÍPADE POŽIADAVKY NA PÓŽIARNU ODOLNOSŤ STENY, S PRÍSLUŠNOU ODOLNOSŤOU.
- INŠTALAČNÉ PRECHODY V ÚROVNI JEDNOTLIVÝCH STROPNÝCH DOSIEK PO MONTÁŽI ROZVODOV ODDELIŤ POŽIAR. UPCHÁVKAMI
- JE POTREBNÉ POČÍTAŤ S OMIETKOU STENY HR. 10 mm.
- OMIETKY NA PRECHODE ROZNYCH MATERIÁLOV BANDAŽOVAŤ SIEŤKOU S PRESAHOM 100 mm.
- POD OMIETKAMI BUDÚ OSADENÉ KOVOVÉ ROHOVÉ A UKONČUJÚCE LIŠTY.
- VŠETKY POŽIADAVKY TECHNOLÓGIÍ MUSIA BYŤ PRISPOSOBENÉ KONKRÉTNEMU VYBRANÉMU VÝROBKU (NAPRÍKLAD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ PRE VZT JEDNOTKY, CHLADIACE JEDNOTKY, VS ATĎ.)
- JEDNOTLIVÉ STAVEBNÉ PRVKY A MATERIÁLY, KTORÉ SVOJOU KVALITOU, PREVEDENÍM, DESIGNOM A POD. OVPLYVŇUJÚ VÝRAZ OBJEKTU, MUSIA BYŤ PRED ZABUDOVANÍM POSÚDENÉ A SCHVÁLENÉ HLAVNÝM ARCHITEKTOM A ZÁSTUPCAMI INVESTORA, POKIAĽ NIE JE STANOVENÉ A ODSÚHLASENÉ INAK.
- PRI AKEJKOVEK NEJASNOSTI ALEBO OKOLNOSTIACH, KTORÉ SA BUDÚ LÍŠIŤ OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- ROZMERY A POLOHY NOSNÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, OBJEKTOVÉ DILATÁCIE SÚ DEFINOVANÉ V ČASTI KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE PD
- PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ SCHODISKOVÉHO RAMENA A RAMPY MUSÍ BYŤ FAREBNE A POVRCHOVO ODLIŠENÝ OD OKOLIA PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY (napr. NALEPKA, ŠÍPKY NA OBOCH OKRAJOCH STUPŇA)
- OBKLADY A OSTATNÉ VNÚTORNÉ POVRCHY MIESTNOSTÍ VIĎ. TABUĽKA MIESTNOSTÍ.
- OBKLADY NA STENE BUFETOV NIE SÚ SÚČASŤOU TOHTO PROJEKTU.
- DODÁVATELIA SÚ POVINNÍ DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY STN, VYHLÁŠKY A ZÁKONY V RÁMCI SITUOVANIA A REALIZÁCIE LINIOVÝCH TRÁS INŽINIERSKYCH SIETÍ, PRI ICH SÚBEHU, RESP. KRÍŽOVANÍ, DODRŽUJTE POŽIADAVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA TÝCHTO ZARIADENÍ - STN 736005
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ DAŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ZAMERAŤ A VYTÝČIŤ.
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ ANI DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- V PODLAHE MEDZI MIESTNOSŤAMI, BUDÚ V MIESTE OVEREného KRÍDLA UMIESTNENÉ PRECHODOVÉ LIŠTY.
- PRECHODOVÉ LIŠTY UMIESTNIŤ AJ V MIESTACH MATERIÁLOVEJ ZMENY PODLAHY (napr. ZMENA PVC A KERAMICKEJ PODLAHY)
- KERAMICKÉ OBKLADY V SPRCHÁCH ŠPORTOVCOV NA PRÍZEMÍ BUDÚ NALEPENÉ DO VÝŠKY 3,05 m (PO STROP)
- KERAMICKÉ OBKLADY V SPRCHÁCH A WC BUDÚ NALEPENÉ DO VÝŠKY 2,2 m
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY VYPLÝVAJÚCE Z JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ (ZTI,UK,VZT,EL,SL,MaR,ODaSPH,PO A INÉ) JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV PROFESIÍ.

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.N.P.

ČÍSLO	DÔZEŇ MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROPY	POZNÁMKA
1.01	ZÁVETRIE, SCHODY, HLAVNÝ VSTUP	39,69	P5e		1	
1.02	VSTUPNÁ HALA	325,67	P2c	U1	1	
1.03	PREDSIEŇ ŽENY	5,00	P	U	1	
1.04	WC ŽENY	26,81	P	U	1	
1.05	WC PRE INVALIDOV	3,26	P	U	1	
1.06	PREDSIEŇ MUŽI	5,53	P	U	1	
1.07	WC MUŽI	58,17	P	U	1	
1.08	UPRATOVAČKA / VÝLEVKA	3,24	P	U	1	
1.09	SERVEROVŇA	6,57	P6	U1	U1	
1.10	ELEKTRORozVODŇA	15,94	P6	U1	U1	
1.11	EPS + HSP	9,96	P6	U1	U1	
1.12	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	39,02	P8	U1		
1.13	BUFET – PREDAJ	14,13	P2c	U1	1	
1.14	BUFET – SKLAD	3,66	P3e	U1	1	
1.15	BUFET – WC	1,83	P3e	U1, U3	1	
1.16	BUFET – ŠATŇA	4,58	P3e	U1	1	
1.17	ŠATŇA	14,35	P2c	U1	1	
1.18	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	76,30	P8	U1		
1.19	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	42,65	P8	U1		
1.20	KOMUNIKÁCIA	25,49	P2c	U1	1	
1.21	PRIESTOR NA PRENÁJOM	298,04	P5			
1.22	KANCELÁRIA	51,64	P3b	U1	1	
1.23	KANCELÁRIA	26,23	P3b	U1	1	
1.24	VSTUPNÁ HALA – ŠPORTOVCI	78,46	P2c	U1	1	
1.25	ZÁDVERIE	9,82	P3c	U1	1	
1.26	ZÁVETRIE	4,54	P4	Z1	Z4	
1.27	SCHODISKO	14,25	P1, P2a	U1	1	
1.28	MIESTNOSŤ TRÉNEROV, ANTIDOPING	13,16	P2c	U1	1	
1.29	KÚPEĽŇA S WC	2,72	P2d	U2	1	
1.30	MIESTNOSŤ PRE ROZHODCOV	13,27	P3c	U1	1	
1.31	KÚPEĽŇA	3,23	P2d	U2	1	
1.32	WC	1,80	P2d	U1, U3	1	
1.33	WC MUŽI	5,66	P2d	U1, U3	1	
1.34	WC MUŽI	5,98	P2d	U1, U3	1	
1.35	PREDSIEŇ MUŽI	2,69	P2d	U1, U3	1	
1.36	PREDSIEŇ ŽENY	6,94	P2d	U1, U3	1	
1.37	UPRATOVAČKA / VÝLEVKA	4,01	P2d	U1, U3	1	
1.38	SPRCHY	8,34	P2b	U2	1	
1.39	ŠATŇA 6	17,13	P3a	U1	1	
1.40	SPRCHA + WC	2,72	P2d	U2	1	
1.41	MIESTNOSŤ PRE TRÉNEROV	18,00	P3c	U1	1	
1.42	CHODBA	13,95	P2c	U1	1	
1.43	CHODBA	11,87	P2c	U1	1	
1.44	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	64,99	P9	U1	U1	
1.45	ŠATŇA 5	18,00	P3a	U1	1	
1.46	WC	5,76	P3a	U1, U3	1	
1.47	SPRCHY	7,79	P2b	U2	1	
1.48	SPRCHY	7,67	P2b	U2	1	
1.49	ŠATŇA 4	18,03	P3a	U1	1	
1.50	WC	5,40	P3a	U1, U3	1	
1.51	ŠATŇA 3	19,89	P3a	U1	1	
1.52	WC	7,37	P3a	U1, U3	1	
1.53	SPRCHY	5,85	P2b	U2	1	
1.54	SPRCHY	7,90	P2b	U2	1	
1.55	ŠATŇA 2	38,68	P3a	U1	1	
1.56	WC	5,58	P3a	U1, U3	1	
1.57	ŠATŇA 1	40,28	P3a	U1	1	
1.58	SPRCHY	7,58	P2b	U2	1	
1.59	WC	6,56	P3a	U1, U3	1	
1.60	REHABILITAČNÁ M. – JESTVUJÚCE	52,03	P	U	1	
1.61	VONKAJŠIE SCHODY	4,50	P4	Z2		
1.62	KOMUNIKÁCIA	54,93	P2a	U1	1	
1.63	UPRATOVAČKA / VÝLEVKA	2,34	P2d	U1, U3	1	
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	1239,30	P7, P3e,P3dJ	U1	1, AP	
1.65	ROZCVIČOVŇA	123,34	P3dJ	U1	1	
1.66	ŠATŇA	9,20	P2dJ	U5	1	
1.67	VSTUPNÁ HALA	57,55	P2dJ	U5	1	
1.68	VSTUP	5,63	P2dJ	U1	U1	
1.69	VSTUP	5,63	P2dJ	U1	U1	
1.70	BUFET	11,34	P2dJ	U5	1	
1.71	BUFET – SKLAD	4,27	P2dJ	U5	1	
1.72	BUFET – ŠATŇA	4,71	P2dJ	U5	1	
1.73	BUFET – WC	2,75	P2dJ	U4, U5	1	
1.74						
1.75	PREDSIEŇ MUŽI	8,25	P2dJ	U4, U5	1	
1.76	WC MUŽI	11,14	P2dJ	U4, U5	1	
1.77	PREDSIEŇ ŽENY	9,78	P2dJ	U4, U5	1	
1.78	WC ŽENY	18,31	P2dJ	U4, U5	1	
1.79	CHODBA	35,80	P2dJ	U5	1	
1.80	NEVYUŽITÝ PRIESTOR	3,96	P5			
1.81	FITNESS	79,83	P3dJ	U5	1	
1.82	VZDUCHOTECHNIKA	59,31	P9	U5		
1.83	VONKAJŠIE SCHODY	10,91	OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA POZNÍK.			
1.84	VONKAJŠIE SCHODY	15,62	P10	BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, POHLADOVÝ BETÓN		
1.85	TERASA 1	238,60	P15	Z3		
1.86	TERASA 2	61,08	P15	Z3		

POZNÁMKA:

- ±0,000 = 174,400 m n. m. = ÚROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY PRÍZEMIA
- NOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA ČASTI "STATIKA".
- G – PODLAHOVÁ VPUSŤ (DZUBČKA V INTERIÉRI)
- BV – STREŠNÁ VPUSŤ (PLOCHÁ STRECHA NAD 1.N.P.)
- SV – STREŠNÁ VPUSŤ (PLOCHÁ STRECHA NAD 2.N.P.)
- ob – AL-OBKLAD OCEĽOVÝCH STĹPOV V TVARE KRUHU / ELIPSY (typ. ALUCOBOND) – POL. AL39
- H – HYDRANT (HADICOVÉ ZARIADENIE) – UMIESTNIŤ V STENE, V NIKE 660 x 660 mm, HL. 220 mm, V. 800 mm OD PODLAHY, VŠ. PÓŽARNA OCHRANA
- vzt2 – PREBIJAŤ V STENE A OBVODOVOM PLÁŠTI PRE PRIECHOD VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA, PODROBNOSTI VŠ. VZDUCHOTECHNIKA
- di – DILATÁCIA HR. 30 mm, VÝPLŇ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉNOM, V ÚROVNI PODKLADOVÉHO BETÓNU A PODLAHY, V POHLADOVEJ ÚPRAVE PODLAHY BUDE DILATAČNÁ LIŠTA NAPR. MODUL
- 1 – PODHLADY, VŠ. VÝKRES č. A23, A24

LEGENDA

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE – VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 100, 150, 250, 300 mm – PRESNE PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE – VNÚTORNÉ DELIACE DTENY HR. 100, 150 mm – SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY, VRÁTANE POMOCNEJ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE S AKUSTICKOU IZOLÁCIOU

SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY :

SDK PRIEČKA HR. 150 mm – DELIACA PRIEČKA MEDZI OBYTNÝM BUNKAMI + CHODBY + SOCIÁLKY
PRIEČKA SDK NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII R–CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY KOMBINÁCIOU DOSIEK
1 x (Z VNÚTORNEJ STRANY) A 1 X RB (A) (Z VONKAJŠEJ STRANY) – S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU HRÚBKY 100 mm
RW : 59 dB
PO : EI 60
POZNÁMKA: V PRÍPADE POUŽITIA UVEDENEJ SKLADBY PO VLHKOM PROSTREDÍ (KÚPEĽŇA) JE POTREBNÉ POUŽIŤ NAMIESTO DOSKY RB (A) SDK DOSKU RBI (H2).

SDK PRIEČKA HR. 100 mm – „VNÚTRI V BUNKÁCH – DELIACA“:
PRIEČKA SDK NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII R–CW 75, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY 1 x (RFRHI) 12,5 – S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU HRÚBKY 60 mm.
RW : 51 dB
PO : EI 45

SDK PREDSADENÁ STENA – OPLÁŠTENIE WC (NAPR. CEBERIT).
PREDSADENÁ STENA SPRAVNUTÁ VYHOTOVENÍM Z CD A UD PROFILOV, OPLÁŠTENIE 2 x SDK DOSKAMI RBI (H2).

SDK OBKLAD OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
OBKLAD VYHOTOVENÝ Z CD A UD PROFILOV, OPLÁŠTENIE 1 x SDK DOSKAMI .
PO : EI 30

Pečiatka:

1.ETAPA

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1-1 -Architektonické a stavebné riešenie

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	Architektonická kancelária s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 949 01 Nitra Slovakia tel: 0903 226 185	
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany		
Stupeň projektu:	Realizačný projekt		
Zodpovedný projektant:	Ing. Arch. Jozef Hrozenský, PhD.	Dátum: 12/2017	Mierka: 1 : 100
Projektant:	Ing. Zuzana Drínková	Profesia: ARCHITEKTÚRA	
Názov výkresu:	PODORYS PRÍZEMIA	Číslo výkresu:	A08