# PODORYS PRÍZEMIA - KANALIZÁCIA
M=1:75

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.N.P.

ČÍSLO	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁVETRIE, SCHODY, HLAVNÝ VSTUP	39,89
1.02	VSTUPNÁ HALA	291,75
1.03	PREDSIEŇ ŽENY	5,09
1.04	WC ŽENY	34,81
1.05	WC PRE INVALIDOV	3,28
1.06	PREDSIEŇ MUŽI	5,53
1.07	WC MUŽI	18,57
1.08	UPRATOVAČKA / VRÁTNICA	3,24
1.09	SERVEROVŇA	8,57
1.10	ELEKTRORozvádzač	15,94
1.11	ÚPS + VZT	8,96
1.12	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	39,02
1.13	BUFET - PREDAJ	3,96
1.14	BUFET - SKLAD	3,66
1.15	BUFET - WC	1,83
1.16	BUFET - ŠATŇA	4,57
1.17	ŠATŇA	14,35
1.18	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	75,35
1.19	PODTRIBÚNOVÝ PRIESTOR	42,65
1.20	KOMUNIKÁCIA	25,27
1.21	PRIESTOR NA PRENÁJOM	288,04
1.22	KANCELÁRIA	12,33
1.23	KANCELÁRIA	26,23
1.24	VSTUPNÁ HALA - ŠPORTOVCI	78,17
1.25	ZÁCHODY	9,82
1.26	ZÁVETRIE	4,54
1.27	SCHODISKO	14,81
1.28	MIESTNOSŤ TRENÉROV, ANTIDOPING	13,16
1.29	KÚPEĽŇA S WC	2,87
1.30	MIESTNOSŤ PRE REHABILITÁCIU	13,27
1.31	KÚPEĽŇA	3,23
1.32	WC	1,80
1.33	WC MUŽI	1,68
1.34	WC MUŽI	6,13
1.35	PREDSIEŇ MUŽI	2,69
1.36	PREDSIEŇ ŽENY	6,94
1.37	UPRATOVAČKA / VRÁTNICA	4,01
1.38	SPRCHY	8,34
1.39	ŠATŇA 6	17,13
1.40	SPRCHA + WC	2,87
1.41	MIESTNOSŤ PRE TRENÉROV	18,80
1.42	CHODBA	13,85
1.43	CHODBA	11,85
1.44	HYMENIKOVÁ STANICA	64,99
1.45	ŠATŇA 5	18,00
1.46	WC	5,76
1.47	SPRCHY	7,94
1.48	SPRCHY	7,67
1.49	ŠATŇA 4	18,61
1.50	WC	5,46
1.51	ŠATŇA 3	18,88
1.52	WC	7,37
1.53	SPRCHY	5,85
1.54	SPRCHY	7,86
1.55	ŠATŇA 2	18,66
1.56	WC	5,58
1.57	ŠATŇA 1	46,28
1.58	SPRCHY	7,58
1.59	WC	6,56
1.60	REHABILITAČNÁ M. - ASTHMA/ICE	53,03
1.61	KOMUNIKÁCIE SCHODY	4,50
1.62	KOMUNIKÁCIA	84,82
1.63	UPRATOVAČKA / VRÁTNICA	2,34
1.64	ŠPORTOVÁ PLOCHA	1238,82
1.65	ROZVODŇA	122,34
1.66	ŠATŇA	9,20
1.67	VSTUPNÁ HALA	51,67
1.68	VSTUP	8,15
1.69	VSTUP	8,15
1.70	BUFET	11,34
1.71	BUFET - SKLAD	4,27
1.72	BUFET - ŠATŇA	4,71
1.73	BUFET - WC	2,75
1.74		
1.75	PREDSIEŇ MUŽI	8,35
1.76	WC MUŽI	11,54
1.77	PREDSIEŇ ŽENY	9,76
1.78	WC ŽENY	10,68
1.79	CHODBA	35,80
1.80	NEVYUŽITÝ PRIESTOR	3,86
1.81	FITNESS	87,57
1.82	ODVOZOVÁ CHODBA	40,08
1.83	KOMUNIKÁCIE SCHODY	8,24
1.84	KOMUNIKÁCIE SCHODY	16,35
1.85	TERASA 4	228,60
1.86	TERASA 2	41,58

POZNÁMKY:
1. V RÁMCI PRIESTORU NA PRENÁJOM BUDE ZDRAVOTECHNIKA (ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, ZARIAĎOVACIE PREDMETY, VRÁTANE HADICOVÉHO NAVIJAKA) RIEŠENÉ A DODÁVANÉ NA ZÁKLADE DISPOZÍCIE PODĽA POŽIADAVIEK NÁJOMCU.

LEGENDA ZTI:
- NAVRHOVANÁ STUDENÁ PITNÁ VODA
- NAVRHOVANÁ STUDENÁ VODA - ROZVOD PRE NAPOJENIE HADICOVÝCH NAVIJAKOV
- NAVRHOVANÁ TEPLÁ VODA
- NAVRHOVANÁ CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY
- NAVRHOVANÁ TEPLÁ VODA - PREDZMIEŠANÁ
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ TUKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE PRE ODVOD KONDENZÁTU OD FANCOILOV

- U - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA
- Um - UMÝVATKO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA
- Ut - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ SAMOUZATVÁRACIA ZMIEŠAVACIA BATÉRIA (PRE STUDENÚ A TEPLÚ VODU)
- Ue - UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ SENZOROVÁ (AUTOMATICKÁ) ZMIEŠAVACIA BATÉRIA (PRE STUDENÚ A TEPLÚ VODU)
- WC - ZÁCHOD ZÁVESNÝ + ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO + MONTÁŽNY SYSTÉM GEBERIT (ZABUDOVANÁ SPLACHOVACIA NÁDRŽKA) + DVOJJINNÉ TLAČIDLO SPLACHOVANIA + PROTIHLUK. SÚPRAVA
- St - MUROVANÁ SPRCHA + PODLAHOVÁ VPUSŤ + SPRCHOVÝ VENTIL TLAČNÝ SAMOUZATVÁRACÍ, PRE ZMIEŠANÚ VODU + PEVNÁ SPRCHOVÁ HLAVICA NA STĚNE
- S - SPRCHOVACÍ BOX 800x800mmSTVORCOVÝ + SPRCHOVÝ SIFÓN + SPRCHOVÁ JEDNOPÁKOVÁ NÁSTENNÁ BATÉRIA
- G - PODLAHOVÝ VTOK , ZVISLÝ ODTOK DN110
- P - PISOÁR - URINÁL + POSOÁROVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER + SKRYTÉ BEZDOTYKOVÉ OVLÁDANIE SPLACHOVANIA PISOÁROV SIEŤOVÉ (NAPÁJENIE CEZ TRAFO), ODOLNÉ PROTI VANDALIZMU
- D - DREZ KUCHYNSKEJ LINKY JEDNODIELNY NEREZOVÝ + ZÁPACHOVÝ UZÁVER DREZOVÝ + BATÉRIA STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ DREZOVÁ
- VF - VÝLEVKA DITURVITOVÁ SO SKLOPNOU MRIEŽKOU + SPLACHOVACIA NÁDRŽKA + NÁSTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA
- UN - UMÝVADLO NEREZOVÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU + UMÝVADLOVÝ SIFÓN + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA
- SV - STREŠNÝ VTOK SO ZÁCHYTNÝM KOŠOM, V PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM OHREVOM - ZVISLÝ ODTOK DN125 NAPR. typ HL 62.1 P/Z, DN125
- SV1 - STREŠNÝ VTOK SO ZÁCHYTNÝM KOŠOM, V PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM OHREVOM - VODOROVNÝ ODTOK DN110 NAPR. typ HL 64.1 P/1, DN110
- SV2 - STREŠNÝ VTOK SO ZÁCHYTNÝM KOŠOM, V PREVEDENÍ S ELEKTRICKÝM OHREVOM - ZVISLÝ ODTOK DN110 NAPR. typ HL 62.1 P/1, DN110
- BV - BALKÓNOVÝ VTOK SO SUCHOU ZÁPACHOVOU KLAPKOU, S ELEKTRICKÝM OHREVOM - VODOROVÝ ODTOK DN75 NAPR. typ HL 510DT, DN75 + VYHREVÁVACIA SADA HL155
- H - HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN25, DĽŽKA 30m, PRIETOK 1,1 l/s, V SKRIŇOVOM PREVEDENÍ, MONTÁŽ NA STENU, RESP. DO NIKY

- GK20 - GULCOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ PRE PITNÚ VODU, PN10, PRIEMER DN20
- GKV15 - GULCOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ S VYPÚŠŤANÍM, PRE PITNÚ VODU, PN10, PRIEMER DN15
- TSV, DN15 - TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL typ RADA 215 DK, DN15
- TSV, DN20 - TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL typ RADA 222 DK, DN20
- TSV, DN25 - TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL typ RADA 320 , DN25

- V1 - OZNAČENIE STUPAČKY VODOVODU - PITNÁ VODA
- H1 - OZNAČENIE STUPAČKY VODOVODU - NAPOJENIE HADICOVÝCH NAVIJAKOV
- K1 - OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- D1 - OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADU DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- T1 - OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADU TUKOVEJ KANALIZÁCIE

Pečiatka:

1. ETAPA

±0,000 = 174,40 = ÚROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY PRÍZEMIA

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1-3 - Zdravotechnika

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	Architektonická kancelária	
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany		
Stupeň projektu:	Realizačný projekt		
Zodpovedný projektant:	Ing. Lucia Kapustová	Dátum: 12/2017	Mierka: 1 : 75
Projektant:	Ing. Lucia Kapustová	Profesia: ZDRAVOTECHNIKA	
Názov výkresu:	PODORYS PRÍZEMIA - KANALIZÁCIA	Číslo výkresu:	ZT4