

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 30.10.2020
Miesto, dátum

Vec: **33839-WYP - Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba**
Vysvetlenie č. 3 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba** uverejnenej vo vestníku UVO č. 207 zo dňa 05.10.2020 pod číslom 33839 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 22:

Žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov: VO odpovedal na otázku č.21 : „Správne znenie položky výkazu výmer je - Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 – 78,5 m2. Vo výkresovej časti je chybné udaná hr. 65 mm, má byť 90 mm.“ Upozorňujeme VO, že ak má byť dodržaná hrúbka predsadenej SDK steny podľa výkazu výmer, tak z konštrukčného hľadiska musí byť v znení položky profil CW 50 upravený na profil CW 75 (75mm + 15 mm = 90 mm).

Odpoveď:

Správne znenie položky výkazu výmer je - Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 – 78,5 m2. Vo výkresovej časti je chybné udaná hr. 65 mm, má byť 90 mm. SDK stena bude odsadená od murovanej steny z pórobetónu o 25 mm, takže rozmer bude 25+50+15=90mm.

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie