

Príloha:
Stavba:
Objekt:

Odhadovaný rozpočet
Revitalizácia verejného priestranstva - Karadžičova-Krížna
Verejné osvetlenie

Dátum: 5.20

P.Č	Skrátený popis	Výmera	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
01 Zemné práce						
0101	výkop stožiarovej jamy 0,6x0,6x1m, vrátane búracích prác a prípravy lôžka pre betónový prefabrikát	2	ks			
0102	spätné úpravy terénu	2	m2			
Spolu:						bez DPH
02 Demontážne práce						
0202	demontáž elektrovýzbroje	2	ks			
Spolu:						bez DPH
03 Montážne práce						
0301	montáž - kábel CYKY-J 3x2,5 - na závesné oceľové lanko	75	m			
0302	montáž - kábel CYKY-J 3x2,5 - napojenie závesného vedenia zo stožiarovej svorkovnice	15	m			
0304	montáž - oceľové lanko, vrátane kotviacich a uchyťavacích prvkov	75	m			
0305	príplatok za zaťahovanie	15	m			
0306	zapojenie vedenia - montáž elektrovýzbroje	2	ks			
0307	montáž poistkového kompletu na vzdušné vedenie	5	ks			
0308	kompletizácia svietidla / predmontáž	5	ks			
0310	montáž svietidla na stožiar do výšky 4m	1	ks			
0311	montáž svietidla na závesné lanko do výšky 4m	4	ks			
0313	montáž uchytenia/konzoly na stožiar	4	ks			
0314	prechod konštrukciou stožiara-vŕtanie, vrátane zhotovenia káblového prestupu a jeho utesnenia	2	ks			
0320	montáž betónového prefabrikátu pre stožiar oceľový	2	ks			
0321	montáž stožiara oceľového prírubového výšky 4m	2	ks			
0399	podiel pridružených výkonov a drobných montážnych prác	5	%			
Spolu:						bez DPH
04 Materiál						
0402	kábel CYKY-J 3x2,5	90	m			
0404	lanko d=6mm vrátane koncových prvkov a úchyťov	75	m			
0405	kotevné prvky pre uchytenie vzdušného prevesu	6	ks			
0406	GURO elektrovýzbroj 2POI, vrátane poistiek	2	ks			
0408	LED svietidlo typu "A" podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	4	ks			
0409	LED svietidlo typu "B" podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov	1	ks			
0410	upevňovací materiál bandimex páska(vrátane spony)	10	m			
0414	poistka pre vzdušné vedenie	5	ks			
0420	betónový prefabrikát pre stožiar oceľový prírubový	2	ks			
0421	stožiar oceľový prírubový, kónický výšky 4m. Farebné vyhotovenie RAL 7016 matná s elastomérovou ochranou do výšky min. 0,35m	2	ks			
0499	podružný a iný drobný inštalačný materiál	5	%			
Spolu:						bez DPH
05 Iné práce						
0501	východisková revízia	20	hod			
0502	manipulácia na vedení	1	kompl.			
0503	dokumentácia skutočného vyhotovenia	15	hod			
0504	smerovanie reflektorov	8	hod			
Spolu:						
Rekapitulácia						
01	Zemné práce					bez DPH
02	Demontážne práce					bez DPH
03	Montážne práce					bez DPH
04	Materiál					bez DPH
05	Iné práce					bez DPH
Celkom						bez DPH