

Tabuľka 1

1	MAT	SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY	množstvo		Jed.cena bez DPH	CENA spolu bez DPH
		ZEMNÉ PRÁCE A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
2		Výkop zeminy	12,05	m ³		
3		Podklad zo štrkopiesku, fr. 0-32 mm, hr. 150mm	7,23	m ³		
4		Podklad zo štrkopiesku fr. 0-16 mm hr. 40mm	1,92	m ³		
5		Pochôdzna plocha zo štrkopiesku fr. 0-5mm hr. 60mm	2,89	m ³		
6		Osadenie a montáž plastového obrubníka PP 45x80x1032	42,00	bm		
7		Zásyp plastového obrubníka spätný obsyp po osadení obrubníkov	3,70	m ³		
8		Osadenie dlažby z kamenných kociek do lôžka z betónu tr. C 16/20 XF 2(SK) –CI 0,4 - v mieste styku chodníkov	12,10	bm		
9		Lôžko z betónu C 16/20 XF 2(SK) –CI 0,4	1,21	m ³		
10		Dovoz a odvoz materiálu				
11		Iné práce				
		SPOLU				
		Mestský mobiliár a práce				
10		Demontáž parkovej lavičky a odvoz do skladu	4,00	ks		
11		Preloženie samostatne stojaceho odpadkového koša	1,00	ks		
12		Betónový základ pre parkovú lavičku C12/15	16,00	ks		
13		Osadenie parkovej lavičky do základov	8,00	ks		
		SPOLU				
		Kapotáž rozvodných skríň				
14		Opláštenie rozvodnej skrine dreveným obkladom (sibírsky smrekovec – vysušený, hobľovaný, s povrchovou úpravou olejovaním, hladký) vrátane materiálu a montáže Rozmery skríň: 1100x1200 v-1650	1,00	ks		
15		Dielenská dokumentácia k oplášteniu	1	ks		
		SPOLU				
		Celkom bez DPH				
		DPH 20%				
		Celkom s DPH				