


VÝKAZ PREFABRIKÁTOV POROTHERM PRE 1. PP

Pol.č.	Popis	ks	Rozmer [mm]	Hmotnosť 1 ks [kg]	Sp. hrana	POZNÁMKA
PR1	PREKLAD POROTHERM KP7	8	2750x70x238	96,30	-0,670	

POZNÁMKA: PREKLADY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV VÝROBCU (WIENERBERGER, ZL.MORAVCE).



LEGENDA MATERIÁLOV:

Pôdorys	Rez	
		- NOSNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE, BETÓN STN EN 206-1 - C 25/30 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3, BET. OCEĽ TR. B 500B.
		- MURIVO Z DEBNIACICH BETÓNOVÝCH TVAROVIEK PREMAC DT25, RESP. DT15 (PRÍMUROVKY), ZALIEVANÉ BETÓNOM STN EN 206-1 - C 16/20 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22- S3 A VYSTUŽENÉ BET. OCEĽOU 10 505 (R).
		- DOMUROVANÉ NOSNÉ MURIVO Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY CP-29, 290/114/65, NA MALTU MVC 5,0 MPa
		- JESTVUJÚCE NOSNÉ MURIVO.

POZNÁMKY:

- Poz1** - VO VÝKRESE NEVYZNAČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY - PRIERAZY, DRÁŽKY, ATĎ., REALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU ZDRAVOTECHNIKA, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIA !!!
- Poz2** - TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVENIA NOVÉHO NADATOROVÉHO PREKLADU POL. Č. PR1 V JESTVUJÚCOM MURIVE OBJEKTU JE UVEDENÝ V TECHNICKÉJ SPRÁVE TEJTO ČASTI PD.



Revízia	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval	
-	-	-	-	
PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU				
ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE !			±0,000= 200,00 m.n.m.	
Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Dátum :	11/2019
Ing. Arch. Tibor JÁKLI	Ing. Miloslav KLOKNER	Ing. Pavol JANČOVIČ	Formát :	4×A4
	Ing. Pavol JANČOVIČ		Zák. číslo :	19029
Investor :	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, ul. Legionárska č. 28, 911 71 TREŇČÍN		Profesia :	STATIKA
Miesto stavby :	ul. LEGIONÁRSKA č. 28, 911 71 TREŇČÍN		SOLING s.r.o. POSUDKY A PROJEKTY V OBLASTI STATIKY POZEMNÝCH STAVIEB ul. Ondrejovova č. 28, 821 03 Bratislava tel., fax : +02/436 37 852, email: palojanco@soling.sk klokner@soling.sk www.soling.sk	
Názov stavby :	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN PRÍSTAVBA VÝTAHU K BUDOVE GERIATRIE			
Názov objektu :	-		Mierka :	1:50
Názov výkresu :	Výkres tvaru 1.PP		Revízia :	Č. výkr.: S-03