


PÓDORYS I.NP - BÚRACIE PRÁCE



BÚRACIE PRÁCE

- PRED VYREZANÍM - SKRÁTENÍM PREFABRIKOVANÉHO PANELA MUSÍ BYŤ VYMUROVANÁ PRIEČKA Z I.PP NA I.NP
- PODĽA STATICKÉHO RIEŠENIA VIĎ. PROJEKT STATIKA
- V MIESTNOSTI POPISOVNÁ VYBÚRAŤ KERAMICKÝ OBKLAD - 3,2M2
- V MIESTNOSTI POPISOVNÁ DEMONTOVAŤ PODHLAD OWA A PO ZREALIZOVANÍ VZT POTRUBIA NASPÄŤ OSADIŤ - 6,0M2
- PRE ZTI - VYSEKAŤ PRIERAZ CEZ STENU R.400X400MM V PRIEČKE HR.100MM V M. CT 32-01-150, KS:1
- PRE ZTI - V M. CT1 A V OVLÁDAČI - DEMONTOVAŤ PODHLAD OWA- 6 M2 A PO ZREALIZOVANÍ ZTI ROZVODU OWA NASPÄŤ OSADIŤ - 6M2
- PRE ZTI VYVŔTAŤ OTVOR JADROVÝM DIAMANTOVÝM VRTOM V STROPE DN 100MM, KS:1, V DUTINE PANELA (NESTRIHNÚŤ NOSNÚ VÝSTUŽ)
- PRE ZTI VYVŔTAŤ OTVOR JADROVÝM DIAMANTOVÝM VRTOM V STROPE DN 135MM, KS:3, V DUTINE PANELA (NESTRIHNÚŤ NOSNÚ VÝSTUŽ)

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP 12


⊙ PREKLAD POROTHERM R.1250X120X65 KS-1

PRIERAZY CEZ STROP V PREFABRIKOVANOM PANELY SEKAŤ LEN V DUTINE PANELA !!!!!!!!!!!!!
NEMIE SA NARUŠIŤ NOSNÁ VÝSTUŽ !!!!!!!!!!!!!

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- BÚRACIE PRÁCE

SITUAČNÁ SCHÉMA



PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

17 01 01 BETÓN	- 2,3t
17 01 02 TEHLÝ	- 0,4t
17 01 03 OBKLADAČKY	- 0,04t
17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ	- 0,02t
17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03	- 0,2t

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	<div>DOMINO PROJEKT</div> <div>ING.JURAJ ŠUTY</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER</div> <div>BERLINSKA 19, KOŠICE</div> <div>TEL. 0905 406 874</div> <div>mail: suty@iol.sk</div>	
ZODP_PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	TREŇCIANSKY	MIESTO	TREŇCÍN		
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TREŇCÍN				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TREŇCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇCÍN				
ČÍS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.			ZAK.Č.	01102020
O1	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS			STUPEŇ	JP
				FORMAT	6A4
				DATUM	X.2020
PROFESIA	VÝKRES			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS	PÓDORYS I.NP - BÚRACIE PRÁCE			1:50	AS-07