


D.2.4.01 VÝKAZVÝMĚR		
 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. 331
	Stavebník	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

## Rekapitulace

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisosčet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry a antikorozní ochrana		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 10,00% ze zemních prací, antikorozní ochrana		0,00
<b>Mezisosčet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 4,00%		0,00
Roční nárůst cen 6,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
bleskosvod	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00
Součty	0,00	0,00
Náklady bez přírážek a bez DPH	0,00	

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2020-08	List číslo	1

## D.2.4.01 VÝKAZVÝMĚR



<b>Název stavby</b>	Oprava sokolovny, 671 42 Vémyslice č.p. 208, kú Vémyslice [779971] p.č. 331
<b>Stavebník</b>	Městys Vémyslice, č. p. 31, 671 42 Vémyslice, IČ: 00293768

## Rozpočet

Název	Mj	Počet
<b>bleskosvod</b>		
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>		
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	110,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>		
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	30,00
<i>DRÁT AI SLITINA</i>		
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	313,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)</i>		
H07V-K 16 mm <sup>2</sup> zž, pevně	m	10,00
1440_K25 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N	m	10,00
KO 125 E_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00
<i>Zařízení</i>		
EPS 4 D s krytem zelená Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>		
PV1a-15 150 mm,do dřeva nebo zdiva	ks	54,00
PV 1a-30 do dřeva nebo zdiva, L 300mm	ks	5,00
PV11 pod tašky	ks	168,00
PV15e na hřebenáče	ks	52,00
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 144mm	ks	20,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>		
SK křížová	ks	26,00
SR 3b svorka páska-drát	ks	10,00
SO okapových žlabů - malá Uni	ks	12,00
SZ litina	ks	10,00
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</i>		
OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm	ks	9,00
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	18,00
<i>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</i>		
JR 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm	ks	6,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizní technik	hod	6,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00
Podružný materiál		
<b>bleskosvod - celkem</b>		
<b>Zemní práce</b>		
<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>		
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,11
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>		
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm	m	120,00
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>		
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m <sup>2</sup>	120,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>		
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm	m	120,00
<b>Zemní práce - celkem</b>		

Zakázkové číslo	2020016	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2020-08	List číslo	2