úsek prerušenia zvodidiel
zmena skladby cyklochodníka

cesta II/507

smer N

výtlak HDPE DN 100

prístup na p.č. 1184

výtlaku kanalizácie

Exist. kábel 200XNO,4 pôvodná/rušená trasa

Existujúca optická spojka OS1 spojku ponechať na pôvodnej pozícii. Nad spojkou bude vybudovaná nová šachta. pre prístup ku spojke. Šachtu vid samostatný výkres.

Exist. kábel 200XNO,4 pôvodná/rušená trasa

benz.pumpa

Chodník

ZAČIATOK PREKLÁDKY MK
nová priama spojka MK
nová spojka HDPE rúry
Do výkopu uložiť marker
Jednu novú HDPE prepojit
s existujúcou HDPE rúrou.
1xHDPE + DB7x12 ukončit
koncovkami a ponechat
ako rezervu.

Káble uložiť do betónových žlabov TK2 s poklopom

TCEPKPFLE 200XNO,4
nová trasa prekládky
Do výkopu pripoložit:
2x HDPE 40x3
1x multirúra DB7x12

Exist. optická trasa bez zmeny
krytie trasy navýšené so súhlasom
spol. Slovak Telekom

Nové HDPE rúry+
DB7x12 viest cez
novú šachtu

EXISTUJÚCA SPOJKA
SPOJKU ZRUŠIŤ A
POSUNÚŤ NA KONIEC
PREKLÁDKY

KONIEC PREKLÁDKY MK
nová priama spojka MK 1S2
nová spojka HDPE rúry
Do výkopu uložiť marker
Jednu novú HDPE prepojit
s existujúcou HDPE rúrou.
1xHDPE + DB7x12 ukončit
koncovkami a ponechat
ako rezervu.

PF 3 km 0,162 68

PF 2 km 0,052 58

ZÚ 200-PF 1 km 0,000 00

Rez A–A:
Výkop pod chodníkom/v teréne



Rez B–B:
Dodatočná mechanická ochrana siete ktorá bude ponechaná pod komunikáciou/chodníkom...



LEGENDA + POZNÁMKA:

Viď výkres č.1

Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Fiľa	Vypracoval: Ing. Arpáš Fabriczy	Kontroloval: Ing. Richard Ďurík
Kraj: Trenčiansky	Okres: Trenčín	Obec: Nemšová
Investor: Mesto Nemšová, Hlavná 273, 914 41 Nemšová		
Názov stavby: Cyklochodníky mesto Nemšová - časť Kubrica - Kľúčové		
Miesto stavby: Mesto Nemšová		
SO 200 - CYKLOCHODNÍK		
ČASŤ VONKAJŠIE SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY-PREKLÁDKA VEDENIA		
21 Vonkajšie slaboprúdové rozvody - preložka vedenia		
Názov výkresu: Situácia – detail 1		

IN-PRO
Ing. Richard Ďurík
0903/115 691
info@in-pro.sk

formát:	A4
dátum:	06/2018
stupeň:	DSP
zákaz. číslo:	0706/2018
mierka:	1:500
výkres č.:	2