

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: HraMoKaPlus - OBNOVA PRIESTOROV BAROKOVÉHO KAŠTIELA NA HRADE MODRÝ KAMEŇ PRE TRADÍCIE SLOV. HRAČKÁRSTVA A BÁBKARSTVA

Objekt: BAROKOVÝ KAŠTIEL NA HRADE MODRÝ KAMEŇ

Časť: základné stavebné práce HSV a PSV, profecie

Objednávateľ: SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s.r.o., Marek Spodniak, 05.06.2021

Miesto: Modrý Kameň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

**HSV Práce a dodávky HSV 290 731,67**

**1 Zemné práce 3 396,45**

1	131211101	Hĺbenie jám a rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,350		
<i>ručne dokopanie výkopu pri stene</i>						
2	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	5,000		
3	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	5,000		
4	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	3,350		
5	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	24,150		
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,150		
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	362,250		
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,150		
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,640		
10	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	3,750		
<i>zhutňovanie po vrstvách</i>						
11	58341003600	Kamenivo drevené	t	6,380		

**2 Zakladanie 1 062,76**

12	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,500		
13	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,500		
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t	0,010		
15	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,100		
16	289473214	Dvojvrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	11,600		

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 13 898,24**

17	31023959.10	Premurovanie stien v murive nadzákladného tehľami na maltu z haseného vápna	m3	27,000		
<i>postup podľa popisu v TS!</i>						
18	312231124	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	2,080		
19	317235811.1	Doplnenie muriva štítového (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na maltu	m3	2,630		
<i>Rozobratie, premurovanie, doplnenie štítového muriva</i>						
20	317235811.2	Doplnenie muriva rims (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na maltu	m3	2,900		
<i>Rozobratie, premurovanie, doplnenie rimsy</i>						

**4 Vodorovné konštrukcie 4 138,56**

21	411387R01	Pôvodná stropná konštrukcia - ošetriť, podľa potreby zosilniť a vyrovať podklad do vodorovného stavu	m2	93,660		
22	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	4,470		
23	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,150		
24	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,650		
25	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,650		

**5 Komunikácie 4 950,00**

26	584762R001	Obnova spevnených plôch po prekopoch v skládkách podľa PD	m2	110,000		
----	------------	---	----	---------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov</b>				<b>186 718,11</b>
27	627422112	Škárovanie maľtou vápennou, plôch z tehál - stropov a klenieb	m2	93,660		
28	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou <i>vysokodifúzny!</i>	m2	361,470		
29	611460227	Vnútorná stierka stropov vápenná	m2	361,470		
30	631319R01	Nové vnútorné omietky, stien <i>obnova kompletne podľa popisu v PD</i>	m3	213,580		
31	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou <i>vysokodifúzny!</i>	m2	775,990		
32	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná	m2	775,990		
33	62745Rškár	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa (vrátane vyplnenia dutín) <i>materiál na škárovanie MC Exzellent 540 (prípadne ekvivalent) hmota vlhkosť regulujúca, transportujúca soli na povrch</i>	m2	768,910		
34	612471910	Neutralizačný odsoľovací náter 2x <i>prevedenie podľa popisu v TS</i>	m2	937,700		
35	622461910	Odsoľovacia absorčná omietka, systém (2x cyklus) <i>špeciálne zmesi napr. Tubag (prípadne ekvivalent) tubag TMD brass minerálna vápenná omietka 2 x cyklus vrátane 4 x vlhčenie vlhkosť regulujúca, transportujúca soli na povrch</i>	m2	937,700		
36	6224Rvonk	Vonkajšie omietky stien - náročné prevedenie <i>Umelecko-remeselné prevedenie pod dohľadom reštaurátora špeciálne sanačné zmesi podľa popisu v TS systém MC Bauchemie (prípadne ekvivalent) vápenné technológie bez použitia cementu  vlhkosť regulujúca, transportujúca soli na povrch Ekvivalentná hmota musí spĺňať tieto vlastnosti!  všetky vrstvy! - prednástrék špric Exzellent 520 - jadro Exzellent Historic, bez obsahu cementu - štuková vrstva, Exzellent 750 vo farbe! prípadne ekvivalent</i>	m2	937,700		
37	6226Rvonk	Štuková ozdoba fasády <i>kompletná obnova umelecko remeselným spôsobom pod dohľadom reštaurátora prevedenie podľa TS</i>	m	245,600		
38	6227Rvonk	Korónová korunná rímsa <i>kompletná štuková výzdoba umelecko remeselným spôsobom pod dohľadom reštaurátora prevedenie podľa TS</i>	m	104,000		
39	6124R981022	Okenné šambrány <i>podľa popisu v TS umelecko remeselné prevedenie pod dohľadom reštaurátora dokladanie referencií</i>	ks	5,000		
40	622991470	Náter vonkajších omietok 2x a 1x penetrácia <i>typ a farebnosť nových náterov sa určí podľa výsledkov výskumu- silikátová farba napr. Keim (prípadne ekvivalent) aplikovať vzorku na stavbe a prizvať na schválenie pracovníka KPÚ!</i>	m2	937,700		
41	631501111	Násyp s utlačením a urovnáním povrchu z kameniva drveného fr.16-32 mm	m3	13,150		
42	631571003.1	Násyp zo štrkopiesku 0-8 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,750		
43	632244399.1	Položenie tehlavej podlahy (impregnácia) <i>použije sa pôvodná tehlová podlažia</i>	m2	90,000		
44	633122131.1	Montáž prevetrávaných podlahových tvaroviek	m2	94,170		
45	283290002PC	Izolačné prevetrávané tvarovky IPT dosky, hr.70mm, vrátane doplnkov <i>vyrobeny z vysokohustotného polyetylénu, ktorý zaručuje dokonalou vodonepriepustnosť a parotěsnosť</i>	m2	98,000		
46	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,290		
47	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	8,290		
48	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	94,170		
49	632455619	Cementopieskový liaty poter hr.60-70mm	m2	84,480		
50	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	158,610		
51	585520002000	Penetračný náter	kg	24,500		
52	632450290	Cementová samonivelizačná stierka hr. 10 mm	m2	103,350		
53	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	181,120		
54	283290003600	Separáčna fólia	m2	184,890		
55	631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	93,660		



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
56	632455618	Cementopieskový liaty poter, hr. 50mm	m2	103,350		
57	6324550R1	Vodotesný poter s výstužou, hr.50mm	m2	3,130		
58	631362422	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	187,830		
59	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	14,600		
60	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	100,000		

ostatné práce pre úpravu povrchov a podláh nad rámec zahrnutý v cenách

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

69 534,57

61	941942002	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 20 m	m2	1 137,000		
62	941944902	Priplatok za každý deň použitia lešenia	m2	136 440,000		
63	941942802	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 0,75 m a výšky do 20m	m2	1 137,000		
64	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 137,000		
65	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000		
66	971024581	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -2,30000t	m3	1,980		
67	971046055.1	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien	cm	400,000		
68	97801R01	Odstránenie omietok vonkajších (veľmi náročné odstránenie !) s vyškrabávaním škár , očistenie muriva	m2	937,700		

odstránenie mechanicky, delenie na raster cca 700x700 mm rezačkou, vypáčenie tabúl ( blokov) , presun po lešení zvetralé časti vyškrabať, odprašiť

69	981011R01	Odbúranie prístavby WC (postupným rozoberaním)	m3	113,920		
70	97801R01	Odstránenie omietok vonkajších (veľmi náročné odstránenie !) s vyškrabávaním škár , očistenie muriva	m2	70,600		

odstránenie mechanicky, delenie na raster cca 700x700 mm rezačkou, vypáčenie tabúl ( blokov) , presun po lešení zvetralé časti vyškrabať, odprašiť

71	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,500		
72	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľtu, -1,90500t	m3	9,880		
73	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	10,500		
74	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plochu, -0,12200t	m2	90,000		

šetrným spôsobom na spätné použitie

75	965031155.1	Presun, očistenie, uskladnenie pôvodných tehál na podlahe	m2	90,000		
----	-------------	---	----	--------	--	--

šetrným spôsobom na spätné použitie

76	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	26,920		
77	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	88,670		
78	97801R00	Obrúsenie, oprárenie nevhodných mladých vrstiev vnútorných omietok, podľa potreby pod dohľadom reštaurátora	m2	968,940		

79	97801R001	Otlčenie vnútorných omietok stien, pod dohľadom reštaurátora	m2	213,580		
80	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	100,000		
81	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000		

ostatné pre búranie a demontáže nad rámec zahrnutý v cenách

82	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	366,270		
83	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	521,710		
84	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	521,710		
85	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 608,550		
86	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	521,710		
87	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 434,200		
88	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	521,710		
89	93520R	Označovanie a informačné tabule na fasádach	eur	1,000		

99 Presun hmôt HSV

7 032,99

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
90	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	365,350		

**PSV Práce a dodávky PSV**

**206 066,07**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**643,90**

91	711113100	Dodávka a zhotovenie penetračného náteru proti vlhkosti	m2	97,300		
92	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	93,660		
93	693110001201	Geotextília separačná	m2	107,710		
94	711113R01	Hydroizolačný systém NAFUFLEX OXAL, min.hr.2mm, vrátane penetrácie podkladu, podláh (alebo ekvivalent) <i>prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	5,000		
95	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,100		

**713 Izolácie tepelné**

**3 228,85**

96	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	187,830		
97	283750001600	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy (alebo ekvivalent)	m2	86,170		
98	283750001700	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy (alebo ekvivalent)	m2	86,170		
99	283750001900	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy (alebo ekvivalent)	m2	95,530		
100	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER (alebo ekvivalent)	m2	10,160		
101	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	187,830		
102	283230011422	Separáčna fólia <i>Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.</i>	m2	216,000		
103	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,870		

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**

**9 078,88**

104	721100R01	Zdravotechnika - vid. samostatný rozpočet	kpl	1,000		
-----	-----------	---	-----	-------	--	--

**735 Ústredné kúrenie**

**35 935,41**

105	73515391R	Vykurovanie - vid. samostatný rozpočet	kpl	1,000		
-----	-----------	--	-----	-------	--	--

**762 Konštrukcie tesárske**

**618,59**

106	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0.03000t	m2	176,280		
107	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,450		

**763 Konštrukcie - drevostavby**

**2 209,06**

108	7631165R0	Priečka SDK hr. 75 mm <i>vrátane oceľového rámu dverí pre D400</i>	m2	4,200		
109	7631165R1	Priečka SDK hr. 125 mm <i>tu budú vedené rozvody vzt, voda, kanál</i>	m2	12,100		
110	7631165R3	Priečka SDK hr. 175 mm <i>tu budú vedené rozvody vzt, voda, kanál</i>	m2	7,950		
111	7631165R4	Priečka SDK hr. 225 mm <i>tu budú vedené rozvody vzt, voda, kanál</i>	m2	14,670		
112	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	24,570		

**764 Konštrukcie klampiarske**

**646,08**

113	7643528.122	Dodávka a montáž oplechovania parapetu - K22 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise klampiarske prvky vrátane doplnkov</i>	m	24,000		
114	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m <i>kompletné prevedenie podľa popisu v PD</i>	%	5,810		

**766 Konštrukcie stolárske**

**87 244,49**

115	76641001.01	Obnova, výmena, repas - O05, O05a, O06 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	3,000		
116	76641001.02	Obnova, výmena, repas - 188-120, 122-124 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	6,000		
117	76641001.03	Obnova, výmena, repas - 121 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
118	76641001.04	Obnova, výmena, repas - 125	ks	1,000		



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
119	76641001.05	Obnova, výmena, repas - 150	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
120	76641001.06	Obnova, repas - 153	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
121	76641001.07	Obnova, repas - 154	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
122	76641001.08	Obnova, výmena - 155	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
123	76641001.09	Obnova, repas - 156	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
124	76641001.10	Obnova, repas - 157	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
125	76641001.11	Obnova, repas - 202	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
126	76641001.12	Obnova, repas - 203	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
127	76641001.13	Obnova, repas - 204, 205	ks	2,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
128	76641001.14	Obnova, repas - 206, 207	ks	2,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
129	76641001.15	Obnova, repas - 208, 212	ks	5,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
130	76641001.19	Obnova, repas - 238-240, 245-246	ks	6,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
131	76641001.22	Obnova, výmena - 242-244	ks	3,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
132	76641001.21	Obnova, výmena - 268	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
133	76641001.23	Obnova, výmena - 304-305	ks	2,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
134	76641001.24	Obnova, výmena - 303-304-307	ks	3,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
135	76641003.15	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D03	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
136	76641003.16	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D03a	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
137	76641003.17	Obnova, repas, rámu - D04	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
138	76641002.01	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D26	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
139	76641002.02	Obnova, repas, výmena dverí - D30	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
140	76641002.03	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D31	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
141	76641002.04	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D32	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
142	76641002.05	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D33	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
143	76641002.06	Obnova, repas, výmena dverí - D34	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
144	76641002.07	Obnova, repas, výmena dverí - D35	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				
145	76641002.08	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D36	ks	1,000		
		<i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
146	76641002.09	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D37 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
147	76641002.10	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D38 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
148	76641002.13	Dodávka a osadenie dverí so zárubňou - D38a <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
149	76641002.11	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D40 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
150	76641002.12	Obnova, repas, výmena dverí - D41 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
151	76641002.14	Obnova, repas, výmena dverí so zárubňou - D42 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
152	76641002.15	Dodávka a osadenie dverí so zárubňou - D400 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
153	76641002.16	Dodávka a osadenie dverí so zárubňou - D401 <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
154	76641002.17	Dodávka a osadenie dverí so zárubňou - D402 do púzdra <i>kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu vo výpise výplní otvorov PD</i>	ks	1,000		
155	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	952,250		

**767 Ostatné výrobky a konštrukcie**

**35 528,89**

156	767.9002	Dodávka a montáž - OST02 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	6,000		
157	767.9003	Dodávka a montáž - OST03 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
158	767.9004	Dodávka a montáž - OST04 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
159	767.9005	Dodávka a montáž - OST05 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
160	767.9006	Dodávka a montáž - OST06 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
161	767.9007	Dodávka a montáž - OST07 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
162	767.9008	Dodávka a montáž - OST08 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
163	767.9009	Dodávka a montáž - OST09 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	4,000		
164	767.9010	Dodávka a montáž - OST10 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	4,000		
165	767.9011	Dodávka a montáž - OST11 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	4,000		
166	767.9012	Dodávka a montáž - OST12 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	2,000		
167	767.9022	Dodávka a montáž - OST13 <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	eur	1,000		
168	767.9017.1	Dodávka a montáž - OST14a <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	4,000		
169	767.9017.2	Dodávka a montáž - OST14b <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	4,000		
170	767.9018	Dodávka a montáž - OST15, vrátane schodiskovej plošiny (výťahu) <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
171	767.9019	Dodávka a montáž - OST16, schody do suterénu <i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>	ks	1,000		
172	767.9020	Dodávka a montáž - OST17, drevené schody, zábradlia	ks	1,000		



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>						
173	767.9021	Dodávka a montáž - OST18, kamenné schody, zábradlia	ks	1,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>						
174	767.9025	Dodávka a montáž - OST19	ks	1,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>						
175	767.9026	Dodávka a montáž - OST20	ks	1,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu vo výpise ostatné výrobky vrátane doplnkov</i>						
176	767.9098	Obnova vstupného kamenného portálu	ks	1,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu okolo vstupnej brány 121</i>						
177	767.9099	Obnova okenného kamenného portálu	ks	1,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu pri okne 125</i>						
178	767.9100	Obnova okenného kamenného portálu	ks	1,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu okolo D42 v m.č. 1.16</i>						
179	767.9110	Šetná demontáž, rozobratie kachľových pecí a ich presun na určené miesto, uloženie	ks	4,000		
<i>kompletné prevedenie podľa popisu pri okno 125</i>						

**769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 553,73**

180	769011R01	Vzduchotechnika - víd, samostatný rozpočet	kpl	1,000		
-----	-----------	--	-----	-------	--	--

**771 Podlahy z dlaždíc 2 816,92**

181	771541225	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného, vrátane soklov	m2	46,640		
182	597740002111	Dlaždice keramické, vrátane soklov	m2	49,480		
<i>keramická dlažba, hr. 10mm, impregnovaný, špeciálna flexibilná špárovacia hmota</i>						
<i>-flexibilné lepidlo na keramickú dlažbu, hr. 3mm</i>						

183	77152100R	Šetná demontáž dlažbovej podlahy, pre spätnú obnovu	m2	1,500		
184	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	29,890		

**Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa**

**772 8 646,66**

185	772506241	Kladenie dlažby z kameňa	m2	89,610		
186	5838400119P C	Kamenná dlažba, prírodný vápenec, hr. 20mm, flambovaný, pieskovaný a kefovým povrchom	m2	93,190		
<i>-kamenná dlažba, prírodný vápenec jura grey, hr. 20mm, flambovaný, pieskovaný a kefovým povrchom, injektovaný, s náterom na zvýraznenie farebného tónu (resp. ekvivalent, na základe dohody s metódikmi KPIJ).</i>						
<i>špeciálna špárovacia hmota flexibilná na kameň (rozmery dlažby 200x300mm a 400x600mm)</i>						
<i>-flexibilné lepidlo na prírodný kameň, hr. 3mm</i>						

187	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	98,710		
-----	-----------	---	---	--------	--	--

**775 Podlahy vlysové a parketové 4 012,16**

188	775540031.1	Montáž drevenej podlahy, lepením, vrátane osadenia soklov	m2	74,130		
189	611920005PC	Drevené veľkoplošné parkety, hr. 15mm, vrátane doplnkov, soklových lišt a finálnych náterov	m2	76,000		
190	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	46,010		

**781 Obklady 1 733,28**

191	781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	38,850		
192	59764000010f	Obkladačky keramické	m2	39,630		
<i>typ podľa PD</i>						
193	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	19,810		

**784 Maľby 7 679,17**

194	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	300,000		
195	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	250,000		
196	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 137,460		
197	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	34,200		
198	784454098	Maľby stien a stropov	m2	1 137,460		
<i>prevedenie podľa popisu v PD</i>						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
199	784454198	Maľby stien, vodeodolné, umývateľné <i>prevedenie podľa popisu v PD</i>	m2	62,250		

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 490,00**

200	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000		
201	000200032	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad pri výkopových prácach	eur	1,000		
202	000300041	Geodetické práce - bez rozlíšenia	eur	1,000		
203	000200062	Prieskumné práce, reštaurátorský výskum, reštaurátorský dohľad	eur	1,000		

**M Práce a dodávky M 45 571,70**

**21-M Elektromontáže 37 425,16**

204	21020191R0	Dodávka a montáž elektroinštalácie - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000		
-----	------------	---	-----	-------	--	--

**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích**

**22-M zariadení 8 146,54**

205	2293301R1	EPS, dodávka a montáž - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000		
-----	-----------	--	-----	-------	--	--

**Celkom 542 369,44**



Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec