

kosztorys inwestorski etap I długości 2,7km

Nr poz.	Opis robót, nakłady	Jm	Ilość robót, normy	Cena	Razem
1	2	3	4	5	9

kosztorys inwestorski etap II długość 2,315 km

Nr poz.	Opis robót, nakłady	Jm	Ilość robót, normy	Cena	Razem
1	2	3	4	5	9
1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gr 10cm : - ciąg główny z pobocznymi i mijankami	m2	12772		0
2	Dla warstwy gr. 15cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 4,5m - ciąg główny z pobocznymi i rozjazdami	m2	12772		0
3	Dla warstwy gr. 5cm (kruszywo 4- 31-5mm) szerokości 3,5m - ciąg główny z rozjazdami	m2	9277		0
4	Dla warstwy gr. 40cm (kruszywo 31,5- 63mm- 20cm, oraz 4-31,5mm gr 5cm) - mijanki 9 x 132m2 (CZĘŚĆ WARSTWY W POZ 2)	m2	1188		0
5	Miałowanie całej powierzchni ciągu głównego, rozjazdów i mijanek (kruszywo 0,075-4mm, gr. 2cm) - ciąg główny z rozjazdami i mijankami	m2	10465		0
6	Usunięcie pni o średnicy powyżej 30 cm	szt.	400		0
7	przesunięcie rowu przy mijankach	m	726		0
8	odtworzenie, czyszczenie rowu mb.	m	4392		0
9	zasypanie rowu z utwardzeniem	mb	854		0
10	wykonanie przepustu fi 400 dł 6mb	mb	36		0
11	wykonanie przepustu fi 500 dł 5x6mb	mb	24		0
12	wykonanie przepustu fi 600 dł 6mb	mb	18		0
13	wykonanie przepustu fi 800 dł 6mb	mb	0		0
14	wykonanie przyczółków z drewna dębowego	kpl.	13		0
15	Wykonanie niwelacji poboczy na długości 2x 3400 na średnią szerokości 0,50m ,średniej grubości 15 cm	m2	400		0
16	Wykonanie sączka z kruszywa 40-80mm 50cmx70cmx8,5m	m3	6		0

razem:

0