

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1		<b>OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I WYMIANA URZĄDZEŃ SANITARNYCH</b>		1,00		
1.1	KNR 0402 0219-0300	Wymiana umywalki fajansowej z syfonem mosiężnym.	kpl	2,00		
1.2	KNR 0402 0221-0200	Wymiana wanny	kpl	1,00		
1.3	KNR 0402 0223-0300	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "kompakt"	kpl	2,00		
1.4	KNR 0401 0701-0600	Odbicie okładziny z płytek ceramicznych, na ścianach poz. zast.	m2	42,54		
1.5	KNR 0401 0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorie	m3	0,85		
1.6	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,85		
1.7	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (x10) Krotność: 20,00	m3	0,85		
1.8	KNR 0012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	42,54		
1.9	NNRKNB 0202 1134-0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi.	m2	42,54		
1.10	KNR 0012 0829-0500	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej.	m2	42,54		
		Rozdział razem:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
2		<b>ROZEBRANIE PODESTU WEJSCIOWEGO I PONOWNE ODTWORZENIE</b>		1,00		
2.11	PKZ 1905 0110-2100	Rozebranie barierki schodowej	m2	3,15		
2.12	KNR 0401 0212-0200	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	4,26		
2.13	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	4,26		
2.14	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (x10) Krotność: 20,00	m3	4,26		
2.15	KNR 0201 0317-0200	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty w gruntach such. z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. 3-4	m3	2,77		
2.16	KNNR 0002 0106-0100	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w wykopie	m3	2,77		
2.17	KNRw 0202 0101-0600	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (schody do kancelarii)	m3	0,96		
2.18	KNR 0202 1101-0702	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku - zasypanie komór pod schody zew.	m3	4,64		
2.19	KNR 0202 0218-0100	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, nakłady na 1 m3 betonu. (dodać - zbrojenie włóknami stalowymi 30kg/m3) Rx1,2 (zbrojenie)	m3	2,24		
2.20	KNRw 0202 1218-0100	Wsporniki słupa drewnianego - stalowa kotwa wsporcza do zabetonowania (balustrada schodowa) poz. zast.	szt.	5,00		
2.21	KNR 0202 0904-0100	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie - (ściany schodów)	m2	4,41		
2.22	NNRKNB 0202 1134-0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi	m2	14,65		
2.23	NNRKNB 0202 2810-0500	Okładziny schodów z płytek cer, o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm. (płytki antypoślizgowe i mrozoodporne)	m2	14,65		
2.24	NNRKNB 0202 2809-0200	Cokoliki z płytek o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej	m	1,82		

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
2.25	NNRNKB 0202 1134-0201	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi.(schody do kancelarii)	m2	4,05		
2.26	KNNR 0002 1002-0100	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6,ścian i elementów zewnętrznych (klej elastyczny typu Atlas Plus, kolor płytek w uzgodnieniu z Inwestorem)	m2	4,05		
		Rozdział razem:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
3		<b>TARAS I BALKON - ROBOTY REMONTOWE</b>		1,00		
3.27	KNR 0401 0701-0600	Odbicie okładziny z płytek ceramicznych, na ścianach  poz. zast.	m2	3,31		
3.28	KNNR 0003 0801-0400	Rozebranie posadzek tarasu z płytek ceramicznych wraz z cokolikami  RX0,5	m2	12,90		
3.29	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,32		
3.30	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (x10)	m3	0,32		
3.31	KNR BC02 0201-0100	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2	12,57		
3.32	KNR BC02 0201-0200	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych	m2	3,31		
3.33	KNR 0401 0728-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III,ścian,w jednym miejscu do 1 m2	m2	3,31		
3.34	KNRu 0202 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (opierzenie tarasu).	m2	2,59		
3.35	ZKNR C001 0309-0100	Zwilżenie podłóża przed wykonaniem izolacji	m2	15,88		
3.36	ZKNR C001 0309-0600	Wyrównanie podłóża z równoczesnym wykonaniem izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na podłóżu poziomym od góry przeciw przesączaniu wody	m2	15,88		
3.37	KNR 0202 1110-0300	Podłoga tarasu z desek kompozytowych  poz. zast.	m2	12,57		
3.38	NNRNKB 0202 1134-0201	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi.	m2	3,31		
3.39	KNNR 0002 1002-0100	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6,ścian i elementów zewnętrznych (klej elastyczny typu Atlas Plus, kolor płytek w uzgodnieniu z Inwestorem)	m2	3,31		
3.40	KNR 1901 0326-1300	Spoinowanie murów z kamienia. (elastyczna zaprawa do spoinowania)	m2	3,31		
3.41	KNNR 0003 0801-0300	Zerwanie posadzek (balkon)	m2	12,25		
3.42	KNR 0401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich balkonu.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,59		
3.43	KNR 0202 0406-0700	Wzmocnienie stropu drewnianego balkonu - belki 14x14 cm  poz. zast.	m3	0,25		
3.44	KNRw 0508 0701-0400	Montaż konstrukcji wsporczych,przykręcanych - wieszak belki stropowej WB	szt.	7,00		
3.45	KNRw 0401 0631-0101	Dwukrotna impregnacja, desek i krawędziaków - typu Impregnat Extra powłokotwóczy - Drewnochron (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem R,M,S x 0,8	m2	21,28		
3.46	KNR 0202 1110-0300	Podłoga tarasu z desek kompozytowych  poz. zast.	m2	12,25		
3.47	KNR 0401 0417-0300	Demontaż i ponowny montaż balustrady stalowej balkonu  poz. zast.	m	10,34		
		Rozdział razem:				
		Całkowita wartość rozdziału:				

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
4		<b>OPASKA - ROBOTY REMONTOWE</b>		1,00		
4.48	KNR 0231 0807-0100	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	37,25		
4.49	KNR 0231 0814-0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	57,67		
4.50	KNR 0401 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	2,24		
4.51	KNR 0401 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (x20) Krotność: 20,00	m3	2,24		
4.52	KNNR 0006 0101-0800	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości opaski i chodnika, w gruntach kategorii III, IV	m2	37,25		
4.53	KNR 0201 0307-0200	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat.gr.III)	m3	7,45		
4.54	KNR 0231 0401-0200	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	57,67		
4.55	KNNR 0006 0404-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m	57,67		
4.56	KNNR 0006 0113-0500	Warstwa podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (frakcja 0 - 31,5 mm)	m2	37,25		
4.57	KNNR 0006 0502-0200	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	37,25		
4.58	KNR 0201 0505-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	28,84		
4.59	KNR 0223 0306-0200	Montaż wycieraczki metalowej ocynkowanej ogniowo w fundamencie betonowym. poz. zast.	szt.	1,00		
		Rozdział razem:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
5		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>		1,00		
5.60	KNRw 0401 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	203,78		
5.61	ZKNR C002 0101-0100	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2	44,45		
5.62	KNNRw 0003 1003-0700	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności.	m2	742,34		
5.63	KNNRw 0003 1003-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych podłoży gipsowych.	m2	742,34		
5.64	NNRNKB 0202 1520-0300	Malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej 15 %, tynków wewnętrznych. malowanie sufitów (piwnice)	m2	37,25		
5.65	NNRNKB 0202 1520-0600	Malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem farby emulsyjnej 15 %, tynków wewnętrznych. malowanie ścian	m2	126,30		
5.66	KNRw 0401 1215-0700	Sprzątanie podłóg po robotach malarskich	m2	203,78		
		Rozdział razem:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
		<b>Kosztorys razem:</b>				
		<b>Całkowita wartość kosztorysu:</b>				