

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.02.04.2 9.01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, mat. do ponownego wykorzystania	m2	186,0000
			186		186,00000
2	BCD D-01.02.04.4 1.01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz gruzu na wysypisko	m	322,0000
			322		322,00000
3	BCD D-01.02.09.11 .01		Rozbiórka piwnicy i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na wysypisko	m3	33,2000
			0,4*(9*2+10*2)+90*0,2		33,20000
4	BCD D-01.02.04.5 1.02		Rozebranie ogrodzenia betonowego, do dyspozycji właściciela	m2	20,0000
			20		20,00000
5	BCD D-02.01.01.1 2.02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	495,9000
			1653*0,3		495,90000
6	BCD D-04.01.02-0 1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	1653,0000
			1653		1653,00000
			<b>Dział nr 2. Parking</b>		
7	BCD D-04.02.01.1 3.01		Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm	m2	1653,0000
			całość: 1653		1653,00000
8	BCD D-04.04.02.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1653,0000
			1653		1653,00000
9	BCD D-08.01.01.11 .03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	326,0000
			obm. komp: 326		326,00000
10	BCD D-08.01.01.1 3.01		Ustawienie krawężników betonowych (oporników) wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	314,0000
			obm. komp.: 314		314,00000
11	BCD D-08.02.02.1 2.02		Wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, czerwonej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	718,0000
			718		718,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNNR 6 0502-0100		Pasy dzielące z kostki brukowej granitowej szarej 8/11 - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	43,0000
			43*0,2*5		43,00000
			<b>Dział nr 3. Drogi manewrowe, opaski</b>		
13	BCD D-08.02.02.1 2.01		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	935,0000
			jezdnia: 611		611,00000
			opaski: 324		324,00000
14	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie latarni solarnohybrydowych z oprawami typu CFL-830H, h-7,0m, ocynk, LED, 30W, czujnik zmierzchowy	szt.	2,0000
			2		2,00000