

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČERPACIA ŠACHTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKA - doplnenie kanalizácie - zmena ČS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 11. 10. 2021

Odberateľ: Obec Sedliská

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 10. 2021

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,7500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	224,8700	0,0000
SPEVNEÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	181,2100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	72,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	481,0800	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	16,9100	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	16,9100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	497,9900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 10. 2021

Zákazka KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107121	ODSTRAN PODKLAD 200M2 KAMDRV HR10CM	M2	480,200		0,00		0	
2	113107141	ODSTRAN PODKLAD 200M2 ZIVIC HR 5CM	M2	480,200		0,00		0	
3	113107221	ODSTRAN PODKLAD 200M2-KAMDRV HR10CM	M2	480,200		0,00		0	
4	121101101	ODSTR ORNICE PREMIEST DO 50M	M3	45,260		0,00		0	
5	130001101	PRIPLATOK ZA STAZENE VYKOPAVKY	M3	1 015,990		0,00		0	
6	133301101	VYKOP SACHTY ZAPAZENEJ HORNINA 4 DO 100 M3	M3	209,100		0,00		0	
7	132301203	HLB RYH 60-200CM HOR 4 DO 10000M3	M3	1 630,380		0,00		0	
8	132301209	PRIPL ZA LEPIVOST	M3	735,792		0,00		0	
9	141701102	PRETLACANIE RUR 200-500MM	M	8,000		0,00	0,018	0,14	
10	151101102	PAZENIE PRILOZNE HL.DO 4M RYHY	M2	3 071,000		0,00	0,001	2,61	
11	151101112	ODSTRAN PAZENIA RYH HL.2-4M PRIL	M2	3 071,000		0,00		0	
12	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	M3	1 839,480		0,00		0	
13	162601102	VODOROVNE PREM.VYKOPKU DO 5000M 1-4	M3	624,646		0,00		0	
14	167101102	NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3 HOR1-4	M3	624,646		0,00		0	
15	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	M3	624,646		0,00		0	
16	174101101	ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ.	M3	1 407,334		0,00		0	
17	583373300	STRKOPIESOK 8-22A	T	2 181,368		0,00		0	
18	175101101	OBSYP POTR BEZ PREHOD SYPANINY	M3	425,957		0,00		0	
19	175101109	OBSYP POTR.PRIPL. PREHOD.SYPANINY	M3	425,957		0,00		0	
20	583373300	STRKOPIESOK 8-22A	T	638,936		0,00		0	
21	181101102	UPRAVA PLAN ZAREZ HOR 1-4 SO ZHUTN	M2	226,300		0,00		0	
22	181301103	ROZPR ORNICE DO 1:5 DO 500M2 -20CM	M2	226,300		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		2,75	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
23	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	M3	118,845		0,00	1,891	224,709	
24	452112111	OSAD B PRSTENCOV VYSKY DO 100MM	KUS	24,000		0,00	0,007	0,158	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		224,87	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
25	564861111	PODKLAD ZO STRKODRT HR PO ZHUT 25CM	M2	480,200		0,00	0,371	178,058	

Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

26	573111113	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	480,200		0,00	0,007	3,131	
27	577164321	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	480,200		0,00		0	
28	919735111	REZANIE ZIVICNEHO KRYTU HR.DO 10CM	M	970,000		0,00	0,000	0,019	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		181,21	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
29	871311111	MTZ POTR OTV VYK RUR TVR PVC DN 160	M	135,000		0,00	0,000	0,012	
30	286111201	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, plnostenná HRDL DN 160 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	135,000		0,00		0	
33	871373121	MTZ POTR PVC OV DO 20PR DN300	M	679,000		0,00	0,000	0,007	
34	286111220	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná HRDL 315X7,7X5000 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KUS	135,800		0,00		0	
35	877375122	MTZ ODBOC TVAR PVC DN300	KUS	27,000		0,00	0,001	0,038	
36	286507521	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké PVC DN315/160 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KUS	27,000		0,00		0	
37	286507001	ZASLEPKA PVC DN 160 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KUS	27,000		0,00		0	
38	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	978,000		0,00		0	
39	894118001	PRIPLATOK ZKD 600MM VYSKY VSTUPU	KUS	24,000		0,00	0,034	0,813	
40	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300 ,DN 400	KUS	10,000		0,00	0,000	0	
41	286508650	PRESUVKA KANAL PVC DN 315 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KUS	10,000		0,00		0	
42	894411121	ZRIAD SCHT DIEL DNO BTR-ZNIV DN 300	KUS	24,000		0,00	1,971	47,298	
43	592243500	SKRUŽ ROVNÁ TBS obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KUS	62,000		0,00		0	
44	592244100	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	24,000		0,00		0	
45	592246500	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	24,000		0,00		0	
46	899103111	OSAD POKLOPU S RAMOM DO 150KG	KUS	24,000		0,00	0,006	0,152	
47	552433300	POKLOP KANALIZAČNÝ LIATINOVÝ obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KUS	24,000		0,00		0	
48	899623131	OBET POTR B TR B10 OTVOR VYKOP	M3	10,233		0,00	2,326	23,807	
49	899643111	DEB PRO OBET POTRUBIA OTVOR VYKOP	M2	30,000		0,00	0,004	0,125	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		72,25	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
50	979082212	VODOR DOPRAVA SUTE SUCHO 50M	T	171,912		0,00		0	
51	979082213	VODOR DOPRAVA SUTE SUCHO 1KM	T	171,912		0,00		0	
52	979087212	NAKLADANIE SUTE NA DOPRAVNÝ PROSTR	T	171,912		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMŔT							
53	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	T	481,079		0,00		0	
54	998276115	PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M	T	481,079		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		481,080	0
		Montážne práce							
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
55	230200127	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 600	m	8,000		0,00	0,028	0,225	
56	5539561700	Rúra oceľová DN500	m	8,000		0,00	2,086	16,688	

Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00	16,910	0
	Montážne práce					0,00	16,910	0
	Celkom v EUR					0,00	497,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ					
Objekt ČERPACIA ŠACHTA			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	11. 10. 2021	
Odberateľ: Obec Sedliská					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 10. 2021

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt ČERPACIA ŠACHTA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	4,8400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	4,9300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	4,9300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedlíská

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 10. 2021

Zákazka KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt ČERPACIA ŠACHTA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
7E+05	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,320		0,00		0	
7E+05	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	33,320		0,00		0	
7E+05	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	33,320		0,00		0	
7E+05	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	33,320		0,00		0	
7E+05	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,630		0,00		0	
7E+05	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	22,630		0,00		0	
7E+05	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,734		0,00		0	
7E+05	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	44,040		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
7E+05	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,187		0,00	2,203	4,819	
7E+05	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,400		0,00	0,005	0,025	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		4,84	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
7E+05	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	14,580		0,00	0,006	0,091	
7E+05	PC1	Pomorné čerpadlo pre ČS obchodný názov a typ uvedie uchádzač	sub	2,000		0,00		0	
7E+05	PC2	Závesné zariadenie DN 80/2RK	sub	2,000		0,00		0	
7E+05	PC3	Zpätná klapka DN 80	ks	2,000		0,00		0	
7E+05	PC4	Uzatvárací posúvač DN 80	ks	2,000		0,00		0	
7E+05	PC5	Koleno 90/DN80	ks	2,000		0,00		0	
7E+05	PC6	Pripojovací kus DN 80	ks	1,000		0,00		0	
7E+05	PC7	Regulátor hladiny obchodný názov a typ uvedie uchádzač	sub	1,000		0,00		0	
7E+05	PC8	Plavákový spínač MS 1	sub	4,000		0,00		0	
7E+05	PC9	Kabelová skriňa	sub	1,000		0,00		0	
7E+05	PC10	Nerezové rúry DN 80, dl. 3	ks	2,000		0,00		0	
7E+05	PC11	Oceľová plošina dodávka a montáž D 200 Š 1100 z U profilou a porororošov, zábradlie v. 1100 mm z oceľ rúrok	ks	1,000		0,00		0	
7E+05	PC12	Kôš na zhrabky s vodiacim zariadením	ks	1,000		0,00		0	
7E+05	PC13	Oceľový rebrík v. 2000 mm.	ks	1,000		0,00		0	

Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / ČERPACIA ŠACHTA

7E+05	PC14	Prefabrikáty na prečerpávaciu šachtu s vnútorným priemerom D 2000 a výškou 5190 aj s poklopmi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
7E+05	PC15	Montáž čerpacej zostavy	sub	1,000		0,00		0	
7E+05	PC16	Montáž čerpacej šachty DN 2000	sub	1,000		0,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		0,09	0
99		PRESUNY HMÔT							
7E+05	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	T	4,935		0,00		0	
7E+05	998276115	PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M	T	4,935		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		4,930	0
		Celkom v EUR				0,00		4,930	0

Krycí list rozpočtu

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 11. 10. 2021
Odberateľ: Obec Sedliská	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 10. 2021

Stavba KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	15,5900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,5100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	2,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	18,4500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	18,4500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 10. 2021

Zákazka KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ

Objekt KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
7E+05	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	107,120		0,00		0	
7E+05	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	107,120		0,00		0	
7E+05	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	107,120		0,00		0	
7E+05	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	107,120		0,00		0	
7E+05	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	267,800		0,00	0,001	0,228	
7E+05	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	267,800		0,00		0	
7E+05	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,680		0,00		0	
7E+05	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,680		0,00		0	
7E+05	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	57,680		0,00		0	
7E+05	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	131,840		0,00		0	
7E+05	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	49,440		0,00		0	
7E+05	583410001200	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13450	t	123,600		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,23	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
7E+05	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,240		0,00	1,891	15,58	
7E+05	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000		0,00	0,007	0,007	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		15,59	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
7E+05	566902233	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	566902252	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	573111114	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	72,000		0,00	0,007	0,505	
7E+05	573231108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	72,000		0,00		0	
7E+05	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	72,000		0,00		0	

Rozpočet KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ / KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ - doplnenie kanalizácie - zmena ČS

5	SPEVNEÉ PLOCHY					0,00		0,51	0
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
7E+05	871275010	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 110x10,0 mm	m	293,000		0,00		0	
7E+05	286130022800	Rúra dvojrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	293,000		0,00		0	
7E+05	286530020700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	6,000		0,00		0	
7E+05	871376052	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	51,500		0,00		0	
7E+05	286110005200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - pinostenná, D 315, dl. 6 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	9,350		0,00		0	
7E+05	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	51,500		0,00		0	
7E+05	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	1,000		0,00	1,971	1,971	
7E+05	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,010		0,00		0	
7E+05	592240001500	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,030		0,00		0	
7E+05	592240009000	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,010		0,00		0	
7E+05	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x ALE DN 300 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,010		0,00		0	
7E+05	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		0,00	0,006	0,006	
7E+05	553430002600	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	4,000		0,00		0	
7E+05	553430002700	Stupadlo šachtové kapsové	ks	1,000		0,00		0	
7E+05	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
7E+05	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	1,000		0,00	0,017	0,017	
7E+05	899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000		0,00	0,044	0,131	
7E+05	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	51,500		0,00		0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY					0,00		2,13	0
9	OSTATNÉ PRÁCE								
7E+05	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	45,000		0,00	0,000	0,003	
7E+05	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	45,504		0,00		0	
7E+05	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,504		0,00		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		0	0
99	PRESUNY HMÔT								
7E+05	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	T	18,448		0,00		0	
7E+05	998276115	PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M	T	18,448		0,00		0	
99	PRESUNY HMÔT					0,00		0,000	0
	Práce HSV					0,00		18,450	0
	Celkom v EUR					0,00		18,450	0