

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-26 0101-01 uwaga pod tablicą.	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowy. 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
2	KNR 4-01 0105-06 + KNR 4-01 0105-07	Przewóz gruzu łazkami na odległość 50 m poz.1*0.025	m ³ m ³	6.817	6.817
				RAZEM	6.817
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.2	m ³ m ³	6.817	6.817
				RAZEM	6.817
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.2	m ³ m ³	6.817	6.817
				RAZEM	6.817
5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
6	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
7	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
8	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
9	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
10	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 181.78*1.5	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
11	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.7	m ² m ²	272.670	272.670
				RAZEM	272.670
12	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych 181.78*3.35 (5.4*2.5*0.5)*2+(8.5*2.5*0.5)+(6.5*4.5*0.5)+28 <szczyty> 181.78*0.5+(2.8*2+4.5)*2*0.5+(4.5*2+8.5)*0.5+(6.5+5*2)*0.5 <gzys> 0.5 <gzys> -poz.11 <tynk renowacyjny>	m ² m ² m ² m ²	608.963 66.750 141.990 -272.670	545.033
				RAZEM	545.033
13	KNR BC-02 0619-01	Malowanie elewacji jednokrotne 181.78*3.35 (5.4*2.5*0.5)*2+(8.5*2.5*0.5)+(6.5*4.5*0.5)+28 <szczyty> 181.78*0.5+(2.8*2+4.5)*2*0.5+(4.5*2+8.5)*0.5+(6.5+5*2)*0.5 <gzys> 0.5 <gzys> -poz.11 <tynk renowacyjny>	m ² m ² m ² m ²	608.963 66.750 141.990 -272.670	545.033
				RAZEM	545.033
14	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 85	m ² m ²	85.000	85.000
				RAZEM	85.000
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (opaski przy budynku) 181.78*1	m ² m ²	181.780	181.780
				RAZEM	181.780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		181.78*3	m ²	545.340	
				RAZEM	545.340
17	NNRNKB 202 0533- 02	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi - obróbka cokołu	m ²		
		181.78*0.35	m ²	63.623	
				RAZEM	63.623