

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|---|----------------|----------|---------|
| 1 | | Wymiana grzejników | | | |
| 1 | d.1 | Wymiana grzejników żelwinych na stalowe dwupłytowe 2,0m wraz z zaworami i termostatem. W kalkulacji przyjęto demontaż i ponowny montaż osłon grzejników. 11 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 2 | | Oświetlenie | | | |
| 2 | KNNR 9 d.2 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych hali sportowej na wysokości 7m 28+4 | szt. | | |
| | | | szt. | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 3 | KNR 5-08 d.2 0504-04 | Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych typu LED na hali sportowej 28+4 | szt. | | |
| | | | szt. | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 3 | | Malowanie | | | |
| 4 | KNR 4-01 d.3 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. (23.62*2+11.62*2)*6.9 <ściany> -4.6*2.67*6-2.1*2*2 <okna, drzwi> 4.6*1.25*5<głify> 23.62*11.62 <sufit> | m ² | | |
| | | | m ² | 486.312 | |
| | | | m ² | -82.092 | |
| | | | m ² | 28.750 | |
| | | | m ² | 274.464 | |
| | | | | RAZEM | 707.434 |
| 5 | NNRNKB d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża poz.4 | m ² | | |
| | | | m ² | 707.434 | |
| | | | | RAZEM | 707.434 |
| 6 | KNR 4-01 d.3 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (20% na wystające elementy konstrukcyjne) 23.62*11.62 *1.2<sufit> | m ² | | |
| | | | m ² | 329.357 | |
| | | | | RAZEM | 329.357 |
| 7 | KNR 4-01 d.3 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (23.62*2+11.62*2)*2 <ściany> -1*2.67*6-2.1*2*2 <okna, drzwi> 1*1.25*5<głify> | m ² | | |
| | | | m ² | 140.960 | |
| | | | m ² | -24.420 | |
| | | | m ² | 6.250 | |
| | | | | RAZEM | 122.790 |
| 8 | KNR 4-01 d.3 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m (23.62*2+11.62*2)*6.9 <ściany> -poz.7 <lamperia> -3.6*2.67*6<okna> 3.6*1.25*5<głify> | m ² | | |
| | | | m ² | 486.312 | |
| | | | m ² | -122.790 | |
| | | | m ² | -57.672 | |
| | | | m ² | 22.500 | |
| | | | | RAZEM | 328.350 |
| 9 | d.3 | Demontaż i montaż siatki ochronnej na suficie 275m2 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | Wykładzina sali gimnastycznej | | | |
| 10 | d.4 | Przygotowanie podłoża pod wykładzinę (istniejące podłoże parkiet sportowy) 23.62*11.62 | m ² | | |
| | | | m ² | 274.464 | |
| | | | | RAZEM | 274.464 |
| 11 | d.4 | Dostawa i montaż wykładziny sportowej grubości 6 mm na sale gimnastyczną wraz z cokolami 23.62*11.62 | m ² | | |
| | | | m ² | 274.464 | |
| | | | | RAZEM | 274.464 |
| 12 | d.4 | Malowanie linii na wykładzinie: boiska do siatkówki, piłki ręcznej, 3x koszykówki 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |