



- OZNACZENIA ELEMENTÓW INSTALACJI ENERGETYCZNEJ**
- Lokalizacja oprawy oświetlenia terenu parku
 - Szafka elektryczna zasilania
 - Kamera monitoringu terenu parku
 - Studzienka rewizyjna kanalizacji teieinformatycznej
 - Studzienka zbiorcza kanalizacji teieinformatycznej
 - Kabel zasilający oświetlenie i kamery
 - Kabel zasilający toaletę kontenerową
 - Kabel zasilający rozdzielnicę przy amfiteatrze
 - Kanalizacja teieinformatyczna wykonana rurą PEHD 75
 - Kanalizacja teieinformatyczna wykonana rurą PEHD 110

- ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU:**
1. TOALETA KONTENEROWA
 2. POIDEŁKO
 3. AL TANA PARKOWA
 4. SUCHY RÓW Z PARKIEM ZAPACHOWYM
 5. SKARPA, ZIELEŃ Z DOMKAMI DLA OWADÓW
 6. TRAWNIK Z DEKORACYJNYMI KAMIENIAMI
 7. AMFITEATR PARKOWY
 8. RZEŻBA, DEKORACJA PARKOWA

URZĄDZENIA SPORTOWO - REKREACYJNE:

9. URZĄDZENIE TYPU "MAŁPI GAJ"
10. ZESTAW DO STREET WORKOUT
11. BOISKO DO BADMINTONA
12. NARTY BIEGOWE
13. ROWEREK
14. ORBITREK
15. WYPYCH GÓRNY
16. STÓŁ DO PIN PONGA
17. HUŚTAWKA PODWÓJNA
18. PIASKOWNICA
19. STOLIK PRZEDSZKOLAKA
20. HUŚTAWKA "WAŻKA" PODWÓJNA
21. HUŚTAWKA "WAŻKA"
22. BUJAK DLA MAŁYCH DZIECI
23. HUŚTAWKA "BOCIANIE GNIAZDO"
24. PIRAMIDA LINOWA
32. HUŚTAWKA "RODZINNA"

URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

25. POJEMNIKI NA SORTOWANE ODPADY
26. ŁAWKI PARKOWE
27. KOSZE NA ŚMIECI
28. KOSZE NA PSIE ODPADY
29. STOJAKI NA ROWERY
30. STOLIKI DO GIER CICHYCH
31. LAMPY PARKOWE

BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM [m²]:

- POWIERZCHNIA DZIAŁEK 14/21, 14/26, AM 71	- 16 593,00
- POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM	- 16 323,00
w tym:	
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	- 775,00
- NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH	- 460,00
- NAWIERZCHNIA Z KAMIENI POLNYCH	- 72,00
- NAWIERZCHNIA Z PŁYT GUMOWYCH	- 125,00
- NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU	- 649,40
- POWIERZCHNIA WYPEŁNIONA PIASKIEM	- 728,00
- NAWIERZCHNIA PIASKOWO-ZWIROWA	- 960,00
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA	- 12 553,00

- WYKAZ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TERENU POKAZANO NA RYSUNKU ZT2.
- RODZAJ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAWIERZCHNI POKAZANO NA RYSUNKU ZT3;
- SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJU NASADZEŃ, ROZMIESZCZENIE ORAZ OKREŚLENIE FORMY PLASTYCZNEJ ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH, DANYCH TECHNICZNYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

- OZNACZENIE INSTALACJI SANITARNYCH**
- Instalacja wody
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej

- OZNACZENIA:**
- GRANICE DZIAŁEK
 - GRANICA OPRACOWANIA
 - OGRODZENIE PLACU ZABAW
 - GRANICA OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH I
 - LAMPY PARKOWE OŚWIETLENIA TERENU
 - ZIELEŃ ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA
 - ZIELEŃ PROJEKTOWANA
 - STOJAKI NA ROWERY
 - ŁAWKI PARKOWE

EKORAJ DFE EKORAJ Sp. z o.o.
ul. J.E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 71 342 82 05

Projektant architektury:	mgr inż. arch. Małgorzata Dworska	upr. nr 467/88/UW
Investor:	Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy	ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica
Obiekt:	PARK POŁUDNIOWY PRZY UL. LUDWIKOWSKIEJ W OLEŚNICY DZ. NR 14/21, 14/26, 14/20; OBREB: 0004 - WĄDOŁY	
Temat:	PROJEKT PARKU WRAZ Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO - SPORTOWYMI	
Nazwa rysunku:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA	
Branża:	budowlana	
Stadium:	projekt budowlany	
Data:	12.2020	
Skala:	1:500	
Nr rys.	ZT2	