

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w Rezerwacie Żubrowisko - Remont odłowni w zagrodach nr 1, nr 2, nr 3
ADRES INWESTYCJI : Rezerwat Żubrowisko, ul. Żubrów 151, 43-215 Jankowice
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Józefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2019 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

% R, S
% $R+Kp(R), M, S+Kp(S)$
% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Odłownia - zagroda nr 1						
2	Odłownia - zagroda nr 2						
3	Odłownia - zagroda nr 3						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	Odłownia - zagroda nr 1					
2	8 - 14	Odłownia - zagroda nr 2					
3	15 - 21	Odłownia - zagroda nr 3					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Odlownia - zagroda nr 1			
1	KNR 4-d.1 04 0901-04	ST-B	Ogrodzenia drewniane z przesł w wys. 2,4 m - rozebranie poszycia i belek 12x12 cm - ANALOGIA	m		
			4.8+6.5+8.2	m	19.50	
			11.34+8.82+2.34	m	22.50	
			4.3*4	m	17.20	
			5.8+10	m	15.80	
			3.25*2	m	6.50	
					RAZEM	81.50
2	KNR 4-d.1 01 0108-11	ST-B	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
			81.5*2.4*0.025	m ³	4.89	
			0.12*0.12*81.5*3	m ³	3.52	
					RAZEM	8.41
3	KNR 2-d.1 02 0406-03 kalk. własna	ST-B	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - belki poziome 12x12 cm, impregnowane	m ³ drew.		
			0.12*0.12*81.5*3	m ³ drew.	3.52	
					RAZEM	3.52
4	KNR 4-d.1 01 0402-04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie odeskowania ścian ogrodzenia odlowni z desek heblowanych obustronnie o grubości 25 mm	m ²		
			81.5*2.4	m ²	195.60	
					RAZEM	195.60
5	KNR 4-d.1 01 0414-11 kalk. własna	ST-B	Dostawa i montaż heblowanych, impregnowanych desek okapowych 32x110 mm	m		
			81.5	m	81.50	
					RAZEM	81.50
6	KNR 4-d.1 01 1210-09 analogia	ST-B	Przeszlifowanie elementów drewnianych, jednokrotne impregnowanie impregnatem do drewna podkładowym	m ²		
			81.5*0.11*2	m ²	17.93	
			195.6*2	m ²	391.20	
			0.12*4*81.5*3	m ²	117.36	
					RAZEM	526.49
7	KNR 4-d.1 01 1210-09 analogia	ST-B	Dwukrotne impregnowanie elementów drewnianych impregnatem nawierzchniowym - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, wraz z niezbędnym przygotowaniem powierzchni oraz malowaniem elementów metalowych (np. słupów, marek mocujących belki) farbami nawierzchniowymi do metalu 2x z niezbędnym przygotowaniem i malowaniem antykorozyjnym	m ²		
			508.56	m ²	508.56	
					RAZEM	508.56
2			Odlownia - zagroda nr 2			
8	KNR 4-d.2 04 0901-04	ST-B	Ogrodzenia drewniane z przesł w wys. 2,4 m - rozebranie poszycia i belek 12x12 cm - ANALOGIA	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			7.5+4.55+7.55+13.8+4.8+4.9+13.1+4.8*4+1.2*2	m	77.80	
					RAZEM	77.80
9	KNR 4-d.2 01 0108-11	ST-B	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
			77.8*2.4*0.025	m ³	4.67	
			0.12*0.12*77.8*3	m ³	3.36	
					RAZEM	8.03
10	KNR 2-d.2 02 0406-03 kalk. własna	ST-B	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - belki poziome 12x12 cm, impregnowane	m ³ drew.		
			0.12*0.12*77.8*3	m ³ drew.	3.36	
					RAZEM	3.36
11	KNR 4-d.2 01 0402-04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie odeskowania ścian ogrodzenia odłowni z desek heblowanych obustronnie o grubości 25 mm	m ²		
			77.8*2.4	m ²	186.72	
					RAZEM	186.72
12	KNR 4-d.2 01 0414-11 kalk. własna	ST-B	Dostawa i montaż heblowanych, impregnowanych desek okapowych 32x110 mm	m		
			77.8	m	77.80	
					RAZEM	77.80
13	KNR 4-d.2 01 1210-09 analogia	ST-B	Przeszlifowanie elementów drewnianych, jednokrotne impregnowanie impregnatem do drewna podkładowym	m ²		
			77.8*2.4*2	m ²	373.44	
			77.8*0.11*2	m ²	17.12	
			0.12*4*77.8*3	m ²	112.03	
					RAZEM	502.59
14	KNR 4-d.2 01 1210-09 analogia	ST-B	Dwukrotne impregnowanie elementów drewnianych impregnatem nawierzchniowym - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, wraz z niezbędnym przygotowaniem powierzchni oraz malowaniem elementów metalowych (np. słupów, marek mocujących belki) farbami nawierzchniowymi do metalu 2x z niezbędnym przygotowaniem i malowaniem antykorozyjnym	m ²		
			502.59	m ²	502.59	
					RAZEM	502.59
3			Odlownia - zagroda nr 3			
15	KNR 4-d.3 04 0901-04	ST-B	Ogrodzenia drewniane z przesłł wys. 2,4 m - rozebranie poszycia i belek 12x12 cm - ANALOGIA	m		
			4.85+4.63+1.5+6.9+5.95+5.95+6.85+7.55*4.56+4.8+5.1+2.45+4.6*4+1.2*2	m	104.21	
					RAZEM	104.21
16	KNR 4-d.3 01 0108-11	ST-B	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
			104.21*2.4*0.025	m ³	6.25	
			0.12*0.12*104.21*3	m ³	4.50	

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10.75
17	KNR 2- d.3 02 0406- 03 kalk. własna	ST-B	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belki poziome 12x12 cm, impregnowane 0.12*0.12*104.21*3	m ³ drew. m ³ drew.	 4.50	
					RAZEM	4.50
18	KNR 4- d.3 01 0402- 04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie odeskowania ścian ogrodzenia odłowni z desek heblowanych obustronnie o grubości 25 mm 104.21*2.4	m ² m ²	 250.10	
					RAZEM	250.10
19	KNR 4- d.3 01 0414- 11 kalk. własna	ST-B	Dostawa i montaż heblowanych, impregnowanych desek okapowych 32x110 mm 104.21	m m	 104.21	
					RAZEM	104.21
20	KNR 4- d.3 01 1210- 09 analogia	ST-B	Przeszlifowanie elementów drewnianych, jednokrotne impregnowanie impregnatem do drewna podkładowym 250.1*2 0.12*4*104.21*3 104.21*0.11*2	m ² m ² m ² m ²	 500.20 150.06 22.93	
					RAZEM	673.19
21	KNR 4- d.3 01 1210- 09 analogia	ST-B	Dwukrotne impregnowanie elementów drewnianych impregnatem nawierzchniowym - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, wraz z niezbędnym przygotowaniem powierzchni oraz malowaniem elementów metalowych (np. słupów, marek mocujących belki) farbami nawierzchniowymi do metalu 2x z niezbędnym przygotowaniem i malowaniem antykorozyjnym 673.19	m ² m ²	 673.19	
					RAZEM	673.19

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998