

Rozbiórka wiaty Żarczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	105,000
2	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	105,000
3	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	105,000
4	KNR 2-05 1007/01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - demontaż	m2	76,700
5	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	10,500
6	KNR 4-04 1103/01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	10,500
7	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (Krotność= 4)	m3	10,500
8	A. Własna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m2	105,000