

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 70 w Leśnictwach Ustronie, Studzienki i Wieszki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	9,300
		<b>Wykopy pod poszerzenia jezdni</b>		
2	KNR 2-01 0228/05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m3	186,000
3	KNR 2-01 0229/01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	186,000
		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
4	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - poszerzenia jezdni	m2	847,000
5	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. - analogia równanie, profilowanie poboczy	m2	13.950,000
		<b>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - poszerzenia</b>		
6	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z gruzu betonowego 0/40mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12cm - analogia - wykonanie podbudowy pod poszerzenia	m2	847,000
		<b>Rewitalizacja nawierzchni z kruszywa łamanego</b>		
7	Analiza własna	Mechaniczne zerwanie, przemieszanie na głębokość min. 15cm oraz ponowne wbudowane na miejscu materiału konstrukcji jezdni wraz z odtworzeniem spadków poprzecznych oraz zagęszczeniem - rewitalizacja istniejącej nawierzchni drogi	m2	28.189,000
		<b>Nawierzchnie nieulepszone</b>		
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/40mm grubość po zagęszczeniu 12cm (warstwa ścieralna na odcinku po rewitalizacji)	m2	28.189,000
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/40mm grubość po zagęszczeniu 10cm (warstwa ścieralna na poszerzeniach jezdni)	m2	847,000
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/40mm grubość po zagęszczeniu średnio 6cm (uzupełnienie nawierzchni mijanek i skrzyżowań na odc. 1 i 3)	m2	7.205,000
		<b>Remont nawierzchni powierzchniowo utwardzonych</b>		
11	KNNR 6 1107/03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami - wypełnienie ubytków	t	4,000
12	KNNR 6 1109/01	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - rakowizny oraz płytkie przetarcia i ubytki	m2	796,000