

Przedmiar robót

REMONT DROGI "CIENIOWA" W LEŚNICTWIE CZERNICHÓW nr inw. 220/454

Budowa: **REMONT DROGI CIENIOWA W LEŚNICTWIE CZERNICHÓW nr inw. 220/454**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT DROGI CIENIOWA W LEŚNICTWIE CZERNICHÓW nr inw. 220/454**

Nazwa i kod CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Inwestor: **P.G.L. LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA; ul. Suska 5; 34-340 Jeleśnia**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż Aleksander Kaletka**

Data opracowania:

2021-07-19

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT DROGI "CIENIOWA" W LEŚNICTWIE CZERNICHÓW nr inw. 220/454		
1	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT NAWIERZCHNI		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		500*3	1 500,0000	
		RAZEM:	1 500,0000	m2
1.2	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		uzupełnienie ubytków górnej warstwy nawierzchni tłuczniem	(500*1*2)*0,1	100,0000
		RAZEM:	100,0000	m3
				1 500,00
				100,00