

## Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane</b>			
<b>REMONT DROGI LEŚNEJ STOKOWEJ NR INW. 220/269 W LEŚNICTWIE ROMANKA DOLNA, Sopotnia Mała</b>			
<b>1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
<b>45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby</b>			
<b>45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli</b>			
<b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>			
<b>45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b>			
<b>ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+940 (NAWIERZCHNIA KLINIEC 10cm)</b>			
1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0,940	= 0,940000 Ogółem: 0,940	0,940	km
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ROWU I MIEJSCOWO KORYTEK WZDŁUŻ DROGI KM 0+000 DO 0+450 450	= 450,000000 Ogółem: 450,0	450,0	m
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20`cm, szerokość dna cieku do 0,6`m- J.W.	450,0	450,0	m
1.4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ROWU WZDŁUŻ DROGI KM 0+470 DO 0+930 460	= 460,000000 Ogółem: 460,0	460,0	m
1.5 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20`cm, szerokość dna cieku do 0,6`m- J.W.	460,0	460,0	m
1.6 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25`m, grubość namułu do 50% jego średnicy- CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 0+000	15,0	15,0	m
1.7 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25`m, grubość namułu do 50% jego średnicy- CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 0+823	12,0	12,0	m
1.8 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25`m, grubość namułu do 50% jego średnicy- CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 0+930	20,0	20,0	m
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI DROGI DROGA 940*3,5	= 3 290,000000 Ogółem: 3 290,0	3 290,0	m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10`cm - ŚCIECIE POBOCZY OBUSTRONNE 940*1,0*2	= 1 880,000000 Ogółem: 1 880,0	1 880,0	m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10`cm - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA (4-20 mm) UKŁADANA ROZŚCIELACZEM DROGOWYM DROGA 940*3,0 DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH ORAZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 1% 28,20	= 2 820,000000 = 28,200000 Ogółem: 2 848,2	2 848,2	m2
1.12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA	1,5	8	m3
1.13 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego	0,45	8	m3
1.14 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg WODOSPUST DREWNIANY DRAŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ	1	8	kpl
1.15 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM	0,3	8	m3