

## **Przedmiar robót**

### **REMONT DROGI STOKOWEJ W LEŚNICTWIE SOPOTNIA DOLNA nr inw. 220/261**

Budowa: **REMONT DROGI STOKOWEJ W LEŚNICTWIE SOPOTNIA DOLNA nr inw. 220/261**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT DROGI STOKOWEJ W LEŚNICTWIE SOPOTNIA DOLNA nr inw. 220/261**

Nazwa i kod CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Inwestor: **P.G.L. LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA; ul. Suska 5; 34-340 Jeleśnia**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż Aleksander Kaletka**

Data opracowania:

**2021-07-19**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT DROGI STOKOWEJ W LEŚNICTWIE SOPOTNIA DOLNA nr inw. 220/261</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT NAWIERZCHNI</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*3,5+1000*3	3 700,0000	
		RAZEM:	3 700,0000	m2
				3 700,00
1.2	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	uzupełnienie ubytków górnej warstwy nawierzchni tłuczniem	(200*3,5+1000*1*2)*0,1	270,0000	
		RAZEM:	270,0000	m3
				270,00