Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI LEŚNEJ TAJCH NR INW. 220/257 W LEŚNICTWIE ROMANKA GÓRNA, SOPOTNIA MAŁA**			
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę **45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **ODCINEK KM 0+000 DO 1+008 (NAWIERZCHNIA KLINIEC 12cm)**			
1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,008 = 1,008000 Ogółem: 1,008	1,008		km
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI KM 0+000 DO 0+163 163 = 163,000000 Ogółem: 163,0	163,0		m
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.	163,0		m
1.4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 0+163	6,0		m
1.5 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m - J.W.	6,0		m
1.6 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ROWU WZDŁUŻ DROGI KM 0+169 DO 0+407 238 = 238,000000 Ogółem: 238,0	238,0		m
1.7 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.	238,0		m
1.8 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 0+407	5,0		m
1.9 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m - J.W.	5,0		m
1.10 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ROWU WZDŁUŻ DROGI KM 0+412 DO 0+960 548 = 548,000000 Ogółem: 548,0	548,0		m
1.11 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.	548,0		m
1.12 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 0+687	10,0		m
1.13 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m - J.W.	10,0		m
1.14 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI DROGI DROGA 1008*3,5 = 3 528,000000 Ogółem: 3 528,0	3 528,0		m2
1.15 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCIĘCIE POBOCZY OBUSTRONNE 1008*1,0*2 = 2 016,000000 Ogółem: 2 016,0	2 016,0		m2

	Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	J.m.
1.16	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA (4-20 mm) UKŁADANA ROZŚCIELACZEM DROGOWYM DROGA 1008*3,0 = 3 024,000000 DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH ORAZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 1% 30,24 = 30,240000 Ogółem: 3 054,2				3 054,2		m2
1.17	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W. (DODATEK DO GRUBOŚCI WARSTWY 12cm) DROGA 1008*3,0 = 3 024,000000 DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH ORAZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 1% 30,24 = 30,240000 Ogółem: 3 054,2				3 054,2	2	m2
1.18	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA				1,5	8	m3
1.19	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego				0,45	8	m3
1.20	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg WODOSPUST DREWNIANY DRĄŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ				1	8	kpl
1.21	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM				0,3	8	m3