

REMONT DROGI LEŚNEJ „TAJCH”
NR INW. 220/257 W LEŚNICTWIE ROMANKA GÓRNA
W MIEJSCOWOŚCI SOPOTNIA MAŁA
GMINA JELEŚNIA

INWESTOR:
PGL LP NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Wojciech KUPCZAK

VIII'2021

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU DROGI LEŚNEJ TAJCH NR INW. 220/257 W LEŚNICTWIE ROMANKA GÓRNA MIEJSCOWOŚĆ SOPOTNIA MAŁA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA
- PODSTAWA OPRACOWANIA
- OPIS TECHNICZNY
- PRZEDMIAR ROBÓT
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA
- KOSZTORYS INWESTORSKI
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Nadleśnictwo Jeleśnia
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy leśne
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

2. Położenie drogi

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w na terenie Lasów Państwowych.

Leśnictwo Romanka Górna

Miejscowość Sopotnia Mała

Długość remontowanego odcinka to 1008,00m szerokość średnia 3,00m

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

3. Projektowane zmiany

Odc. w km 0+000 do 1+008

- Profilowanie i dogęszczenie podłoża
- Ułożenie w-wy nawierzchni kruszywo łamane nawierzchnia z kłińca 4-20mm gr 12cm po zagęszczeniu
- Montaż wodospustów drewnianych drażonych 8kpl dł. 5,50m
- Czyszczenie i profilowanie rowu oraz przepustów
- Czyszczenie istniejących przepustów
- Ścinanie poboczy

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.