Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI LEŚNEJ STOKOWEJ NR INW. 220/114 W LEŚNICTWIE SOPOTNIA POTOK, SOPOTNIA WIELKA**			
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę **45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **ODCINEK KM 0+000 DO 0+900 (NAWIERZCHNIA KLINIEC 10cm)**			
1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0,900 = 0,900000 Ogółem: 0,900	0,900		km
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI KM 0+000 DO 0+900 900 = 900,000000 Ogółem: 900	900		m
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.	900,0		m
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI DROGI DROGA 900*3,5 = 3 150,000000 Ogółem: 3 150,0	3 150,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCIĘCIE POBOCZY OBUSTRONNE 900*1,0*2 = 1 800,000000 Ogółem: 1 800,0	1 800,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA (4-20 mm) UKŁADANA ROZŚCIELACZEM DROGOWYM DROGA 900*3,0 = 2 700,000000 DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH ORAZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 1% 27,00 = 27,000000 Ogółem: 2 727,0	2 727,0		m2
1.7 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA	1,5	10	m3
1.8 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego	0,45	10	m3
1.9 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg WODOSPUST DREWNIANY DRĄŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ	1	10	kpl
1.10 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM	0,3	10	m3