Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **REMONT DROGI LEŚNEJ GAJKA NR INW. 220/103 W LEŚNICTWIE KOSZARAWA CICHA**			
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **ODCINEK KM 0+000 DO 2+503 (NAWIERZCHNIA KLINIEC 15cm)**			
1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 2,503 = 2,503000 Ogółem: 2,503	2,503		km
1.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik na podsypce cementowo-piaskowej - DEMONTAŻ KRAWĘŻNIKA WSKOS NA PŁASK W KM 0+003, WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	3,5		m
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE ROWU WZDŁUŻ DROGI KM 0+000 DO 0+650 650 = 650,000000 KM 0+630 DO 1+106 476 = 476,000000 KM 1+125 DO 1+318 193 = 193,000000 KM 1+648 DO 2+503 855 = 855,000000 Ogółem: 2 174	2 174		m
1.4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m- J.W.	2 174,0		m
1.5 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 1+648 WRAZ ZE STUDNIĄ WLOTOWĄ	8,0		m
1.6 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM. 1+916 WRAZ ZE STUDNIĄ WLOTOWĄ	8,0		m
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI DROGI DROGA 2503*3,5 = 8 760,500000 Ogółem: 8 760,5	8 760,5		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCIĘCIE POBOCZY OBUSTRONNE 2503*1,0*2 = 5 006,000000 Ogółem: 5 006,0	5 006,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA (4-20 mm) UKŁADANA ROZŚCIELACZEM DROGOWYM DROGA 2503*3,0 = 7 509,000000 DODATEK NA POSZERZENIA NA ŁUKACH ORAZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 1% 75,09 = 75,090000 Ogółem: 7 584,1	7 584,1		m2
1.10 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRANIE BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA	1,5	15	m3
1.11 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego	0,45	15	m3
1.12 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg WODOSPUST DREWNIANY DRĄŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ	1	15	kpl
1.13 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM	0,3	15	m3